



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 72.133,68	8,82
1.1	011171	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	SEDOP	cj	1,00	R\$ 5.457,95	R\$ 7.086,60	R\$ 7.086,60	0,87
1.2	COM-19218310 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 5.025,53	R\$ 6.525,15	R\$ 26.100,60	3,19
1.3	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²	6,16	R\$ 137,20	R\$ 178,14	R\$ 1.097,34	0,13
1.4	010008	Limpeza do terreno	SEDOP	m²	391,48	R\$ 4,72	R\$ 6,13	R\$ 2.399,77	0,29
1.5	010009	Locação da obra a trena	SEDOP	m²	391,48	R\$ 5,06	R\$ 6,57	R\$ 2.572,02	0,31
1.6	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	m²	20,00	R\$ 414,13	R\$ 537,71	R\$ 10.754,20	1,31
1.7	98439	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	241,44	R\$ 70,57	R\$ 91,63	R\$ 22.123,15	2,70
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 18.814,18	2,30
2.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	29,46	R\$ 75,49	R\$ 98,02	R\$ 2.887,67	0,35
2.2	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	20,62	R\$ 15,38	R\$ 19,97	R\$ 411,78	0,05
2.3	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	SEDOP	m³	78,29	R\$ 152,63	R\$ 198,17	R\$ 15.514,73	1,90
3	FUNDAÇÕES							R\$ 61.018,04	7,46
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES							R\$ 31.590,10	3,86
3.1.1	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	1,96	R\$ 747,39	R\$ 970,41	R\$ 1.902,00	0,23
3.1.2	051172	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	SEDOP	m³	7,89	R\$ 2.897,99	R\$ 3.762,75	R\$ 29.688,10	3,63
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES							R\$ 29.427,94	3,60
3.2.1	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de anarração	SEDOP	m³	8,09	R\$ 2.801,58	R\$ 3.637,57	R\$ 29.427,94	3,60
4	SUPERESTRUTURA							R\$ 37.928,52	4,64
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS							R\$ 37.928,52	4,64
4.1.1	051172	Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	4,75	R\$ 2.897,99	R\$ 3.762,75	R\$ 17.873,06	2,18
4.1.2	051172	Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	5,33	R\$ 2.897,99	R\$ 3.762,75	R\$ 20.055,46	2,45
5	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 21.473,29	2,62
5.1	080293	Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm	SEDOP	m²	129,96	R\$ 127,26	R\$ 165,23	R\$ 21.473,29	2,62
6	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 111.407,90	13,62
6.1	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	502,97	R\$ 121,87	R\$ 158,24	R\$ 79.589,97	9,73
6.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	SINAPI	M	50,00	R\$ 55,11	R\$ 71,55	R\$ 3.577,50	0,44
6.3	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,00	R\$ 40,21	R\$ 52,21	R\$ 469,89	0,06
6.4	060812	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	SEDOP	m²	18,26	R\$ 1.171,32	R\$ 1.520,84	R\$ 27.770,54	3,39
7	REVESTIMENTO							R\$ 75.502,27	9,23
7.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	1.007,18	R\$ 12,82	R\$ 16,65	R\$ 16.769,55	2,05
7.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	866,52	R\$ 38,52	R\$ 50,01	R\$ 43.334,67	5,30
7.3	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	140,66	R\$ 32,78	R\$ 42,56	R\$ 5.986,49	0,73
7.4	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	SEDOP	m²	140,66	R\$ 51,53	R\$ 66,91	R\$ 9.411,56	1,15
8	PISOS							R\$ 69.288,11	8,47
8.1	130507	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	SEDOP	m²	238,56	R\$ 66,65	R\$ 86,54	R\$ 20.644,98	2,52
8.2	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²	238,56	R\$ 33,40	R\$ 43,37	R\$ 10.346,35	1,26
8.3	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	SEDOP	m²	141,78	R\$ 110,14	R\$ 143,01	R\$ 20.275,96	2,48
8.4	130119	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	SEDOP	m²	192,00	R\$ 58,18	R\$ 75,54	R\$ 14.503,68	1,77



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº861. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

8.5	130119	Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha)	SEDOP	m²	46,56	R\$ 58,18	R\$ 75,54	R\$ 3.517,14	0,43
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA							R\$ 36.784,43	4,50
9.1	ELÉTRICA							R\$ 32.051,45	3,92
9.1.1	QUADROS E DISJUNTORES							R\$ 4.210,39	0,51
9.1.1.1	170073	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	SEDOP	un	1,00	R\$ 978,40	R\$ 1.270,35	R\$ 1.270,35	0,16
9.1.1.2	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 1.251,64	R\$ 1.625,13	R\$ 1.625,13	0,20
9.1.1.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 385,63	R\$ 500,70	R\$ 500,70	0,06
9.1.1.4	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	un	7,00	R\$ 19,44	R\$ 25,24	R\$ 176,68	0,02
9.1.1.5	170362	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	un	5,00	R\$ 51,18	R\$ 66,45	R\$ 332,25	0,04
9.1.1.6	S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	1,00	R\$ 63,03	R\$ 81,84	R\$ 81,84	0,01
9.1.1.7	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	3,00	R\$ 57,36	R\$ 74,48	R\$ 223,44	0,03
9.1.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$ 8.870,35	1,08
9.1.2.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	273,13	R\$ 16,26	R\$ 21,11	R\$ 5.765,77	0,70
9.1.2.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,45	R\$ 12,27	R\$ 282,21	0,03
9.1.2.3	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	49,50	R\$ 20,62	R\$ 26,77	R\$ 1.325,12	0,16
9.1.2.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	70,00	R\$ 14,77	R\$ 19,18	R\$ 1.342,60	0,16
9.1.2.5	S02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00	R\$ 119,11	R\$ 154,65	R\$ 154,65	0,02
9.1.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							R\$ 8.751,07	1,07
9.1.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.084,94	R\$ 3,59	R\$ 4,66	R\$ 5.055,82	0,62
9.1.3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	367,23	R\$ 5,57	R\$ 7,23	R\$ 2.635,07	0,32
9.1.3.3	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,36	R\$ 21,15	R\$ 27,46	R\$ 257,03	0,03
9.1.3.4	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	28,08	R\$ 21,48	R\$ 27,89	R\$ 783,15	0,10
9.1.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							R\$ 10.219,64	1,25
9.1.4.1	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 36,77	R\$ 47,74	R\$ 381,92	0,05
9.1.4.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 34,68	R\$ 45,03	R\$ 180,12	0,02
9.1.4.3	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 46,49	R\$ 60,36	R\$ 422,52	0,05
9.1.4.4	250732	Ventilador de teto	SEDOP	un	16,00	R\$ 269,46	R\$ 349,87	R\$ 5.597,92	0,68
9.1.4.5	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 199,60	R\$ 259,16	R\$ 1.554,96	0,19
9.1.4.6	97589	Luminária compacta flat com plafon E27	SINAPI	UN	58,00	R\$ 27,65	R\$ 35,90	R\$ 2.082,20	0,25
9.2	LÓGICA							R\$ 4.732,98	0,58
9.2.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$ 4.077,98	0,50
9.2.1.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,45	R\$ 12,27	R\$ 49,08	0,01
9.2.1.2	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,01	R\$ 32,47	R\$ 32,47	0,00
9.2.1.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 34,40	R\$ 44,66	R\$ 223,30	0,03
9.2.1.4	170324	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	SEDOP	un	1,00	R\$ 65,41	R\$ 84,93	R\$ 84,93	0,01
9.2.1.5	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 10,91	R\$ 14,17	R\$ 170,04	0,02
9.2.1.6	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 6,65	R\$ 8,63	R\$ 207,12	0,03
9.2.1.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	77,41	R\$ 9,54	R\$ 12,39	R\$ 959,11	0,12
9.2.1.8	171178	Rack de 19" 05 U/A	SEDOP	un	1,00	R\$ 556,89	R\$ 723,07	R\$ 723,07	0,09
9.2.1.9	171185	Switch 24 portas	SEDOP	un	1,00	R\$ 1.254,51	R\$ 1.628,86	R\$ 1.628,86	0,20



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº861. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:EXEC UÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

9.2.2	CABOS								R\$ 655,00	0,08
9.2.2.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	65,50	R\$ 7,70	R\$ 10,00	R\$ 655,00	0,08	
10	SPDA							R\$ 22.210,53	2,72	
10.1	S12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	ORSE	m	245,32	R\$ 11,47	R\$ 14,89	R\$ 3.652,81	0,45	
10.2	S10693	Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	ORSE	un	20,00	R\$ 33,67	R\$ 43,72	R\$ 874,40	0,11	
10.3	S10272	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento	ORSE	un	15,00	R\$ 10,34	R\$ 13,43	R\$ 201,45	0,02	
10.4	S00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	m	45,00	R\$ 11,84	R\$ 15,37	R\$ 691,65	0,08	
10.5	S08082	Cabo de cobre nú.50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	kg	83,76	R\$ 100,33	R\$ 130,27	R\$ 10.911,42	1,33	
10.6	171163	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	SEDOP	un	20,00	R\$ 182,06	R\$ 236,39	R\$ 4.727,80	0,58	
10.7	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 44,32	R\$ 57,55	R\$ 1.151,00	0,14	
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA							R\$ 1.951,94	0,24	
11.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	36,77	R\$ 10,02	R\$ 13,01	R\$ 478,38	0,06	
11.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	11,30	R\$ 15,51	R\$ 20,14	R\$ 227,58	0,03	
11.3	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 16,40	R\$ 21,29	R\$ 212,90	0,03	
11.4	00001194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	R\$ 6,22	R\$ 8,08	R\$ 16,16	0,00	
11.5	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 10,56	R\$ 13,71	R\$ 137,10	0,02	
11.6	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 6,82	R\$ 8,86	R\$ 88,60	0,01	
11.7	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 53,74	R\$ 69,78	R\$ 279,12	0,03	
11.8	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,18	R\$ 66,45	R\$ 132,90	0,02	
11.9	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,42	R\$ 22,62	R\$ 90,48	0,01	
11.10	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,16	R\$ 23,58	R\$ 188,64	0,02	
11.11	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,45	R\$ 12,27	R\$ 73,62	0,01	
11.12	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,19	R\$ 13,23	R\$ 26,46	0,00	
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							R\$ 47.530,37	5,81	
12.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	23,65	R\$ 17,61	R\$ 22,86	R\$ 540,64	0,07	
12.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	24,45	R\$ 22,65	R\$ 29,41	R\$ 719,07	0,09	
12.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	13,17	R\$ 28,31	R\$ 36,76	R\$ 484,13	0,06	
12.4	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	27,45	R\$ 23,56	R\$ 30,59	R\$ 839,70	0,10	
12.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	9,24	R\$ 49,36	R\$ 64,09	R\$ 592,19	0,07	
12.6	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	2,00	R\$ 488,09	R\$ 633,74	R\$ 1.267,48	0,15	
12.7	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 86,06	R\$ 111,74	R\$ 223,48	0,03	
12.8	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 58,28	R\$ 75,67	R\$ 302,68	0,04	
12.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,49	R\$ 11,02	R\$ 22,04	0,00	
12.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,10	R\$ 18,31	R\$ 36,62	0,00	
12.11	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 21,46	R\$ 27,86	R\$ 278,60	0,03	
12.12	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 33,46	R\$ 66,92	0,01	
12.13	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 8,28	R\$ 10,75	R\$ 215,00	0,03	
12.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 13,44	R\$ 17,45	R\$ 174,50	0,02	



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

12.15	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,01	R\$ 32,47	R\$ 194,82	0,02
12.16	104355	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 43,72	R\$ 56,77	R\$ 340,62	0,04
12.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,15	R\$ 15,78	R\$ 94,68	0,01
12.18	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 46,76	R\$ 60,71	R\$ 242,84	0,03
12.19	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 7,67	R\$ 9,96	R\$ 119,52	0,01
12.20	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,90	R\$ 16,75	R\$ 234,50	0,03
12.21	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 14,66	R\$ 19,03	R\$ 361,57	0,04
12.22	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,77	R\$ 12,69	R\$ 38,07	0,00
12.23	C2350	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 28,14	R\$ 36,54	R\$ 146,16	0,02
12.24	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,95	R\$ 50,57	R\$ 50,57	0,01
12.25	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9.805,30	R\$ 12.731,20	R\$ 12.731,20	1,56
12.26	98093	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13.128,27	R\$ 17.045,75	R\$ 17.045,75	2,08
12.27	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.830,42	R\$ 10.167,02	R\$ 10.167,02	1,24
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R\$ 6.950,80	0,85
13.1	231085	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	SEDOP	pt	4,00	R\$ 1.102,70	R\$ 1.431,75	R\$ 5.727,00	0,70
13.2	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	SEDOP	pt	4,00	R\$ 235,64	R\$ 305,95	R\$ 1.223,80	0,15
14	LOUÇAS E METAIS							R\$ 20.502,18	2,51
14.1	190303	Bacia sifonada - PCD	SEDOP	un	2,00	R\$ 1.162,40	R\$ 1.509,26	R\$ 3.018,52	0,37
14.2	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom.sifão e válvula)-PCD	SEDOP	un	2,00	R\$ 1.056,64	R\$ 1.371,94	R\$ 2.743,88	0,34
14.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 313,08	R\$ 406,50	R\$ 3.252,00	0,40
14.4	191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	SEDOP	un	10,00	R\$ 74,17	R\$ 96,30	R\$ 963,00	0,12
14.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 54,32	R\$ 70,53	R\$ 282,12	0,03
14.6	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 51,64	R\$ 67,05	R\$ 536,40	0,07
14.7	00037399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,39	R\$ 39,46	R\$ 78,92	0,01
14.8	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 44,98	R\$ 58,40	R\$ 467,20	0,06
14.9	190691	Ducha higiênica cromada	SEDOP	un	6,00	R\$ 143,59	R\$ 186,44	R\$ 1.118,64	0,14
14.10	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 287,43	R\$ 373,20	R\$ 1.492,80	0,18
14.11	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 263,55	R\$ 342,19	R\$ 684,38	0,08
14.12	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 84,75	R\$ 110,04	R\$ 880,32	0,11
14.13	C0796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 290,37	R\$ 377,02	R\$ 754,04	0,09
14.14	190610	Bacia sifonada c/ ex. descarga acoplada ecológica com assento	SEDOP	un	4,00	R\$ 814,46	R\$ 1.057,49	R\$ 4.229,96	0,52
15	ESQUADRIAS							R\$ 23.409,49	2,86
15.1	PORTAS EM MADEIRA							R\$ 6.704,78	0,82
15.1.1	090065	Esquadria mad. c=3cm c/ caix. aduela e alizar	SEDOP	m²	11,34	R\$ 455,37	R\$ 591,25	R\$ 6.704,78	0,82
15.2	PORTAS ALUMÍNIO							R\$ 6.000,69	0,73
15.2.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,90	R\$ 466,83	R\$ 606,13	R\$ 6.000,69	0,73



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CE

LOTE I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

LOCAL: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

15.3	JANELAS								R\$ 10.704,02	1,31
15.3.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	35,20	R\$ 215,81	R\$ 280,21	R\$ 9.863,39		1,21
15.3.2	94573	Balaúscim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m)	SINAPI	M2	3,00	R\$ 215,81	R\$ 280,21	R\$ 840,63		0,10
16	PINTURAS							R\$ 32.239,67		3,94
16.1	151285	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	SEDOP	m²	417,82	R\$ 39,56	R\$ 51,36	R\$ 21.459,24		2,62
16.2	150301	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	SEDOP	m²	196,97	R\$ 38,28	R\$ 49,70	R\$ 9.789,41		1,20
16.3	150301	Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul França	SEDOP	m²	19,94	R\$ 38,28	R\$ 49,70	R\$ 991,02		0,12
17	FORRO							R\$ 19.306,66		2,36
17.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	238,56	R\$ 62,33	R\$ 80,93	R\$ 19.306,66		2,36
18	COBERTURA							R\$ 129.446,31		15,82
18.1	071360	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	kg	2.176,22	R\$ 19,97	R\$ 25,93	R\$ 56.429,38		6,90
18.2	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	SEINFRA	M	43,14	R\$ 59,37	R\$ 77,09	R\$ 3.325,66		0,41
18.3	071497	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR)	SEDOP	m²	391,48	R\$ 137,11	R\$ 178,02	R\$ 69.691,27		8,52
19	COMBATE A INCENDIO							R\$ 854,16		0,10
19.1	241468	Placa de sinalização fotoluminescente	SEDOP	un	6,00	R\$ 39,56	R\$ 51,36	R\$ 308,16		0,04
19.2	241468	Placa de sinalização fotoluminescente sinalização equipamento (E5)	SEDOP	un	2,00	R\$ 39,56	R\$ 51,36	R\$ 102,72		0,01
19.3	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	SEDOP	un	2,00	R\$ 170,70	R\$ 221,64	R\$ 443,28		0,05
20	DIVERSOS							R\$ 9.302,28		1,14
20.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m²	391,48	R\$ 7,54	R\$ 9,79	R\$ 3.832,59		0,47
20.2	241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	SEDOP	un	1,00	R\$ 1.082,57	R\$ 1.405,61	R\$ 1.405,61		0,17
20.3	130495	Granito preto e=2cm	SEDOP	m²	4,62	R\$ 677,50	R\$ 879,67	R\$ 4.064,08		0,50
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 188.006,73	
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 630.048,08	
VALOR TOTAL:									R\$ 818.054,81	

Representante da Empresa

Responsavel Técnico