



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 – TP

**ANEXO I e II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA
FÍSICO – FINANCEIRO.**

**OBJETO – Contratação de empresa especializada para
finalização dos serviços de reforma do Paço Municipal de
Itaituba-PA.**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

Obra: Finalização dos Serviços de Reforma do Paço Municipal de Itaituba

Data de preço: julho/2019 sem desoneração

Proprietário: Município de Itaituba

						BDI = _____.		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	CUSTO UNIT (R\$) (SEM BDI)	CUSTO UNIT (R\$) (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (4Mx3M)	M ²	12,00			
2			INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO					
2.1			EXTINTOR DE DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00			
2.2			EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	5,00			
2.3			PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 20X20CM - EXTINTORES	UND	9,00			
2.4			LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	14,00			
3			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM					
3.1			PONTO AGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	1,00			
3.2			BARRA EM AÇO INOX (PNE) PARA WC, PORTA LAVATORIO E PAREDE	M	3,40			

Eng.º 
CREA-PA 25597 D

3.3				TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METALICO - FORNECIMENTO INSTALACAO	UND	8,00		
3.4				PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO INCLUSO, FIXACAO	UND	8,00		
3.5				SABONETEIRA TIPO DESPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UND	4,00		
3.6				PORTA - TOALHA DE PAPEL TIPO DESPENSER	UND	4,00		
3.7				CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO 60X60X60CM COM FUNDO DE CONCRETO - PARA REDE DE ESGOTO	UND	2,00		
3.8				TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES CORTES E FIXACOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00		
3.9				INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRÉDIOS.	M	54,00		
3.10				TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00		
3.11				TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00		
3.12				VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00		
4				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1				LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM UMA LAMPADA LED - FORNECIMENTO INSTALACAO	UND	14,00		
4.2				PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODOLOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	24,00		
4.3				PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	19,00		
4.4				PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	UND	14,00		
5				ADMINISTRAÇÃO				

5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M/mês	2,00		
5.2	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M/mês	2,00		
6	DIVERSOS				
6.1	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTES	UNID.	17,00		
6.2	COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR INCLUSO ESTRUTURA METALICA	M2	17,40		
VALOR TOTAL (R\$)					



 Eng. João Neto

 CREA-PA 25597 D

Resp. Técnico: João Gonçalves de Oliveira Neto

 CREA: 151130628-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRA

Obra: Finalização dos Serviços de Reforma do Paço Municipal de Itaituba

Data de preço: julho/2019 sem desoneração

Proprietário: Município de Itaituba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES	
				1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO				
3	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5	ADMINISTRAÇÃO				
6	DIVERSOS				
Valores totais					

Resp. Técnico: João Gonçalves de Oliveira Neto
CREA: 151130628-9