

Nº OPERAÇÃO 1036473-92	Nº SICONV 840709/2016	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Corredor Viário-Ecológico de Itaituba			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.									950.525,92	
1.			CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA						950.525,92	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	472,83	BDI 1	583,38	3.500,28	RA
1.1.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CANTEIRO CENTRAL)	M3	30,26	408,07	BDI 1	503,48	15.235,30	RA
1.1.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	51,20	194,57	BDI 1	240,06	12.291,07	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	82,80	BDI 1	102,16	24.518,40	RA
1.3.			MEIO-FIO E CALÇADAS							
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 - CANTEIRO CENTRAL	M	840,68	31,71	BDI 1	39,12	32.887,40	RA
1.3.2.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.183,35	53,79	BDI 1	66,37	144.908,94	RA
1.3.3.	SINAPI	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	137,42	58,60	BDI 1	72,30	9.935,47	RA
1.3.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.275,03	59,40	BDI 1	73,29	240.026,95	RA
1.3.5.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	464,25	60,00	BDI 1	74,03	34.368,43	RA
1.3.6.	COMP	COMP01	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 6* CM	M	2.183,00	51,52	BDI 1	63,57	138.773,31	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO							
1.4.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	30,00	23,37	BDI 1	28,83	864,90	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO							
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	860,00	24,61	BDI 1	30,36	26.109,60	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	56,00	213,03	0,00%	213,03	11.929,68	RA
1.5.3.	SICRO	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	56,00	107,49	0,00%	107,49	6.019,44	RA
1.5.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016- LOMBADA	M3	14,77	330,80	BDI 1	408,14	6.028,23	RA
1.5.5.	SICRO	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	302,00	42,46	BDI 1	52,39	15.821,78	RA
1.6.			ILUMINAÇÃO							
									219.387,35	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036473-92	Nº SICONV 840709/2016	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Corredor Viário-Ecológico de Itaituba			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.									950.525,92	
1.6.1.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	82,00	29,44	BDI 1	36,32	2.978,24	RA
1.6.2.	SINAPI	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W E 220V- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	82,00	365,68	BDI 1	451,18	36.996,76	RA
1.6.3.	SINAPI	73769/03	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00	1.116,37	BDI 1	1.377,38	56.472,58	RA
1.6.4.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.232,00	36,87	BDI 1	45,49	101.533,68	RA
1.6.5.	SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - ANTICHAMA	M	1.175,06	8,84	BDI 1	10,91	12.819,90	RA
1.6.6.	SINAPI-I	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	153,00	7,49	BDI 1	9,24	1.413,72	RA
1.6.7.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	540,38	2,69	BDI 1	3,32	1.794,06	RA
1.6.8.	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO COM 1,60 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/8" E CONECTOR DE 5/8"	UN	41,00	41,47	BDI 1	51,17	2.097,97	RA
1.6.9.	SINAPI	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,14	7,66	BDI 1	9,45	209,22	RA
1.6.10.	SINAPI-I	441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	41,00	3,70	BDI 1	4,57	187,37	RA
1.6.11.	SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	41,00	2,31	BDI 1	2,85	116,85	RA
1.6.12.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	80,00	27,32	BDI 1	33,71	2.696,80	RA
1.6.13.	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	60,00	0,95	BDI 1	1,17	70,20	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL						7.919,39	
1.7.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.275,00	2,26	0,00%	2,26	7.401,50	RA
1.7.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	517,89	0,00%	517,89	517,89	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036473-92	Nº SICONV 840709/2016	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Corredor Viário-Ecológico de Itaituba			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.									950.525,92

ITAITUBA

Local

sexta-feira, 12 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: LANA SABRYNA SIMOES AGUIAR

CREA/CAU: 151604296-4

ART/RR: 0

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

RECURSO

←