



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Corredor Viário-Ecológico de Itaituba	DATA :	07/05/2019	BDI :	23,38%	
LOCAL:	Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	Município de Itaituba-Prefeitura Municipal.	SICRO NOVO	2018/07	-	-	05/2019
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços 009 2019	SINAPI	2018/07 SEM DESONERAÇÃO	120,84%	74,09%	08/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA							916.616,95
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							30.775,35
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	456,03	106,62	562,65	3.375,90
1.1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CANTEIRO CENTRAL)	SINAPI	M3	30,26	406,17	94,96	501,13	15.164,19
1.1.3	97628	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	51,20	193,69	45,28	238,97	12.235,26
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							24.518,40
1.2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	82,80	19,36	102,16	24.518,40
1.3		MEIO-FIO E CALÇADAS							580.225,99
1.3.1	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 - CANTEIRO CENTRAL	SINAPI	M	840,68	31,09	7,27	38,36	32.248,48
1.3.2	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA ?IN LOCO? EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.183,35	52,42	12,26	64,68	141.219,08
1.3.3	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO? EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	137,42	57,22	13,38	70,60	9.701,85
1.3.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	3.275,03	56,37	13,18	69,55	227.778,34
1.3.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	464,25	58,48	13,67	72,15	33.495,64
1.3.6	COMP-255077	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 6* CM - M	SINAPI	M	2.183,00	50,41	11,79	62,20	135.782,60
1.4		URBANIZAÇÃO							834,00
1.4.1	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	30,00	22,53	5,27	27,80	834,00
1.5		SINALIZAÇÃO							60.841,50
1.5.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	860,00	23,70	5,54	29,24	25.146,40
1.5.2	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI - BDI = 0,00	SICRO NOVO	un	56,00	156,50	0,00	156,50	8.764,00
1.5.3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - BDI = 0,00	SICRO NOVO	un	56,00	104,56	0,00	104,56	5.855,36

1.5.4	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	14,77	320,63	74,96	395,59	5.842,86
1.5.5	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	un	302,00	40,88	9,56	50,44	15.232,88
1.6	ILUMINAÇÃO								211.567,89
1.6.1	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	82,00	28,78	6,73	35,51	2.911,82
1.6.2	83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W E 220V- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	82,00	352,13	82,33	434,46	35.625,72
1.6.3	73769/003	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	41,00	1.077,39	251,89	1.329,28	54.500,48
1.6.4	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	2.232,00	35,56	8,31	43,87	97.917,84
1.6.5	00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 " - ANTICHAMA	SINAPI	M	1.175,06	8,49	1,99	10,48	12.314,63
1.6.6	00011855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	SINAPI	UN	153,00	7,19	1,68	8,87	1.357,11
1.6.7	00000940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	540,38	2,58	0,60	3,18	1.718,41
1.6.8	00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO COM 1,60 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/8" E CONECTOR DE 5/8"	SINAPI	UN	41,00	39,81	9,31	49,12	2.013,92
1.6.9	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	22,14	7,51	1,76	9,27	205,24
1.6.10	00000441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	41,00	3,55	0,83	4,38	179,58
1.6.11	00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	UN	41,00	2,22	0,52	2,74	112,34
1.6.12	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	SINAPI	M	80,00	26,77	6,26	33,03	2.642,40
1.6.13	00039129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	SINAPI	UN	60,00	0,92	0,22	1,14	68,40
1.7	LIMPEZA FINAL								7.853,82
1.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BDI = 0,00	SINAPI	M2	3.275,00	2,24	0,00	2,24	7.336,00
1.7.2	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - BDI = 0,00	SINAPI	UN	1,00	517,82	0,00	517,82	517,82
								VALOR ORÇAMENTO:	747.167,18
								VALOR BDI TOTAL:	169.449,77
								VALOR TOTAL:	916.616,95

1