



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 864671	PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MUNICIPIO / UF ITAITUBA/PA
			BDI 1 22.47%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (Sem Código)									
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.333,00	3,78	BDI 1	4,63	8.927,35
1.1.0.2.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22" DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	375,00	BDI 1	459,26	2.755,56
MOVIMENTO DE TERRA									
1.2.0.1.	SINAPH	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	451,01	28,26	BDI 1	34,61	18.022,36
1.2.0.2.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	451,01	4,37	BDI 1	5,35	2.412,90
PISO/PAVIMENTAÇÃO									
1.3.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.474,60	20,60	BDI 1	25,23	37.204,16
1.3.0.2.	SINAPI	90954	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESURA 7CM. AF_10/2014	M2	170,19	161,77	BDI 1	198,12	33.718,04
1.3.0.3.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	170,19	34,37	BDI 1	42,09	7.163,30
1.3.0.4.	SINAPH	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.391,49	125,44	BDI 1	153,63	213.774,61
1.4. PAREDES E DIVISÓRIAS									
1.4.1. LANCHONETES E BOX DE APOIO									
1.4.1.1.	SINAPH	39517	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO)	M2	350,00	130,00	BDI 1	159,21	55.723,50
1.4.1.2.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	341,84	49,57	BDI 1	60,71	20.753,11
1.4.1.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	683,68	4,68	BDI 1	5,73	3.917,49
1.4.1.4.	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	683,68	29,24	BDI 1	35,81	24.482,58



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	864671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	06-18 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	ITAITUBA/PA
			BDI 1
			22,47%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
	SINAPI		(Sem Código)						950.000,00
1.4.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	683,68	10,49	BDI 1	12,85	8.785,29
1.4.1.6.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	143,60	21,45	BDI 1	26,27	3.772,37
1.4.2.			BANHEIROS						64.571,68
1.4.2.1.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	250,82	49,57	BDI 1	60,71	15.227,28
1.4.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	501,64	4,68	BDI 1	5,73	2.874,40
1.4.2.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	501,64	29,24	BDI 1	35,81	17.963,73
1.4.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	156,49	10,49	BDI 1	12,85	2.010,90
1.4.2.5.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	345,15	50,88	BDI 1	62,31	21.506,30
1.4.2.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	74,44	47,64	BDI 1	58,34	4.342,83
1.4.2.7.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	24,60	21,45	BDI 1	26,27	646,24
1.5.			ESTRUTURA						31.248,30
1.5.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÁOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	420,23	60,72	BDI 1	74,36	31.248,30
1.6.			ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS						175.892,60
1.6.0.1.	SINAPI	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRILICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	324,60	69,68	BDI 1	85,34	27.701,36
1.6.0.2.	SINAPI	11067	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)	UN	324,60	121,14	BDI 1	148,36	48.157,66

Lana Sabryna
Lana Sabryna Sabryna
Engenheira Civil
CREA - PA 10106104-4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	864671	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
BELEM	06-18 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	ITAITUBA/PA	22,47%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
	SINAPI		(Sem Código)				BDI 1		959.600,00
1.6.0.3.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	240,75	69,27	BDI 1	84,83	20.422,82
1.6.0.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPa, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	78,28	448,03	BDI 1	548,70	42.952,24
1.6.0.5.	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.479,60	5,46	BDI 1	6,69	36.658,52
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS						100.107,01
1.7.1.			ELETRICA						48.349,45
1.7.1.1.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	41,00	116,32	BDI 1	142,46	5.840,86
1.7.1.2.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	158,00	132,26	BDI 1	161,98	25.592,84
1.7.1.3.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,89	BDI 1	86,57	86,57
1.7.1.4.	SINAPI	39765	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	UN	4,00	46,51	BDI 1	56,96	227,84
1.7.1.5.	SINAPI	39756	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	301,17	BDI 1	368,84	368,84
1.7.1.6.	SINAPI	74231/1	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	103,14	BDI 1	126,32	7.831,84
1.7.1.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	372,00	3,66	BDI 1	4,48	1.666,56
1.7.1.8.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	8,12	BDI 1	9,94	1.848,84
1.7.1.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	372,00	2,31	BDI 1	2,83	1.052,76

Lara Sobryna S. Ayala
 Engenheira Civil
 CREA PA 01/2015 13.54



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 864671	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 22.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
1.7.1.10.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2017	UN	41,00	27,24	BDI 1	33,36	1.367,76
1.7.1.11.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2017	UN	6,00	74,40	BDI 1	91,12	546,72
1.7.1.12.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016	UN	2,00	147,42	BDI 1	180,55	361,10
1.7.1.13.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2017	UN	6,00	211,74	BDI 1	259,32	1.555,92
1.7.2.			HIROSSANITÁRIO						51.758,58
1.7.2.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_ 12/2014	UN	45,00	101,93	BDI 1	124,83	5.617,35
1.7.2.2.	SINAPI	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	468,87	BDI 1	574,23	1.148,46
1.7.2.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	187,30	58,97	BDI 1	72,22	13.526,81
1.7.2.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	57,25	36,79	BDI 1	45,06	2.579,69
1.7.2.5.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	UN	8,00	317,45	BDI 1	388,78	3.110,24
1.7.2.6.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016	UN	2,00	553,12	BDI 1	677,41	1.354,82
1.7.2.7.	SINAPI	36521	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PNE, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE E TORNEIRA	UN	2,00	100,51	BDI 1	123,09	246,18
1.7.2.8.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	UN	10,00	213,90	BDI 1	261,96	2.619,60
1.7.2.9.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	UN	10,00	157,09	BDI 1	192,39	1.923,90

Lana Sabry
E-mail: lana.sabry@caixa.gov.br

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 864671	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 22.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
1.7.2.10.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	435,40	BDI 1	533,23	2.666,15
1.7.2.11.	SINAPI	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " , AGUA FRIA	UN	8,00	4,16	BDI 1	5,09	40,72
1.7.2.12.	SINAPI	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8,00	316,29	BDI 1	387,36	3.098,88
1.7.2.13.	SINAPI	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	154,65	BDI 1	189,40	378,80
1.7.2.14.	SINAPI	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	2,00	714,09	BDI 1	874,55	1.749,10
1.7.2.15.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO, AF_ 10/2016	UN	10,00	97,89	BDI 1	119,89	1.198,90
1.7.2.16.	SINAPI	11883	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.959,90	BDI 1	3.624,99	3.624,99
1.7.2.17.	SINAPI	11896	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES	UN	1,00	3.221,28	BDI 1	3.945,10	3.945,10
1.7.2.18.	SINAPI	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	7,00	341,64	BDI 1	418,41	2.928,87
1.8.			ESQUADRIAS						75.117,03
1.8.0.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	8,00	813,74	BDI 1	996,59	7.972,72
1.8.0.2.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	UN	5,00	715,26	BDI 1	875,98	4.379,90
1.8.0.3.	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	M2	55,00	375,92	BDI 1	460,39	25.321,45
1.8.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2015	M2	22,68	468,83	BDI 1	574,18	13.022,40
1.8.0.5.	SINAPI	74136/2	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	24,00	284,40	BDI 1	348,30	8.359,20
									958.000,00

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 864671	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA
			BDI 1 22.47%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
1.8.0.6.	SINAPI-I	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/LIZAR	M2	0,70	441,65	BDI 1	540,89	378,62
1.8.0.7.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	5,40	573,91	BDI 1	702,87	3.795,50
1.8.0.8.	SINAPI	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	25,80	352,99	BDI 1	432,31	11.153,60
1.8.0.9.	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,38	434,08	BDI 1	531,62	733,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.9.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	420,23	48,93	BDI 1	59,92	25.180,18
1.9.0.2.	SINAPI-I	10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	UN	14,00	495,00	BDI 1	606,23	8.487,22
1.9.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	95,00	37,03	BDI 1	45,35	4.308,25
1.9.0.4.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	80,00	43,81	BDI 1	53,65	4.292,00
1.9.0.5.	SINAPI	73656	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	118,00	14,27	BDI 1	17,48	2.062,64
1.9.0.6.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	118,00	32,33	BDI 1	39,59	4.671,62
1.9.0.7.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	320,32	BDI 1	392,30	784,60
1.9.0.8.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5* CM	M2	8,23	271,69	BDI 1	332,74	2.738,45
1.9.0.9.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	51,30	196,89	BDI 1	241,13	12.369,97
1.9.0.10.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40* CM X 60* CM	UN	1,00	892,80	0,00%	892,80	892,80
1.9.0.11.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	87,08	7,22	BDI 1	8,84	769,79
1.9.0.12.	SINAPI-I	365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70* CM	UN	10,00	21,37	BDI 1	26,17	261,70

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Lana Sabryna S. Aguiar
Especialista em
CONTABILIDADE PÚBLICA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 864671	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA
			BDI 1 22.47%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (Sem Código)									
	SINAPI						BDI 1		950.000,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAITUBA/PA

Local

quinta-feira, 2 de agosto de 2018

Data

Lana Sabryna S. Aguiar

Responsável Técnico

Nome: LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

CREA/CAU: 151604296-4

ART/RTT: 0

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4