



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
DIRETORIA DE COMPRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-TP

**ANEXO II E III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBJETO = CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ITAITUBA**

**LOCAL = ROD. TRAZAMAZÔNICA (BR-230), KM 01 –
ITAITUBA -PA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



ANEXO II- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ITAITUBA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

CÓDIGO REFERÊNCIA

SEDOP 04/2018

BDI MÁXIMO ADMITIDO:
26%

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

ITEM	REF. CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES:				
1.1	SEDOP 010004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	m ²	3,00		
1.2	SEDOP 010009	Locação da obra a trena	m ²	3.045,00		
1.3	SEDOP 010008	LIMPEZA DO TERRENO	m ²	3.045,00		
1.4	SEDOP 010003	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m ²	374,00		
2.0		MOVIMENTO DE TERRA:				
2.1	SEDOP 30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (sapata)	m ³	94,5		
2.2	SEDOP 030673	Escavação manual p/ tubulão a ceu aberto (ESTACA HELICE)	M ³	14,1372		
2.3	SEDOP 030254	Aterro e compactação (BLOCOS)	m ³	37,8		
3.0		FUNDAÇÃO:				
3.1	SEDOP 040283	Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma) sapatas (IMPERMEABILIZADO)	m ³	56,70		
3.2	SEDOP 041491	Estaca helice de diametro 30cm (concreto armado uzinado)	M	200		
4.0		ESTRUTURA:				
4.1	SEDOP 171031	Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico)	UND	42		
5.0		COBERTURA METÁLICA:				
5.1	SEDOP 071362	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m (INCLUINDO ZARCÃO)	m ²	3.024		
5.2	SEDOP 070277	Calha em chapa galvanizada	m	210		


Lana Sabryna Simões Aguiar
Eng^a Civil - CREA 151604296-4 PA
Eng^a Civil - CREA 151604296-4
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



ANEXO III - CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ITAITUBA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 04 MESES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
5.2	Calha em chapa galvanizada	m	210	52,47					
TOTAL SIMPLES R\$									
TOTAL ACUMULADO R\$									
Percentual Simples %									
Percentual Acumulado %									


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA 151604296-4