



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARA COTAÇÃO DE PREÇOS).

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOTE I: CONSTRUÇÃO DE 10 METROS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, NO KM 20 DA ESTRADA DO PIMENTAL.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica km 11, sentido Itaituba/Rurópolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 20 - (IGARAPÉ CHAPADINHA NA ESTRADA DE PIMENTAL).



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017.
ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARA COTAÇÃO DE PREÇOS) REFERENTE O LOTE I

BDI: MÁXIMO DE 30%


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.20 17	
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		TOTAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	M	10	0,00			0,00	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-			-	-
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 1 ponte	M ²	12				0,00	SINAPI 74209/001
1.1.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 9 pontes	M ²	2,02				0,00	SINAPI 73916/002
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	180				0,00	SINAPI 73859/002
1.2	INEFA-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	40,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	11,49				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	29,1				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	16,42				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	10,59				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	46,18				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	12,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	61,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	184,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	300,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL

1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	40,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	20,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	20,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	76,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	24				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL			M 10,00	0,00			0,00	

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Itaituba - Pa, 31 de Maio de 2.017

Lana Sabrinha Aguiar
LANA SABRINHA AGUIAR
 Engenheira Civil - Registro nº 131604296-4 - PA
 Crea-Pa 151804296-4



ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, REFERENTE O ANEXO VII LOTE I

CONSTRUÇÃO DE 10 ML DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CHAPADINHA									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias			CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
									Data: 31/05/2.017
									TOTAL PARCIAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M ²	12		100%	100%			100%
1.1.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 18 pontes	M ²	2,02		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.1.3	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M ²	180		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-		-	-	-	-	0,00
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	40		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	11,49		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	29		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	16,4		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	10,6		100%	100%	0,00	0,00	100%
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	46		100%	100%	0,00	0,00	100%

Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RREFERENTE O ANEXO VII LOTE I

CONSTRUÇÃO DE 10 ML DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CHAPADINHA										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DETALHADO										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALÓR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MES	30 Dias				CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
										Data: 31/05/2.017
										TOTAL PARCIAL
1.3	MESO-ESTRUTURA									
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15,0		100%	100%	0,00			100%
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	12,0		100%	100%	0,00			100%
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	61		100%	100%	0,00			100%
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	184		100%	100%	0,00			100%
1.4	SUPER-ESTRUTURA									
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	300,0		100%	100%	0,00			100%
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	40		100%	100%	0,00			100%
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	20		100%	100%	0,00			100%
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	20		100%	100%	0,00			100%
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	76		100%	100%	0,00			100%
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	24,00		100%	100%	0,00			100%
					0,00	0				0,00



ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RREFERENTE O ANEXO VII LOTE I

CONSTRUÇÃO DE 10 ML DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CHAPADINHA							CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias	Data:
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO							31/05/2.017
	TOTAL SIMPLES R\$				0,00	0,00	TOTAL PARCIAL
	TOTAL ACUMULADO R\$				-	0,00	0,00
	Percentual Simples %				-	0,00	-
	Percentual Acumulado %				-	0,00%	-

Itaituba - Pa, 31 de Maio de 2.017

Lana Sabryna Simões Aguiar
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
 Engenheira Civil
 CREA - PA 151004296-4 - PA
 Crea-Pa 151004296-4