



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARA COTAÇÃO DE PREÇOS).

ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

LOTE II: OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IPIRANGA,
NA ESTRADA DO PIMENTAL

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica km 11, sentido Itaituba/Rurópolis entrada margem direita, na estrada do Pimental no km 22 - (IGARAPÉ IPIRANGA NA ESTRADA DE PIMENTAL).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PARA COTAÇÃO DE PREÇOS), REFERENTE O LOTE II.

BDI: MAXIMO DE 30%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI FEV. 2017	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	25				0,00	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-				-	-
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	60				0,00	SINAPI 93207
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x x 2 x 1 ponte	M²	12				0,00	SINAPI 74209/001
1.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 9 pontes	M²	2,02				0,00	SINAPI 73916/002
1.1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	300				0,00	SINAPI 73859/002
1.2	INTRA-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	218,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	28				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	72,75				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraentamento	M	41				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	26,48				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	115,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	28,73				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	8,34				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	150,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	240,00				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
5.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-				-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	62,60				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	33,30				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	51,30				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	51,30				0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL

Handwritten signature

1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	192,40			0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	61,82			0,00	COMPOSIÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL		M	25,00	0,00		0,00	

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Itaituba - Pa, 31 de Maio de 2.017

Lana Sabrina S. Aquiar
Joane Engenheira Civil
LANA SABBAGH SIMÕES AGUIAR
 Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IPIRANGA NA ESTRADA DO PIMENTAL									
ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO REFERENTE AO ANEXO II - LOTE II.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUNT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
								Data:	20/04/2.017
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	BARRACO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M²	60	-	100%	-	100%	-	0,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M²	12	-	100%	-	100%	-	0,00
1.1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM x 2 x 18 pontes	M²	2,02	-	100%	-	100%	-	0,00
1.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	300	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2	INFRA-ESTRUTURA								
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	218	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	28,00	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	73	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	41,0	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	26,5	-	100%	-	100%	-	0,00
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	115	-	100%	-	100%	-	0,00



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IPIRANGA NA ESTRADA DO PIMENTAL									
ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO REFERENTE AO ANEXO II - LOTE II.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
								Data: 20/04/2017	
MESO-ESTRUTURA									
1.3		-	-		-		-		
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	28,7		100%		100%		0,00
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	8,3		100%		100%		0,00
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	150		100%		100%		0,00
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	240		100%		100%		0,00
SUPER-ESTRUTURA									
1.4		-	-		-		-		
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	62,6		100%		100%		0,00
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	33		100%		100%		0,00
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	51		100%		100%		0,00
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	51		100%		100%		0,00
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	192		100%		100%		0,00
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	61,82		100%		100%		0,00



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IPIRANGA NA ESTRADA DO PIMENTAL							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO REFERENTE AO ANEXO II - LOTE II.							Data: 20/04/2.017
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL
	TOTAL SIMPLES R\$				0,00		0,00
	TOTAL ACUMULADO R\$				-		-
	Percentual Simples %				-		-
	Percentual Acumulado %				-		-

Itaituba - Pa, 20 de Março de 2.017

Lana Sabryna S. Aguiar

Engenheira Civil
 Lana Sabryna S. Aguiar

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA