



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO X PLANILHA ORÇAMENTARIA (PROPOSTA DE PREÇOS).

ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

LOTE IV - CONSTRUÇÃO DE 12 METROS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, NO KM 15,6 DA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: SITUA-SE NA ALTURA DO KM 15,6 NA ESTRADA DE BARREIRAS QUE INICIA NO KM 6, MARGEM DIREITA DA RODOVIA TRANSAMAZONICA ITAITUBA / JACAREACANGA-(PONTE DO KM 15,6 NA ESTRADA DE BARREIRAS) .



ANEXO X PLANILHA ORÇAMENTARIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE IV.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 15,6 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	12					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-					-
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M ²	40				SINAPI 93207	
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 1 ponte	M ²	12				SINAPI 74209/001	
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	240				SINAPI 73859/002	
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-					-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	13,8					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	34,5					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	19,8					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	37,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-					-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	72,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	120,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
5.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-					-

[Handwritten signature]



ANEXO X PLANILHA ORÇAMENTARIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE IV.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGRAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 15,6 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TOTAL	TABELA SINAPI/FEV.2.017	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI			
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	200,00					COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	48,00					COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	24,00					COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	24,00					COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	54,00					COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	29,62					COMPOSIÇÃO LOCAL	
VALOR TOTAL			12,00	0,00			0,00		

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Itaituba - Pa, 02 de Junho de 2017

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
LANA SABRYNA S. AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 15,60									
ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO X - LOTE IV.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
								Data: 02/06/2017	
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-		
1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M²	40	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M²	12	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	240	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	13,80	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	35	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	19,8	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.5	Fornecimento, transporte e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40,0	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	37	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 15,60									
ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO X - LOTE IV.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	Data: 02/06/2017	
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15,0	0,00	100%	100%	100%	0,00	
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,0	0,00	100%	100%	100%	0,00	
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	72	0,00	100%	100%	100%	0,00	
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	120	0,00	100%	100%	100%	0,00	
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	200,0	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	48	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	24	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	24	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	54	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	29,62	0,00	100%	100,00%	100%	0,00	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 15,60									
ANEXO XVI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO X - LOTE IV.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias			
TOTAL SIMPLES R\$									
					0,00	0,00			0,00
TOTAL ACUMULADO R\$									
					-	0,00			-
Percentual Simples %									
					-	#DIV/0!		#DIV/0!	-
Percentual Acumulado %									
					-	#DIV/0!		#DIV/0!	-
TOTAL PARCIAL									
									0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 02/06/2017

Itaitubã - Pa, 02 de Junho de 2017

Lana Sabryna de Aguiar
LANA SABRYNA DE AGUIAR
Engenheira Civil - CRE Engenheiros 4296-4 - PA
Crea-Pa 151604296-4