

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS).

ANEXO XVII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

LOTE V - CONSTRUÇÃO DE 10 METROS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, NO KM 22,0 NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: SITUA-SE NA ALTURA DO KM 22,0 NA ESTRADA DE BARREIRAS QUE INICIA NO KM 6, MARGEM DIREITA DA RODOVIA TRANSAMAZONICA ITAITUBA / JACAREACANGA-(IGARAPÉ SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS).



ANEXO XI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOATA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE V.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 22,0 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.01 7	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	10	0,00			0,00	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-			-	-
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M ²	40					SINAPI 93207
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x x 2 x 1 ponte	M ²	12					SINAPI 74209/001
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	200					SINAPI 73859/002
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-					-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'água	M	11,5					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	28,75					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	16,5					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	31,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-					-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	60,00					COMPOSIÇÃO LOCAL

[Handwritten signature]



ANEXO XI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOATA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE V.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 22,0 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.01 7	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	100,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-					-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	167,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	40,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	20,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	20,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	45,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	24,68					COMPOSIÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL			M	10,00				

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Itaituba - Pa, 05 de Junho de 2017

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
Crea-PA 151604/296-4
Lana Sabryna S. Aguiar
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 22,00									
ANEXO XVII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO XI - LOTE V.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
								Data: 05/06/2017	
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M²	40	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M²	12	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	200	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2	INFEA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	11,50	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	29	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	16,5	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.5	Fornecimento, transporte e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40,0	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	31	0,00	100%	100%	100%	100%	0,00

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 22,00										
ANEXO XVII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO XI - LOTE V.										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 01 MÊS	30 Dias				TOTAL PARCIAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15,0	0,00	100%	100%	0,00			100%
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,0	0,00	100%	100%	0,00			100%
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	60	0,00	100%	100%	0,00			100%
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	100	0,00	100%	100%	0,00			100%
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	167,0	0,00	100%	100,00%				100%
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	40	0,00	100%	100,00%	0,00			100%
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	20	0,00	100%	100,00%	0,00			100%
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	20	0,00	100%	100,00%	0,00			100%
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	45	0,00	100%	100,00%	0,00			100%
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	24,68	0,00	100%	100,00%	0,00			100%

[Handwritten signature]

