



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS).

ANEXO XVIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

LOTE VI – CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 38,0 da Estrada de Barreiras-(IGARAPÉ SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS).



ANEXO XIII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O LOTE VI.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGRAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 38,0 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	18				TABELA SINAPI/FEV.2.01 7
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-				-
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M ²	40				SINAPI 93207
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x x 2 x 1 ponte	M ²	12				SINAPI 74209/001
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	240				SINAPI 73859/002
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-				-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	80,00				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	20,7				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	51,75				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	29,7				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	55,00				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-				-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	20				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	48,00				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	108,00				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	180,00				COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-				-

Assinado



ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O LOTE VI.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 38,0 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TOTAL	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	300,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	72,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	36,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	36,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	81,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	44,43					COMPOSIÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL			18,00					

TABELA

SINAPI/FEV.2.01

7

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Itaituba - Pa, 05 de Junho de 2017

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
C.R.E.A. n° 151604296-4
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 38									
ANEXO XVIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO XII - LOTE VI.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 01 MÊS	30 Dias			TOTAL PARCIAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M ²	40		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO(2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M ²	12		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M ²	240		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	80		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	20,70		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	52		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	29,7		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Fornecimento, transporte e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40,0		100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	55		100%	100%	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 38									
ANEXO XVIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO XII - LOTE VI.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
								Data: 05/06/2017	
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-		-	-	-	-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	20,0		100%	100%	100%	100%	0,00
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	48,0		100%	100%	100%	100%	0,00
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	108		100%	100%	100%	100%	0,00
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	180		100%	100%	100%	100%	0,00
1.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-		-	-	-	-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	300,0		100%	100,00%	100%	100%	0,00
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	72		100%	100,00%	100%	100%	0,00
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	36		100%	100,00%	100%	100%	0,00
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	36		100%	100,00%	100%	100%	0,00
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	81		100%	100,00%	100%	100%	0,00
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M ²	44,43		100%	100,00%	100%	100%	0,00

Assino



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE SEM DENOMINAÇÃO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 38						
ANEXO XVIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO XII - LOTE VI.						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias
	TOTAL SIMPLES R\$				0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO R\$				-	0,00
	Percentual Simples %				-	#DIV/0!
	Percentual Acumulado %				-	#DIV/0!
	TOTAL PARCIAL					0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 05/06/2017

Itaituba - Pa, 05 de Junho de 2017

Liana Sabryna S. Cezário

LIANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil
Linha Sabryna S. Aguiar 296-4 - PA
Engenheira Civil
Crea-Pa 151804286-4