

CNPJ: 32.147.965/0001-06
J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI
TRAVESSA 13 DE MAIO - BELA VISTA
CEP 68.180-610 - ITAITUBA / PA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA VISTORIA: 21/03/2020			DATA DA EXPEDIÇÃO: 23/03/20120		
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIO CÉSAR				TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			VALOR DA OBRA: 357.774,95		
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17, COMUNIDADE BOA VISTA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.557,58
1.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	6,16	167,54	48,59	216,13	1.331,36
1.2	010009	Locação da obra a trena	SEDOP	M2	229,63	4,14	1,20	5,34	1.226,22
2	MOVIMENTO DE TERRA								820,42
2.1	030010	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS)	SEDOP	M3	9,15	41,34	11,99	53,33	487,97
2.2	030011	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	SEDOP	M3	2,75	93,71	27,18	120,89	332,45
3	FUNDAÇÃO								18.069,64
3.1	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	M3	3,74	2.035,35	590,25	2.625,60	9.819,74
3.2	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	M3	3,34	1.914,75	555,28	2.470,03	8.249,90
4	ESTRUTURA								15.949,96
4.1	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	SEDOP	M3	5,63	2.196,15	636,88	2.833,03	15.949,96
5	IMPERMEABILIZAÇÃO								675,09
5.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES.	SINAPI	M2	61,26	8,54	2,48	11,02	675,09
6	PAREDES E PAINÉIS								16.679,02
6.1	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	352,07	32,85	9,53	42,38	14.920,73
6.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	35,40	32,53	9,43	41,96	1.485,38
6.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	11,00	19,23	5,58	24,81	272,91
7	REVESTIMENTO								42.031,05
7.1	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	SEDOP	M2	644,53	8,58	2,49	11,07	7.134,95
7.2	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M2	576,94	34,81	10,09	44,90	25.904,61
7.3	110148	AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1	SEDOP	M2	67,59	73,60	21,34	94,94	6.416,99
7.4	110762	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	SEDOP	M2	67,59	29,53	8,56	38,09	2.574,50
8	PISOS								40.996,47
8.1	130507	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	SEDOP	M2	184,59	45,58	13,22	58,80	10.853,89
8.2	130110	CAMADA REGULARIZADORA	SEDOP	M2	184,59	27,67	8,02	35,69	6.588,02
8.3	130119	LAJOTA CERÂMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS	SEDOP	M2	184,59	69,98	20,29	90,27	16.662,94
8.4	130492	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA	SEDOP	M2	67,00	79,74	23,12	102,86	6.891,62
9	INSTALAÇÕES								41.770,79
9.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								17.493,84

9.1.1	93128	PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVAVENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SINAPI	UN	29,00	94,06	27,28	121,34	3.518,86
9.1.2	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVAVENTO. AF 01/2016.	SINAPI	UN	20,00	115,61	33,53	149,14	2.982,80
9.1.3	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00	1.167,34	338,53	1.505,87	3.011,74
9.1.4	171164	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR	SEDOP	UN	5,00	70,96	20,58	91,54	457,70
9.1.5	250732	VENTILADOR DE TETO	SEDOP	UN	6,00	207,53	60,18	267,71	1.606,26
9.1.6	170615	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)	SEDOP	UN	1,00	528,75	153,34	682,09	682,09
9.1.7	180680	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO	SEDOP	UN	2,00	200,51	58,15	258,66	517,32
9.1.8	171092	ELETRODUTO FºGe 3/4"	SEDOP	M	60,00	9,72	2,82	12,54	752,40
9.1.9	171017	ELETRODUTO FºGe 1"	SEDOP	M	10,00	11,44	3,32	14,76	147,60
9.1.10	171175	ISOLADOR DE PLÁSTICO, TIPO ROLANDA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO.	SEDOP	UN	40,00	17,62	5,11	22,73	909,20
9.1.11	COMP-450398	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W	SEDOP-MERCADO LOCAL	UN	21,00	85,80	24,88	110,68	2.324,28
9.1.12	COMP-262205	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W	PESQUISA SEDOP-PRÓPRIA.	UN	7,00	64,63	18,74	83,37	583,59
9.2 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA									
9.2.1	180214	PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS)	SEDOP	Pt	11,00	291,85	84,64	376,49	4.141,39
9.2.2	180299	PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	SEDOP	Pt	10,00	311,81	90,42	402,23	4.022,30
9.2.3	98068	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90x1,10x1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM.	SINAPI	UN	1,00	6.894,79	1.999,49	8.894,28	8.894,28
9.2.4	SEDOP 180544	SOMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 30 PESSOAS.	PRÓPRIA	UND	1,00	2.020,00	585,80	2.605,80	2.605,80
9.2.5	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	64,16	18,61	82,77	331,08
9.2.6	SINAPI 74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	6,00	182,85	53,03	235,88	1.415,28
9.2.7	180836	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L	SEDOP	UN	1,00	2.222,34	644,48	2.866,82	2.866,82
10 FORRO									
10.1	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC.	SEDOP	M2	184,59	38,33	11,12	49,45	9.127,98
10.2	141336	FORRO EM LAMBRIL DE PVC.	SEDOP	M2	184,59	23,88	6,93	30,81	5.687,22
11 ESQUADRIAS									
11.1	90065	ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUEIRA E ALIZAR	PRÓPRIA	M2	19,32	530,95	153,98	684,93	13.232,85
11.2	90822	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (incl. pintura anti corrosiva)	SINAPI	UN	13,86	395,71	114,76	510,47	7.075,11
11.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.	SINAPI	M2	20,15	313,24	90,84	404,08	8.142,21
11.4	90825	GRADE DE FERRO EM METALOM (incl. pint..anti-corrosiva)	PRÓPRIA	M2	24,04	360,90	104,66	465,56	11.192,06
12 PINTURA									
12.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	SINAPI	M2	346,00	9,01	2,61	11,62	4.020,52
12.2	150252	PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO.	SEDOP	M2	281,20	17,00	4,93	21,93	6.166,72
13 LOUÇAS E METAIS									
13.1	190090	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO	SEDOP	UN	3,00	354,19	102,72	456,91	1.370,73
13.2	190375	LAVABÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA.	SEDOP	UN	2,00	479,41	139,03	618,44	1.236,88
					4.705,80				
					10.187,24				
					14.815,20				
					39.642,23				
					24.276,95				

13.3	190238	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFÃO VALV. (1,50M)	SEDOP	UN	3,00	526,33	152,64	678,97	2.036,91
13.4	190218	CHUVEIRO EM PVC.	SEDOP	UN	2,00	23,75	6,89	30,64	61,28
									33.155,42
14	COBERTURA								
14.1	070030	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e = 0,5mm	SEDOP	M2	10,02	42,86	12,43	55,29	554,01
14.2	071360	Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	KG	10,02	15,92	4,62	20,54	205,81
14.3	070053	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	SEDOP	M2	211,57	46,96	13,62	64,58	13.663,19
14.4	00007198	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMANTO)	SINAPI	M2	211,57	44,03	12,77	59,80	12.651,89
14.5	080028	Descupinização	SEDOP	M2	211,57	6,54	1,90	8,44	1.785,65
14.6	COMP-394404	MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM	SINAPI	M2	211,57	21,16	6,14	29,30	6.199,00
									1.203,44
15	COMBATE A INCENDIO								
15.1	241468	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	SEDOP	UN	8,00	54,23	15,73	69,96	559,68
15.2	201328	EXTINTOR DE INCENDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG	SEDOP	UN	2,00	249,52	72,36	321,88	643,76
									4.159,55
16	DIVERSOS								
16.1	190716	BARRA EM AÇO - PNE	SEDOP	M	3,00	224,06	64,98	289,04	867,12
16.2	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	SEDOP	M2	189,00	5,51	1,60	7,11	1.343,79
16.3	260188	MASTRO FO.CO. SOBRE BASE DE CONCRETO	SEDOP	CJ	1,00	1.510,57	438,07	1.948,64	1.948,64
									70.356,05
17	OUTROS SERVIÇOS								
17.1	MURETA								
17.1.1	260651	MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m)	SEDOP	M	160,00	240,00	69,60	309,60	49.536,00
17.1.2	261526	CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m	SEDOP	M	160,00	100,87	29,25	130,13	20.820,05
									VALOR ORÇAMENTO: 277.344,92
									VALOR BDI TOTAL: 80.430,03
									VALOR TOTAL: 357.774,95

João Alan Ruas dos Santos

JOÃO ALAN RUAS DOS SANTOS
Engº Civil - CREA-MG 182183/D