



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00475	Lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	1,00000000	96,85	96,85
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,41000000	149,78	61,41
D00084	Prego 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0,10000000	14,48	1,45
TOTAL MATERIAL:						159,71
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	18,71	7,48
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	15,06	6,02
TOTAL SERVICO:						13,50
VALOR:						173,21
VALOR COM BDI:						223,13
VALOR TOTAL:						1.039,26
VALOR BDI TOTAL:						299,52
VALOR TOTAL COM BDI:						1.338,78
TOTAL GERAL:						1.338,78

1.2. 010003 - Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P00011	Cal virgem	SEDOP	KG	0,40000000	1,80	0,72
D00105	Compensado e=10mm	SEDOP	M2	1,05000000	26,66	27,99
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,13500000	149,78	20,22
D00081	Prego 2 1/2"x10	SEDOP	KG	0,14000000	10,98	1,54
TOTAL MATERIAL:						50,47
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,80000000	18,71	14,97
280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	19,89	5,97
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,80000000	15,06	12,05
TOTAL SERVICO:						32,99
VALOR:						83,46
VALOR COM BDI:						107,51
VALOR TOTAL:						15.923,33
VALOR BDI TOTAL:						4.588,50
VALOR TOTAL COM BDI:						20.511,83
TOTAL GERAL:						20.511,83

1.3. 010008 - Limpeza do terreno (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,12000000	15,06	1,81
TOTAL SERVICO:						1,81
VALOR:						1,81
VALOR COM BDI:						2,33
VALOR TOTAL:						3.125,06
VALOR BDI TOTAL:						897,80
VALOR TOTAL COM BDI:						4.022,86

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					TOTAL GERAL:	4.022,86
1.4. 010009 - Locação da obra a trena (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00043	Arame recozido No. 18	SEDOP	KG	0,00200000	13,48	0,03
D00238	Linha de nylon no. 80	SEDOP	RI	0,01000000	8,44	0,08
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,01000000	149,78	1,50
D00081	Prego 2 1/2"x10	SEDOP	KG	0,00300000	10,98	0,03
D00016	Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0,01000000	74,89	0,75
					TOTAL MATERIAL:	2,39
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,07000000	18,71	1,31
280026	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,05000000	15,06	0,75
					TOTAL SERVICO:	2,06
					VALOR:	4,45
					VALOR COM BDI:	5,73
					VALOR TOTAL:	7.725,20
					VALOR BDI TOTAL:	2.222,08
					VALOR TOTAL COM BDI:	9.947,28
					TOTAL GERAL:	9.947,28
2.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,17
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,70000000	79,43	55,60
					TOTAL MAO DE OBRA:	55,60
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
					TOTAL SERVICO:	0,83
					VALOR:	57,60
					VALOR COM BDI:	74,20
					VALOR TOTAL:	13.824,00
					VALOR BDI TOTAL:	3.984,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	17.808,00
					TOTAL GERAL:	17.808,00
3.1. 93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista


CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE	SINAPI	UN	0,06620000	15,26	1,01
TOTAL MATERIAL:						1,01
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	709,51	29,59
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	5,06490000	12,72	64,43
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,67550000	2,48	1,68
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	0,13250000	18,02	2,39
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,06620000	5,81	0,38
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,13250000	6,57	0,87
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,17220000	7,53	1,30
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	59,57	2,41
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM	SINAPI	M	0,13250000	2,00	0,27
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.	SINAPI	M	0,17220000	1,01	0,17
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,06620000	35,88	2,38
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	611,72	40,50
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	15,90	0,15
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	26,50	40,04
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	0,06620000	116,59	7,72
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	137,37	110,21
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	113,66	58,38
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	176,49	110,39
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	115,99	68,56
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	386,25	59,10
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01060000	36,12	0,38
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	57,99	99,70
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	18,21	31,31



Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	TOTAL SERVICIO:	732,31
	VALOR:	733,32
	VALOR COM BDI:	944,66
	VALOR TOTAL:	8.799,84
	VALOR BDI TOTAL:	2.536,08
	VALOR TOTAL COM BDI:	11.335,92
	TOTAL GERAL:	11.335,92

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	15,06	59,58
					TOTAL SERVICO:	59,58
					VALOR:	59,57
					VALOR COM BDI:	76,74
					VALOR TOTAL:	4.544,00
					VALOR BDI TOTAL:	1.309,73
					VALOR TOTAL COM BDI:	5.853,73
					TOTAL GERAL:	5.853,73

MATERIAL		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,24900000	9,38	11,72
					TOTAL MATERIAL:	11,72

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	37,98	0,11
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	209,17	1,26
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	19,36	4,92
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	25,83	7,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	15,06	9,92
					TOTAL SERVICOS:	23,29
					VALOR:	35,00
					VALOR COM BDI:	45,09
					VALOR TOTAL:	21.715,40
					VALOR BDI TOTAL:	6.260,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	27.975,64
					TOTAL GERAL:	27.975,64

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------------	------	----------------	-------



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,13000000	358,36	404,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,21200000	18,89	117,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	15,06	25,51
	TOTAL SERVICO:					547,80
	VALOR:					547,80
	VALOR COM BDI:					705,68
	VALOR TOTAL:					6.683,16
	VALOR BDI TOTAL:					1.926,14
	VALOR TOTAL COM BDI:					8.609,30
	TOTAL GERAL:					8.609,30

5.1.2. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,15000000	521,52	599,75
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38600000	18,89	45,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	15,06	36,90
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	0,44	0,40
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	1,97	0,62
	TOTAL SERVICO:				682,74
	VALOR:				682,74
	VALOR COM BDI:				879,51
	VALOR TOTAL:				82.830,02
	VALOR BDI TOTAL:				23.872,13
	VALOR TOTAL COM BDI:				106.702,15
	TOTAL GERAL:				106.702,15

5.1.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02400000	14,83	0,36
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,95000000	0,18	0,35
	TOTAL MATERIAL:				0,71
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	14,75	0,94
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	18,79	3,65
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,36	10,36
	TOTAL SERVICO:				14,95
	VALOR:				15,66
	VALOR COM BDI:				20,17
	VALOR TOTAL:				21.747,98
	VALOR BDI TOTAL:				6.263,31



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

					VALOR TOTAL COM BDI:	28.011,29
					TOTAL GERAL:	28.011,29
5.1.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,83	0,37
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,40000000	0,18	0,07
					TOTAL MATERIAL:	0,44
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	14,75	0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	18,79	1,67
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	9,87	9,87
					TOTAL SERVICO:	11,97
					VALOR:	12,41
					VALOR COM BDI:	15,99
					VALOR TOTAL:	78.587,81
					VALOR BDI TOTAL:	22.670,78
					VALOR TOTAL COM BDI:	101.258,59
					TOTAL GERAL:	101.258,59
5.1.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,83	0,37
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,20000000	0,18	0,04
					TOTAL MATERIAL:	0,41
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	14,75	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	18,79	1,28
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	8,47	8,47
					TOTAL SERVICO:	10,07
					VALOR:	10,48
					VALOR COM BDI:	13,50
					VALOR TOTAL:	2.088,66
					VALOR BDI TOTAL:	601,89
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.690,55
					TOTAL GERAL:	2.690,55
5.1.6. 96550 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,83	0,37



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,04000000	0,18	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,38
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	14,75	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	18,79	0,49
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	9,88	9,88
TOTAL SERVICO:						10,50
VALOR:						10,87
VALOR COM BDI:						14,00
VALOR TOTAL:						201,10
VALOR BDI TOTAL:						57,90
VALOR TOTAL COM BDI:						259,00
TOTAL GERAL:						259,00

5.1.7. 050035 - Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00030	Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	SEDOP	M2	0,36000000	28,58	10,29
D00427	Desmoldante	SEDOP	L	0,01200000	9,49	0,11
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,06000000	149,78	8,99
D00086	Prego 2 1/2"x12	SEDOP	KG	0,30000000	12,68	3,80
D00021	Régua 3"x7/8" 4 m apar.	SEDOP	Dz	0,03600000	211,64	7,62
D00016	Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0,04800000	74,89	3,59
TOTAL MATERIAL:						34,40
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,11000000	18,71	20,77
280026	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,28000000	15,06	4,22
TOTAL SERVICO:						24,99
VALOR:						59,39
VALOR COM BDI:						76,51
VALOR TOTAL:						44.807,38
VALOR BDI TOTAL:						12.916,35
VALOR TOTAL COM BDI:						57.723,73
TOTAL GERAL:						57.723,73

5.2.1. 92721 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	436,31	481,25
TOTAL MATERIAL:						481,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26200000	18,69	4,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26200000	18,89	4,95
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78500000	15,06	11,82



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,16300000	0,44	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09900000	1,97	0,20
TOTAL SERVICOS:						21,94
VALOR:						503,19
VALOR COM BDI:						648,21
VALOR TOTAL:						47.088,52
VALOR BDI TOTAL:						13.570,97
VALOR TOTAL COM BDI:						60.659,49
TOTAL GERAL:						60.659,49

5.2.2. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,83	0,37
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,45000000	0,18	0,08
TOTAL MATERIAL:						0,45
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	14,75	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	18,79	1,80
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	9,87	9,87
TOTAL SERVICOS:						11,90
VALOR:						12,35
VALOR COM BDI:						15,91
VALOR TOTAL:						88.071,43
VALOR BDI TOTAL:						25.387,39
VALOR TOTAL COM BDI:						113.458,82
TOTAL GERAL:						113.458,82

5.2.3. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,83	0,37
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,13000000	0,18	0,20
TOTAL MATERIAL:						0,57
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	14,75	0,54
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	18,79	4,22
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,36	10,36
TOTAL SERVICOS:						15,12
VALOR:						15,69
VALOR COM BDI:						20,21



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

	VALOR TOTAL:	36.826,78
	VALOR BDI TOTAL:	10.609,12
	VALOR TOTAL COM BDI:	47.435,90
	TOTAL GERAL:	47.435,90

5.2.4. 050035 - Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00030 Chapa de madeira compensada resinada e=15mm	SEDOP	M2	0,36000000	28,58	10,29
D00427 Desmoldante	SEDOP	L	0,01200000	9,49	0,11
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,06000000	149,78	8,99
D00086 Pregos 2 1/2"x12	SEDOP	KG	0,30000000	12,68	3,80
D00021 Régua 3"x7/8" 4 m apar.	SEDOP	Dz	0,03600000	211,64	7,62
D00016 Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0,04800000	74,89	3,59
				TOTAL MATERIAL:	34,40

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,11000000	18,71	20,77
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,28000000	15,06	4,22
				TOTAL SERVICO:	24,99
				VALOR:	59,39
				VALOR COM BDI:	76,51
				VALOR TOTAL:	86.889,35
				VALOR BDI TOTAL:	25.047,08
				VALOR TOTAL COM BDI:	111.936,43
				TOTAL GERAL:	111.936,43

5.2.5. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,87	0,05
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,18	1,08
				TOTAL MATERIAL:	1,13

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02400000	461,68	11,08
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,49000000	10,65	5,22
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	133,60	53,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	18,89	6,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	15,06	2,71
				TOTAL SERVICO:	79,25
				VALOR:	80,38
				VALOR COM BDI:	103,55
				VALOR TOTAL:	6.189,26
				VALOR BDI TOTAL:	1.784,09
				VALOR TOTAL COM BDI:	7.973,35



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					TOTAL GERAL:	7.973,35
5.2.6. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,87	0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,18	1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	7,10	1,56
					TOTAL MATERIAL:	2,69
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02400000	461,68	11,08
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,67	8,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	133,60	53,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	18,89	6,80
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	15,06	2,71
					TOTAL SERVICO:	82,46
					VALOR:	85,15
					VALOR COM BDI:	109,69
					VALOR TOTAL:	6.556,55
					VALOR BDI TOTAL:	1.889,58
					VALOR TOTAL COM BDI:	8.446,13
					TOTAL GERAL:	8.446,13
5.2.7. 93189 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,87	0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,18	1,08
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37900000	7,10	2,69
					TOTAL MATERIAL:	3,82
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02400000	461,68	11,08
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	10,67	8,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	133,60	53,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	18,89	6,61
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	15,06	2,64
					TOTAL SERVICO:	82,20
					VALOR:	86,02
					VALOR COM BDI:	110,81
					VALOR TOTAL:	10.681,96

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

	VALOR BDI TOTAL:	3.078,43
	VALOR TOTAL COM BDI:	13.760,39
	TOTAL GERAL:	13.760,39

5.2.8. 101964 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	45,43	45,43
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,04000000	18,36	0,73
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	15,11	28,26
					TOTAL MATERIAL:	74,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	0,99100000	15,60	15,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	18,69	9,36
92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,04400000	538,28	23,68
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	12,36	11,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	15,06	5,33
					TOTAL SERVICO:	65,82
					VALOR:	140,24
					VALOR COM BDI:	180,66
					VALOR TOTAL:	208.012,38
					VALOR BDI TOTAL:	59.953,37
					VALOR TOTAL COM BDI:	267.965,75
					TOTAL GERAL:	267.965,75

5.3.1. 080676 - Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100007	Carbolastico	SEDOP	GL	0,10000000	88,46	8,85
					TOTAL MATERIAL:	8,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,60000000	19,89	11,93
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	15,06	4,52
					TOTAL SERVICO:	16,45
					VALOR:	25,30
					VALOR COM BDI:	32,59
					VALOR TOTAL:	15.729,77
					VALOR BDI TOTAL:	4.532,41
					VALOR TOTAL COM BDI:	20.262,18
					TOTAL GERAL:	20.262,18

6.1. 87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	784,66	21,92
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	38,40	0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,31	1,39
TOTAL MATERIAL:						23,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	721,70	7,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	18,89	25,88
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68500000	15,06	10,32
TOTAL SERVICO:						43,27
VALOR:						66,77
VALOR COM BDI:						86,01
VALOR TOTAL:						177.822,53
VALOR BDI TOTAL:						51.240,16
VALOR TOTAL COM BDI:						229.062,69
TOTAL GERAL:						229.062,69

7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00419000	529,03	2,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,89	1,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,06	0,11
TOTAL SERVICO:						3,65
VALOR:						3,64
VALOR COM BDI:						4,69
VALOR TOTAL:						19.422,02
VALOR BDI TOTAL:						5.602,51
VALOR TOTAL COM BDI:						25.024,53
TOTAL GERAL:						25.024,53

7.1.2. 87794 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	24,20	3,83
TOTAL MATERIAL:						3,83
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02929000	721,70	21,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,89	7,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	15,06	6,02
TOTAL SERVICO:						34,72
VALOR:						38,54
VALOR COM BDI:						49,65

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					VALOR TOTAL:	205.638,65
					VALOR BDI TOTAL:	59.279,85
					VALOR TOTAL COM BDI:	264.918,50
					TOTAL GERAL:	264.918,50
7.1.3. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004056	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GL	0,24310000	22,00	5,35
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,48	0,05
					TOTAL MATERIAL:	5,40
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	19,89	11,36
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	15,06	2,15
					TOTAL SERVICO:	13,51
					VALOR:	18,91
					VALOR COM BDI:	24,36
					VALOR TOTAL:	100.898,47
					VALOR BDI TOTAL:	29.079,67
					VALOR TOTAL COM BDI:	129.978,14
					TOTAL GERAL:	129.978,14
7.1.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32940000	24,11	7,94
					TOTAL MATERIAL:	7,94
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,89	3,72
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,06	1,04
					TOTAL SERVICO:	4,76
					VALOR:	12,70
					VALOR COM BDI:	16,36
					VALOR TOTAL:	67.763,64
					VALOR BDI TOTAL:	19.528,74
					VALOR TOTAL COM BDI:	87.292,38
					TOTAL GERAL:	87.292,38
7.1.5. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,70	4,30
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	4,10	0,90
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025	SINAPI	M2	1,08000000	31,40	33,91
					TOTAL MATERIAL:	39,11
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,66000000	19,98	13,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	15,06	5,42
	TOTAL SERVICOS:					18,61
	VALOR:					57,72
	VALOR COM BDI:					74,35
	VALOR TOTAL:					67.478,72
	VALOR BDI TOTAL:					19.441,63
	VALOR TOTAL COM BDI:					86.920,35
	TOTAL GERAL:					86.920,35

7.1.6. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	45,31	24,01
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	2,47	2,40
00025976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	267,27	280,63
				TOTAL MATERIAL:	307,04

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,40500000	19,41	27,27
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	18,69	24,60
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	21,85	1,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	15,06	10,57
				TOTAL SERVICOS:	64,38
				VALOR:	371,42
				VALOR COM BDI:	478,46
				VALOR TOTAL:	3.082,79
				VALOR BDI TOTAL:	888,43
				VALOR TOTAL COM BDI:	3.971,22
				TOTAL GERAL:	3.971,22

7.2.1. 130626 - Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00009 Politriz	SEDOP	H	0,11366043	5,20	0,59
				TOTAL EQUIPAMENTO:	0,59

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005 Areia	SEDOP	M3	0,06136063	62,95	3,86
J00003 Cimento	SEDOP	SC	0,61201771	40,57	24,83
A00013 Granitina	SEDOP	KG	12,24035428	0,80	9,79
D00135 Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	SEDOP	M	1,79233759	2,30	4,12
				TOTAL MATERIAL:	42,60

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,04917322	15,11	15,85
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,52458661	18,89	9,91



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

270768	Resina p/ piso em korodur	SEDOP	M2	0,87431102	22,67	19,82
					TOTAL SERVICO:	45,58
					VALOR:	88,77
					VALOR COM BDI:	114,35
					VALOR TOTAL:	109.800,50
					VALOR BDI TOTAL:	31.640,16
					VALOR TOTAL COM BDI:	141.440,66
					TOTAL GERAL:	141.440,66

7.2.2. 98673 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	21,45	2,04
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	146,97	163,14
					TOTAL MATERIAL:	165,18
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	18,89	4,93
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,23600000	0,45	0,11
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	3,25	0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	15,06	1,96
					TOTAL SERVICO:	7,08
					VALOR:	172,26
					VALOR COM BDI:	221,91
					VALOR TOTAL:	49.016,58
					VALOR BDI TOTAL:	14.127,91
					VALOR TOTAL COM BDI:	63.144,49
					TOTAL GERAL:	63.144,49

7.2.3. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	424,36	34,54
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	8,80	35,20
					TOTAL MATERIAL:	69,74
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,00700000	8,70	0,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	18,89	2,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04660000	15,06	0,70
					TOTAL SERVICO:	2,87
					VALOR:	72,61
					VALOR COM BDI:	93,54
					VALOR TOTAL:	110.473,21
					VALOR BDI TOTAL:	31.844,16



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR TOTAL COM BDI:	142.317,37
	TOTAL GERAL:	142.317,37

7.2.4. 130492 - Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) (M2)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
040026	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	SEDOP	M3	0,00700000	1.079,43	7,56
130584	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	SEDOP	M2	1,00000000	77,60	77,60
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	0,02000000	45,18	0,90
040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	SEDOP	M3	0,02000000	493,42	9,87
					TOTAL SERVICOS:	95,93
					VALOR:	95,93
					VALOR COM BDI:	123,58
					VALOR TOTAL:	31.486,14
					VALOR BDI TOTAL:	9.075,29
					VALOR TOTAL COM BDI:	40.561,43
					TOTAL GERAL:	40.561,43

7.3.1. 87884 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00149400	4.826,15	7,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03800000	18,89	0,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380000	15,06	0,06
	TOTAL SERVICOS:					7,99
	VALOR:					7,99
	VALOR COM BDI:					10,29
	VALOR TOTAL:					11.962,63
	VALOR BDI TOTAL:					3.443,56
	VALOR TOTAL COM BDI:					15.406,19
	TOTAL GERAL:					15.406,19

7.3.2. 87794 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	24,20	3,83
	TOTAL MATERIAL:					3,83
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02928000	721,70	21,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,89	7,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	15,06	6,02
	TOTAL SERVICOS:					34,71
	VALOR:					38,54
	VALOR COM BDI:					49,65
	VALOR TOTAL:					57.702,09
	VALOR BDI TOTAL:					16.633,89



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

VALOR TOTAL COM BDI:						74.335,98
TOTAL GERAL:						74.335,98
7.3.3. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004047	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,24200000	10,98	2,66
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,48	0,05
TOTAL MATERIAL:						2,71
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67200000	19,89	13,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	15,06	3,72
TOTAL SERVICO:						17,09
VALOR:						19,79
VALOR COM BDI:						25,49
VALOR TOTAL:						29.629,59
VALOR BDI TOTAL:						8.534,04
VALOR TOTAL COM BDI:						38.163,63
TOTAL GERAL:						38.163,63
7.3.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,11	7,96
TOTAL MATERIAL:						7,96
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,89	4,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	15,06	1,34
TOTAL SERVICO:						6,19
VALOR:						14,15
VALOR COM BDI:						18,23
VALOR TOTAL:						21.185,38
VALOR BDI TOTAL:						6.108,58
VALOR TOTAL COM BDI:						27.293,96
TOTAL GERAL:						27.293,96
8.1. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO . AF_01/2016 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,46000000	2,48	30,90
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	8,11	3,04
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,81	10,81
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,95	21,89
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	4,01	8,02



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,81	12,78
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	32,22	32,22
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,97	2,97
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,61	10,14
TOTAL SERVICO:						132,77
VALOR:						132,78
VALOR COM BDI:						171,05
VALOR TOTAL:						26.157,66
VALOR BDI TOTAL:						7.539,19
VALOR TOTAL COM BDI:						33.696,85
TOTAL GERAL:						33.696,85

8.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,54000000	3,64	45,65
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	8,11	3,04
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,81	10,81
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,95	21,89
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	4,01	8,02
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,81	12,78
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,97	2,97
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,61	10,14
91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	26,01	26,01
TOTAL SERVICO:					141,31
VALOR:					141,31
VALOR COM BDI:					182,04
VALOR TOTAL:					12.717,90
VALOR BDI TOTAL:					3.665,70
VALOR TOTAL COM BDI:					16.383,60
TOTAL GERAL:					16.383,60

8.3. 93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	17,98010000	6,02	108,24
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	8,11	3,04
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,81	10,81



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,95	21,89
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00000000	4,01	16,04
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,81	12,78
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,97	2,97
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,61	10,14
91945	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,51	7,51
TOTAL SERVICO:						193,42
VALOR:						193,43
VALOR COM BDI:						249,18
VALOR TOTAL:						10.445,22
VALOR BDI TOTAL:						3.010,50
VALOR TOTAL COM BDI:						13.455,72
TOTAL GERAL:						13.455,72

8.4. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,54000000	3,64	45,65
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	8,11	3,04
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,81	10,81
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,95	21,89
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	4,01	8,02
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,81	12,78
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,97	2,97
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,61	10,14
91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,02	24,02
TOTAL SERVICO:					139,32
VALOR:					139,32
VALOR COM BDI:					179,47
VALOR TOTAL:					27.167,40
VALOR BDI TOTAL:					7.829,25
VALOR TOTAL COM BDI:					34.996,65
TOTAL GERAL:					34.996,65

8.5. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,12	17,12
TOTAL SERVICO:						23,52
VALOR:						23,52
VALOR COM BDI:						30,30
VALOR TOTAL:						517,44
VALOR BDI TOTAL:						149,16
VALOR TOTAL COM BDI:						666,60
TOTAL GERAL:						666,60

8.6. 00012118 - KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A (UN)

VALOR:						20,65
VALOR COM BDI:						26,60
VALOR TOTAL:						805,35
VALOR BDI TOTAL:						232,05
VALOR TOTAL COM BDI:						1.037,40
TOTAL GERAL:						1.037,40

8.7. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	13,92
91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40
TOTAL SERVICO:					20,32
VALOR:					20,32
VALOR COM BDI:					26,18
VALOR TOTAL:					1.645,92
VALOR BDI TOTAL:					474,66
VALOR TOTAL COM BDI:					2.120,58
TOTAL GERAL:					2.120,58

8.8. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	25,82
91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40
TOTAL SERVICO:					32,22
VALOR:					32,22
VALOR COM BDI:					41,51
VALOR TOTAL:					1.031,04
VALOR BDI TOTAL:					297,28
VALOR TOTAL COM BDI:					1.328,32
TOTAL GERAL:					1.328,32

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

8.9. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	37,70	37,70
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
TOTAL SERVICOS:					44,10
VALOR:					44,10
VALOR COM BDI:					56,81
VALOR TOTAL:					264,60
VALOR BDI TOTAL:					76,26
VALOR TOTAL COM BDI:					340,86
TOTAL GERAL:					340,86

8.10. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	29,48	29,48
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
TOTAL SERVICOS:					35,88
VALOR:					35,88
VALOR COM BDI:					46,22
VALOR TOTAL:					215,28
VALOR BDI TOTAL:					62,04
VALOR TOTAL COM BDI:					277,32
TOTAL GERAL:					277,32

8.11. 92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	45,05	45,05
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
TOTAL SERVICOS:					51,45
VALOR:					51,45
VALOR COM BDI:					66,28
VALOR TOTAL:					154,35
VALOR BDI TOTAL:					44,49
VALOR TOTAL COM BDI:					198,84
TOTAL GERAL:					198,84

8.12. 100906 - LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	2,00000000	106,11	212,22



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

							TOTAL MATERIAL:	212,22
SERVICO				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,34530000	14,99	5,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,82880000	19,04	15,78
							TOTAL SERVICOS:	20,96
							VALOR:	233,18
							VALOR COM BDI:	300,38
							VALOR TOTAL:	40.340,14
							VALOR BDI TOTAL:	11.625,60
							VALOR TOTAL COM BDI:	51.965,74
							TOTAL GERAL:	51.965,74
8.13. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)								
MATERIAL				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM			SINAPI	UN	1,00000000	20,58	20,58
							TOTAL MATERIAL:	20,58
SERVICO				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,22310000	14,99	3,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,53550000	19,04	10,20
							TOTAL SERVICOS:	13,54
							VALOR:	34,12
							VALOR COM BDI:	43,95
							VALOR TOTAL:	238,84
							VALOR BDI TOTAL:	68,81
							VALOR TOTAL COM BDI:	307,65
							TOTAL GERAL:	307,65
8.14. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)								
MATERIAL				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)			SINAPI	UN	1,00000000	11,19	11,19
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)			SINAPI	UN	1,00000000	62,72	62,72
							TOTAL MATERIAL:	73,91
SERVICO				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,22990000	14,99	3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,55180000	19,04	10,51
							TOTAL SERVICOS:	13,96
							VALOR:	87,87
							VALOR COM BDI:	113,19
							VALOR TOTAL:	1.493,79
							VALOR BDI TOTAL:	430,44
							VALOR TOTAL COM BDI:	1.924,23
							TOTAL GERAL:	1.924,23

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

8.15. 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	22,91779000	2,15	49,27
TOTAL MATERIAL:						49,27
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05740000	579,03	33,24
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000	457,07	0,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53100000	18,89	66,70
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	2.032,96	91,08
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,08100000	192,10	15,56
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4 37 M - CHI DIU IRIU AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	38,50	1,13
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4 37 M - CHI DIU IRIU AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	98,47	0,86
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53100000	15,06	53,18
TOTAL SERVICO:						262,39
VALOR:						311,65
VALOR COM BDI:						401,47
VALOR TOTAL:						4.363,10
VALOR BDI TOTAL:						1.257,48
VALOR TOTAL COM BDI:						5.620,58
TOTAL GERAL:						5.620,58

8.16. 93011 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	19,72	21,69
TOTAL MATERIAL:						21,69
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	14,99	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	19,04	3,26
TOTAL SERVICO:						5,82
VALOR:						27,51
VALOR COM BDI:						35,44
VALOR TOTAL:						2.013,73
VALOR BDI TOTAL:						580,48
VALOR TOTAL COM BDI:						2.594,21
TOTAL GERAL:						2.594,21

8.17. 93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM FITA	SINAPI	M	1,10000000	15,73	17,30
TOTAL MATERIAL:						17,30
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	14,99	2,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	19,04	2,93
TOTAL SERVICOS:						5,24
VALOR:						22,54
VALOR COM BDI:						29,04
VALOR TOTAL:						5.240,55
VALOR BDI TOTAL:						1.511,25
VALOR TOTAL COM BDI:						6.751,80
TOTAL GERAL:						6.751,80
8.18. 92994 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	SINAPI	M	1,01500000	111,55	113,22
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,69	0,03
TOTAL MATERIAL:						113,25
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	14,99	2,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	19,04	2,89
TOTAL SERVICOS:						5,17
VALOR:						118,42
VALOR COM BDI:						152,55
VALOR TOTAL:						28.633,96
VALOR BDI TOTAL:						8.252,63
VALOR TOTAL COM BDI:						36.886,59
TOTAL GERAL:						36.886,59
8.19. 92992 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	SINAPI	M	1,01500000	85,69	86,98
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,69	0,03
TOTAL MATERIAL:						87,01
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	14,99	1,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	19,04	2,44
TOTAL SERVICOS:						4,36
VALOR:						91,37
VALOR COM BDI:						117,70
VALOR TOTAL:						11.046,63

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

VALOR BDI TOTAL:						3.183,30
VALOR TOTAL COM BDI:						14.229,93
TOTAL GERAL:						14.229,93
8.20. 92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	SINAPI	M	1,01500000	64,51	65,48
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,69	0,03
TOTAL MATERIAL:						65,51
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	14,99	1,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	19,04	2,00
TOTAL SERVICO:						3,57
VALOR:						69,08
VALOR COM BDI:						88,99
VALOR TOTAL:						16.993,68
VALOR BDI TOTAL:						4.897,86
VALOR TOTAL COM BDI:						21.891,54
TOTAL GERAL:						21.891,54
8.21. 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	SINAPI	M	1,01500000	46,57	47,27
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,69	0,03
TOTAL MATERIAL:						47,30
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700000	14,99	1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700000	19,04	1,66
TOTAL SERVICO:						2,96
VALOR:						50,26
VALOR COM BDI:						64,74
VALOR TOTAL:						30.593,26
VALOR BDI TOTAL:						8.813,98
VALOR TOTAL COM BDI:						39.407,24
TOTAL GERAL:						39.407,24
8.22. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4	SINAPI	M	1,19000000	4,63	5,51
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,69	0,03
TOTAL MATERIAL:						5,54



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista


CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,04000000	14,99	0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	19,04	0,76
TOTAL SERVICOS:						1,36
VALOR:						6,90
VALOR COM BDI:						8,89
VALOR TOTAL:						12.627,00
VALOR BDI TOTAL:						3.641,70
VALOR TOTAL COM BDI:						16.268,70
TOTAL GERAL:						16.268,70
8.23. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (c/ barramento) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00451	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram)	SEDOP	UN	1,00000000	54,92	54,92
TOTAL MATERIAL:						54,92
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,50000000	14,99	7,50
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,00000000	19,04	19,04
TOTAL SERVICOS:						26,54
VALOR:						81,46
VALOR COM BDI:						104,94
VALOR TOTAL:						244,38
VALOR BDI TOTAL:						70,44
VALOR TOTAL COM BDI:						314,82
TOTAL GERAL:						314,82
8.24. 170322 - Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00048	Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento	SEDOP	UN	1,00000000	366,61	366,61
TOTAL MATERIAL:						366,61
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	3,00000000	14,99	44,97
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,00000000	19,04	57,12
TOTAL SERVICOS:						102,09
VALOR:						468,70
VALOR COM BDI:						603,78
VALOR TOTAL:						937,40
VALOR BDI TOTAL:						270,16
VALOR TOTAL COM BDI:						1.207,56
TOTAL GERAL:						1.207,56
8.25. 170386 - Centro de distribuição p/ 32 disjuntores (c/ barramento) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00127	Centro de distribuição p/ 32 disj. c/ barramento	SEDOP	UN	1,00000000	564,78	564,78
TOTAL MATERIAL:						564,78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Obra: Contrução da Maternidade Municipal

280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	4,00000000	14,99	59,96
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,00000000	19,04	76,16
					TOTAL SERVICO:	136,12
					VALOR:	700,90
					VALOR COM BDI:	902,90
					VALOR TOTAL:	700,90
					VALOR BDI TOTAL:	202,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	902,90
					TOTAL GERAL:	902,90
8.26. 00034606 - DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V (UN)						
					VALOR:	74,19
					VALOR COM BDI:	95,57
					VALOR TOTAL:	222,57
					VALOR BDI TOTAL:	64,14
					VALOR TOTAL COM BDI:	286,71
					TOTAL GERAL:	286,71
8.27. 00002391 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A (UN)						
					VALOR:	265,80
					VALOR COM BDI:	342,40
					VALOR TOTAL:	797,40
					VALOR BDI TOTAL:	229,80
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.027,20
					TOTAL GERAL:	1.027,20
8.28. 00002370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V (UN)						
					VALOR:	8,99
					VALOR COM BDI:	11,58
					VALOR TOTAL:	107,88
					VALOR BDI TOTAL:	31,08
					VALOR TOTAL COM BDI:	138,96
					TOTAL GERAL:	138,96
8.29. 00034616 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (UN)						
					VALOR:	35,18
					VALOR COM BDI:	45,32
					VALOR TOTAL:	2.251,52
					VALOR BDI TOTAL:	648,96
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.900,48
					TOTAL GERAL:	2.900,48
8.30. 00003380 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (UN)						

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

					VALOR:	39,83
					VALOR COM BDI:	51,31
					VALOR TOTAL:	955,92
					VALOR BDI TOTAL:	275,52
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.231,44
					TOTAL GERAL:	1.231,44
8.31. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	1,00000000	13,05	13,05
					TOTAL MATERIAL:	13,05
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	18,89	3,20
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	SINAPI	M3	0,01410000	144,67	2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	15,06	2,55
					TOTAL SERVICO:	7,79
					VALOR:	20,84
					VALOR COM BDI:	26,85
					VALOR TOTAL:	500,16
					VALOR BDI TOTAL:	144,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	644,40
					TOTAL GERAL:	644,40
8.32. 00038132 - FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V (KG)						
					VALOR:	60,03
					VALOR COM BDI:	77,33
					VALOR TOTAL:	144,07
					VALOR BDI TOTAL:	41,52
					VALOR TOTAL COM BDI:	185,59
					TOTAL GERAL:	185,59
8.33. 00038133 - FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V (KG)						
					VALOR:	58,06
					VALOR COM BDI:	74,79
					VALOR TOTAL:	379,13
					VALOR BDI TOTAL:	109,25
					VALOR TOTAL COM BDI:	488,38
					TOTAL GERAL:	488,38
8.34. 91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00090000	14,83	0,01
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	2,31	2,54

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

					VALOR BDI TOTAL:	247,65
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.106,30
					TOTAL GERAL:	1.106,30
9.1.3. 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00001932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,59	9,59
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	21,47	0,43
					TOTAL MATERIAL:	11,93
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,50	0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,40	0,74
					TOTAL SERVICO:	1,32
					VALOR:	13,25
					VALOR COM BDI:	17,07
					VALOR TOTAL:	13,25
					VALOR BDI TOTAL:	3,82
					VALOR TOTAL COM BDI:	17,07
					TOTAL GERAL:	17,07
9.1.4. 00000295 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) (UN)						
					VALOR:	1,84
					VALOR COM BDI:	2,37
					VALOR TOTAL:	5,52
					VALOR BDI TOTAL:	1,59
					VALOR TOTAL COM BDI:	7,11
					TOTAL GERAL:	7,11
9.1.5. 00001965 - CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
					VALOR:	43,75
					VALOR COM BDI:	56,36
					VALOR TOTAL:	87,50
					VALOR BDI TOTAL:	25,22
					VALOR TOTAL COM BDI:	112,72
					TOTAL GERAL:	112,72
9.1.6. 00020128 - JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
					VALOR:	55,02
					VALOR COM BDI:	70,88
					VALOR TOTAL:	55,02
					VALOR BDI TOTAL:	15,86

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

						VALOR TOTAL COM BDI:	70,88
						TOTAL GERAL:	70,88
9.1.7. 00001964 - CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)							
						VALOR:	25,94
						VALOR COM BDI:	33,42
						VALOR TOTAL:	51,88
						VALOR BDI TOTAL:	14,96
						VALOR TOTAL COM BDI:	66,84
						TOTAL GERAL:	66,84
9.1.8. 00020146 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)							
						VALOR:	171,84
						VALOR COM BDI:	221,36
						VALOR TOTAL:	171,84
						VALOR BDI TOTAL:	49,52
						VALOR TOTAL COM BDI:	221,36
						TOTAL GERAL:	221,36
9.1.9. 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91	
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,83	2,83	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01990000	21,47	0,43	
TOTAL MATERIAL:						5,17	
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,50	0,44	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,40	0,55	
TOTAL SERVICO:						0,99	
						VALOR:	6,15
						VALOR COM BDI:	7,92
						VALOR TOTAL:	325,95
						VALOR BDI TOTAL:	93,81
						VALOR TOTAL COM BDI:	419,76
						TOTAL GERAL:	419,76
9.1.10. 00000305 - ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) (UN)							
						VALOR:	12,03
						VALOR COM BDI:	15,50
						VALOR TOTAL:	252,63
						VALOR BDI TOTAL:	72,87
						VALOR TOTAL COM BDI:	325,50

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

TOTAL GERAL:						325,50
9.1.11. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,47	2,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01970000	21,47	0,42
TOTAL MATERIAL:						4,80
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,50	0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,40	0,74
TOTAL SERVICO:						1,32
VALOR:						6,12
VALOR COM BDI:						7,88
VALOR TOTAL:						281,52
VALOR BDI TOTAL:						80,96
VALOR TOTAL COM BDI:						362,48
TOTAL GERAL:						362,48
9.1.12. 00007091 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
VALOR:						15,66
VALOR COM BDI:						20,17
VALOR TOTAL:						15,66
VALOR BDI TOTAL:						4,51
VALOR TOTAL COM BDI:						20,17
TOTAL GERAL:						20,17
9.1.13. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	12,03	12,03
00020131	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	50,22	50,22
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,07000000	21,47	1,50
TOTAL MATERIAL:						63,75
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	14,50	4,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	18,40	6,07
TOTAL SERVICO:						10,86
VALOR:						74,61
VALOR COM BDI:						96,11
VALOR TOTAL:						1.268,37
VALOR BDI TOTAL:						365,50

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

		VALOR TOTAL COM BDI:				1.633,87
		TOTAL GERAL:				1.633,87
9.1.14. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,79900000	3,08	2,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	21,47	0,43
TOTAL MATERIAL:						4,80
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,50	0,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,40	0,74
TOTAL SERVICO:						1,32
VALOR:						6,12
VALOR COM BDI:						7,88
VALOR TOTAL:						128,52
VALOR BDI TOTAL:						36,96
VALOR TOTAL COM BDI:						165,48
TOTAL GERAL:						165,48
9.1.15. 00001966 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
VALOR:						21,58
VALOR COM BDI:						27,80
VALOR TOTAL:						474,76
VALOR BDI TOTAL:						136,84
VALOR TOTAL COM BDI:						611,60
TOTAL GERAL:						611,60
9.1.16. 00011712 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) (UN)						
VALOR:						28,56
VALOR COM BDI:						36,79
VALOR TOTAL:						1.056,72
VALOR BDI TOTAL:						304,51
VALOR TOTAL COM BDI:						1.361,23
TOTAL GERAL:						1.361,23
9.1.17. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	58,62	0,58
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,58	3,58
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,98	0,04
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	50,91	0,76

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

TOTAL MATERIAL:						4,96
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,50	1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,40	1,84
TOTAL SERVICOS:						3,29
VALOR:						8,25
VALOR COM BDI:						10,63
VALOR TOTAL:						511,50
VALOR BDI TOTAL:						147,56
VALOR TOTAL COM BDI:						659,06
TOTAL GERAL:						659,06
9.1.18. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	58,62	0,58
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,03	1,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,98	0,04
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	50,91	0,76
TOTAL MATERIAL:						2,41
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,50	1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,40	1,84
TOTAL SERVICOS:						3,29
VALOR:						5,70
VALOR COM BDI:						7,34
VALOR TOTAL:						125,40
VALOR BDI TOTAL:						36,08
VALOR TOTAL COM BDI:						161,48
TOTAL GERAL:						161,48
9.1.19. 00038418 - BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
VALOR:						6,58
VALOR COM BDI:						8,48
VALOR TOTAL:						6,58
VALOR BDI TOTAL:						1,90
VALOR TOTAL COM BDI:						8,48
TOTAL GERAL:						8,48
9.1.20. 00037948 - TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
VALOR:						3,17
VALOR COM BDI:						4,08
VALOR TOTAL:						6,34
VALOR BDI TOTAL:						1,82

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

						VALOR TOTAL COM BDI:	8,16
						TOTAL GERAL:	8,16
9.1.21. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (M)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00350000	58,62	0,21	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	1,98	0,03	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00480000	50,91	0,24	
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	8,80	9,24	
						TOTAL MATERIAL:	9,72
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	14,50	0,73	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	18,40	0,92	
						TOTAL SERVICO:	1,65
						VALOR:	11,36
						VALOR COM BDI:	14,63
						VALOR TOTAL:	1.071,02
						VALOR BDI TOTAL:	308,30
						VALOR TOTAL COM BDI:	1.379,32
						TOTAL GERAL:	1.379,32
9.1.22. 00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)							
						VALOR:	5,17
						VALOR COM BDI:	6,66
						VALOR TOTAL:	355,70
						VALOR BDI TOTAL:	102,51
						VALOR TOTAL COM BDI:	458,21
						TOTAL GERAL:	458,21
9.1.23. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAREL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)							
						VALOR:	17,08
						VALOR COM BDI:	22,00
						VALOR TOTAL:	85,40
						VALOR BDI TOTAL:	24,60
						VALOR TOTAL COM BDI:	110,00
						TOTAL GERAL:	110,00
9.1.24. 00009840 - TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) (M)							
						VALOR:	71,92
						VALOR COM BDI:	92,65
						VALOR TOTAL:	581,83
						VALOR BDI TOTAL:	167,71
						VALOR TOTAL COM BDI:	749,54

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

						TOTAL GERAL:	749,54
9.1.25. 00000301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) (UN)							
						VALOR:	3,38
						VALOR COM BDI:	4,35
						VALOR TOTAL:	378,56
						VALOR BDI TOTAL:	108,64
						VALOR TOTAL COM BDI:	487,20
						TOTAL GERAL:	487,20
9.1.26. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38	
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,15	8,15	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	21,47	0,99	
						TOTAL MATERIAL:	12,52
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	14,50	1,74	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	18,40	2,21	
						TOTAL SERVICO:	3,95
						VALOR:	16,47
						VALOR COM BDI:	21,22
						VALOR TOTAL:	527,04
						VALOR BDI TOTAL:	152,00
						VALOR TOTAL COM BDI:	679,04
						TOTAL GERAL:	679,04
9.1.27. 00003893 - JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" (UN)							
						VALOR:	16,57
						VALOR COM BDI:	21,35
						VALOR TOTAL:	16,57
						VALOR BDI TOTAL:	4,78
						VALOR TOTAL COM BDI:	21,35
						TOTAL GERAL:	21,35
9.1.28. 00003662 - JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)							
						VALOR:	8,68
						VALOR COM BDI:	11,18
						VALOR TOTAL:	34,72
						VALOR BDI TOTAL:	10,00
						VALOR TOTAL COM BDI:	44,72
						TOTAL GERAL:	44,72

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

9.1.29. 00003670 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

VALOR:	21,21
VALOR COM BDI:	27,32
VALOR TOTAL:	84,84
VALOR BDI TOTAL:	24,44
VALOR TOTAL COM BDI:	109,28
TOTAL GERAL:	109,28

9.1.30. 00020065 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)

VALOR:	36,67
VALOR COM BDI:	47,24
VALOR TOTAL:	3.797,91
VALOR BDI TOTAL:	1.094,74
VALOR TOTAL COM BDI:	4.892,65
TOTAL GERAL:	4.892,65

9.1.31. 95693 - LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	12,03	12,03
00038676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	30,07	30,07
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,00700000	21,47	0,15
TOTAL MATERIAL:					42,25

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	14,50	3,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	18,40	4,05
TOTAL SERVICO:					7,24
VALOR:					49,49
VALOR COM BDI:					63,75
VALOR TOTAL:					940,31
VALOR BDI TOTAL:					270,94
VALOR TOTAL COM BDI:					1.211,25
TOTAL GERAL:					1.211,25

9.1.32. 00011655 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

VALOR:	14,96
VALOR COM BDI:	19,27
VALOR TOTAL:	284,24
VALOR BDI TOTAL:	81,89
VALOR TOTAL COM BDI:	366,13
TOTAL GERAL:	366,13



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

9.1.33. 89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,10	8,10
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	21,47	0,99
TOTAL MATERIAL:					12,47
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	14,50	1,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	18,40	2,21
TOTAL SERVICO:					3,95
VALOR:					16,42
VALOR COM BDI:					21,15
VALOR TOTAL:					65,68
VALOR BDI TOTAL:					18,92
VALOR TOTAL COM BDI:					84,60
TOTAL GERAL:					84,60

9.1.34. 00009841 - TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) (M)

VALOR:					35,39
VALOR COM BDI:					45,59
VALOR TOTAL:					695,06
VALOR BDI TOTAL:					200,33
VALOR TOTAL COM BDI:					895,39
TOTAL GERAL:					895,39

9.1.35. 00000296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) (UN)

VALOR:					1,91
VALOR COM BDI:					2,46
VALOR TOTAL:					192,91
VALOR BDI TOTAL:					55,55
VALOR TOTAL COM BDI:					248,46
TOTAL GERAL:					248,46

9.1.36. 180678 - Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	M2	1,80000000	83,27	149,89
110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	1,89000000	9,62	18,18
130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3	SEDOP	M2	0,36000000	43,44	15,64
050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	M3	0,05700000	2.829,83	161,30
030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	0,58000000	45,18	26,20
040257 Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	M3	0,04100000	583,44	23,92
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	1,89000000	39,21	74,11

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	TOTAL SERVICO:	469,24
	VALOR:	469,24
	VALOR COM BDI:	604,47
	VALOR TOTAL:	16.892,64
	VALOR BDI TOTAL:	4.868,28
	VALOR TOTAL COM BDI:	21.760,92
	TOTAL GERAL:	21.760,92

9.1.37. 180548 - Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00214	Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores)	SEDOP	UN	2,00000000	5,79	11,58
					TOTAL MATERIAL:	11,58
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
130111	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	SEDOP	M2	0,56000000	53,90	30,18
050757	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	M3	3,00000000	3.092,09	9.276,27
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	25,94000000	45,18	1.171,97
030254	Reaterro compactado	SEDOP	M3	5,85000000	48,50	283,73
020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	26,12000000	89,95	2.349,49
180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	M	1,00000000	33,04	33,04
180508	Tubo em PVC - 150mm (LS)	SEDOP	M	3,75000000	70,95	266,06
					TOTAL SERVICO:	13.410,74
					VALOR:	13.422,32
					VALOR COM BDI:	17.290,63
					VALOR TOTAL:	13.422,32
					VALOR BDI TOTAL:	3.868,31
					VALOR TOTAL COM BDI:	17.290,63
					TOTAL GERAL:	17.290,63

9.1.38. 180540 - Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00007	Seixo lavado	SEDOP	M3	3,00000000	146,32	438,96
					TOTAL MATERIAL:	438,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	M2	20,00000000	61,33	1.226,60
040026	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	SEDOP	M3	0,08000000	1.079,43	86,35
050757	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	M3	0,35000000	3.092,09	1.082,23
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	19,00000000	45,18	858,42
040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	SEDOP	M3	0,40000000	493,42	197,37
020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	25,00000000	89,95	2.248,75
					TOTAL SERVICO:	5.699,72
					VALOR:	6.138,68
					VALOR COM BDI:	7.907,85
					VALOR TOTAL:	6.138,68
					VALOR BDI TOTAL:	1.769,17
					VALOR TOTAL COM BDI:	7.907,85



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					TOTAL GERAL:	7.907,85
9.1.39. 180417 - Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00007	Seixo lavado	SEDOP	M3	2,77000000	146,32	405,31
H00072	Tampa de fo d = 0,50m	SEDOP	UN	1,00000000	480,49	480,49
					TOTAL MATERIAL:	885,80
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,00000000	15,11	15,11
050729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	SEDOP	M3	0,56000000	2.867,85	1.606,00
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	3,44000000	45,18	155,42
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,00000000	18,89	18,89
020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	4,47000000	89,95	402,08
180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	M	0,50000000	33,04	16,52
					TOTAL SERVICOS:	2.214,02
					VALOR:	3.099,82
					VALOR COM BDI:	3.993,19
					VALOR TOTAL:	3.099,82
					VALOR BDI TOTAL:	893,37
					VALOR TOTAL COM BDI:	3.993,19
					TOTAL GERAL:	3.993,19
9.2.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	9,95	21,29
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	13,33	13,33
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,16490000	6,61	7,70
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	9,27	19,84
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	0,89000000	9,26	8,24
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,14000000	16,43	35,16
					TOTAL SERVICOS:	105,56
					VALOR:	105,56
					VALOR COM BDI:	135,98
					VALOR TOTAL:	10.133,76
					VALOR BDI TOTAL:	2.920,32
					VALOR TOTAL COM BDI:	13.054,08
					TOTAL GERAL:	13.054,08
9.2.2. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03800000	1,98	0,08
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05600000	3,82	4,03

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

TOTAL MATERIAL:						4,11
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11300000	14,50	1,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11300000	18,40	2,08
TOTAL SERVICOS:						3,72
VALOR:						7,83
VALOR COM BDI:						10,09
VALOR TOTAL:						2.044,33
VALOR BDI TOTAL:						590,07
VALOR TOTAL COM BDI:						2.634,40
TOTAL GERAL:						2.634,40
9.2.3. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	1,98	0,08
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06000000	8,59	9,11
TOTAL MATERIAL:						9,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	14,50	1,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	18,40	2,47
TOTAL SERVICOS:						4,41
VALOR:						13,60
VALOR COM BDI:						17,52
VALOR TOTAL:						3.745,58
VALOR BDI TOTAL:						1.079,60
VALOR TOTAL COM BDI:						4.825,18
TOTAL GERAL:						4.825,18
9.2.4. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000000	1,98	0,02
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	14,32	15,19
TOTAL MATERIAL:						15,21
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	14,50	0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	18,40	0,53
TOTAL SERVICOS:						0,95
VALOR:						16,16
VALOR COM BDI:						20,82
VALOR TOTAL:						374,75
VALOR BDI TOTAL:						108,07
VALOR TOTAL COM BDI:						482,82
TOTAL GERAL:						482,82



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

9.2.5. 820 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA (un)

VALOR:	5,46
VALOR COM BDI:	7,03
VALOR TOTAL:	21,84
VALOR BDI TOTAL:	6,28
VALOR TOTAL COM BDI:	28,12
TOTAL GERAL:	28,12

9.2.6. 89414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00900000	58,62	0,53
00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,46	4,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03200000	1,98	0,06
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	50,91	0,56
TOTAL MATERIAL:					5,61
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	14,50	1,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	18,40	1,97
TOTAL SERVICO:					3,52
VALOR:					9,13
VALOR COM BDI:					11,76
VALOR TOTAL:					63,91
VALOR BDI TOTAL:					18,41
VALOR TOTAL COM BDI:					82,32
TOTAL GERAL:					82,32

9.2.7. 89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01800000	58,62	1,06
00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,60	7,60
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	1,98	0,03
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	50,91	1,12
TOTAL MATERIAL:					9,81
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	14,50	1,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	18,40	1,99
TOTAL SERVICO:					3,56
VALOR:					13,36
VALOR COM BDI:					17,21
VALOR TOTAL:					13,36
VALOR BDI TOTAL:					3,85
VALOR TOTAL COM BDI:					17,21
TOTAL GERAL:					17,21



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

9.2.8. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	58,62	0,41
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,75	0,75
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01800000	1,98	0,04
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	50,91	0,41
TOTAL MATERIAL:					1,61
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	14,50	1,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	18,40	1,66
TOTAL SERVICO:					2,97
VALOR:					4,56
VALOR COM BDI:					5,87
VALOR TOTAL:					351,12
VALOR BDI TOTAL:					100,87
VALOR TOTAL COM BDI:					451,99
TOTAL GERAL:					451,99

9.2.9. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00900000	58,62	0,53
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,25	2,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02700000	1,98	0,05
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	50,91	0,56
TOTAL MATERIAL:					3,39
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	14,50	1,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	18,40	1,97
TOTAL SERVICO:					3,52
VALOR:					6,91
VALOR COM BDI:					8,90
VALOR TOTAL:					55,28
VALOR BDI TOTAL:					15,92
VALOR TOTAL COM BDI:					71,20
TOTAL GERAL:					71,20

9.2.10. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01200000	58,62	0,70
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,34	5,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	1,98	0,03
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	50,91	0,71
TOTAL MATERIAL:					6,78

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,50	1,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	18,40	1,64
TOTAL SERVICO:						2,93
VALOR:						9,71
VALOR COM BDI:						12,51
VALOR TOTAL:						29,13
VALOR BDI TOTAL:						8,40
VALOR TOTAL COM BDI:						37,53
TOTAL GERAL:						37,53
9.2.11. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01800000	58,62	1,06
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,78	5,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,98	0,10
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02000000	50,91	1,02
TOTAL MATERIAL:						7,96
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	14,50	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	18,40	1,99
TOTAL SERVICO:						3,56
VALOR:						11,51
VALOR COM BDI:						14,83
VALOR TOTAL:						69,06
VALOR BDI TOTAL:						19,92
VALOR TOTAL COM BDI:						88,98
TOTAL GERAL:						88,98
9.2.12. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
VALOR:						4,04
VALOR COM BDI:						5,20
VALOR TOTAL:						169,68
VALOR BDI TOTAL:						48,72
VALOR TOTAL COM BDI:						218,40
TOTAL GERAL:						218,40
9.2.13. 7139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (un)						
VALOR:						1,28
VALOR COM BDI:						1,65
VALOR TOTAL:						30,72
VALOR BDI TOTAL:						8,88
VALOR TOTAL COM BDI:						39,60

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

TOTAL GERAL:						39,60
9.2.14. 7140 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (un)						
VALOR:						4,26
VALOR COM BDI:						5,49
VALOR TOTAL:						132,06
VALOR BDI TOTAL:						38,13
VALOR TOTAL COM BDI:						170,19
TOTAL GERAL:						170,19
9.2.15. 89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01400000	58,62	0,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	1,98	0,10
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01700000	50,91	0,87
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,31	6,31
TOTAL MATERIAL:						8,10
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	14,50	2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	18,40	2,63
TOTAL SERVICO:						4,70
VALOR:						12,80
VALOR COM BDI:						16,49
VALOR TOTAL:						38,40
VALOR BDI TOTAL:						11,07
VALOR TOTAL COM BDI:						49,47
TOTAL GERAL:						49,47
9.2.16. 00003531 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
VALOR:						2,31
VALOR COM BDI:						2,98
VALOR TOTAL:						138,60
VALOR BDI TOTAL:						40,20
VALOR TOTAL COM BDI:						178,80
TOTAL GERAL:						178,80
9.2.17. 00003657 - JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL (UN)						
VALOR:						6,39
VALOR COM BDI:						8,23
VALOR TOTAL:						76,68
VALOR BDI TOTAL:						22,08
VALOR TOTAL COM BDI:						98,76
TOTAL GERAL:						98,76



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

9.2.18. 00011719 - REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM (UN)

VALOR:	6,08
VALOR COM BDI:	7,83
VALOR TOTAL:	127,68
VALOR BDI TOTAL:	36,75
VALOR TOTAL COM BDI:	164,43
TOTAL GERAL:	164,43

9.2.19. 180444 - Registro de gaveta c/ canopla - 1" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055 Fita de vedacao	SEDOP	M	0,80000000	0,21	0,17
H00164 Registro de gaveta c/ canopla 1"	SEDOP	UN	1,00000000	75,97	75,97
TOTAL MATERIAL:					76,14
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,54000000	14,50	7,83
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,54000000	18,40	9,94
TOTAL SERVICO:					17,77
VALOR:					93,91
VALOR COM BDI:					120,97
VALOR TOTAL:					3.756,40
VALOR BDI TOTAL:					1.082,40
VALOR TOTAL COM BDI:					4.838,80
TOTAL GERAL:					4.838,80

9.2.20. 180443 - Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055 Fita de vedacao	SEDOP	M	1,00000000	0,21	0,21
H00165 Registro de gaveta c/ canopla 1 1/4"	SEDOP	UN	1,00000000	105,63	105,63
TOTAL MATERIAL:					105,84
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,85000000	14,50	12,33
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,85000000	18,40	15,64
TOTAL SERVICO:					27,97
VALOR:					133,81
VALOR COM BDI:					172,37
VALOR TOTAL:					669,05
VALOR BDI TOTAL:					192,80
VALOR TOTAL COM BDI:					861,85
TOTAL GERAL:					861,85

9.2.21. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	11,04	0,21

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	221,47	221,47
TOTAL MATERIAL:						221,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	14,50	11,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	18,40	14,52
TOTAL SERVICOS:						25,96
VALOR:						247,64
VALOR COM BDI:						319,01
VALOR TOTAL:						742,92
VALOR BDI TOTAL:						214,11
VALOR TOTAL COM BDI:						957,03
TOTAL GERAL:						957,03
9.2.22. 180220 - Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,05000000	8,99	0,45
H00348	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	SEDOP	UN	1,00000000	4,07	4,07
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00700000	49,83	0,35
TOTAL MATERIAL:						4,87
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,18000000	14,50	2,61
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,18000000	18,40	3,31
TOTAL SERVICOS:						5,92
VALOR:						10,79
VALOR COM BDI:						13,90
VALOR TOTAL:						129,48
VALOR BDI TOTAL:						37,32
VALOR TOTAL COM BDI:						166,80
TOTAL GERAL:						166,80
9.2.23. 7104 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (un)						
VALOR:						3,36
VALOR COM BDI:						4,33
VALOR TOTAL:						87,36
VALOR BDI TOTAL:						25,22
VALOR TOTAL COM BDI:						112,58
TOTAL GERAL:						112,58
9.3.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,49	9,49
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	350,31	350,31
TOTAL SERVICOS:						359,80

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR:	359,80
	VALOR COM BDI:	463,49
	VALOR TOTAL:	9.714,60
	VALOR BDI TOTAL:	2.799,63
	VALOR TOTAL COM BDI:	12.514,23
	TOTAL GERAL:	12.514,23

9.3.2. 86943 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,18	7,18
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	104,24	104,24
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,04	10,04
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	45,75	45,75
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,83	5,83
	TOTAL SERVICOS:					173,04
	VALOR:					173,04
	VALOR COM BDI:					222,91
	VALOR TOTAL:					5.537,28
	VALOR BDI TOTAL:					1.595,84
	VALOR TOTAL COM BDI:					7.133,12
	TOTAL GERAL:					7.133,12

9.3.3. 190376 - Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	2,96000000	0,21	0,62
H00040	Sifao plastico de 2"	SEDOP	UN	1,00000000	13,13	13,13
H00063	Tanque inox (0.60x0.60x0.30m)	SEDOP	UN	1,00000000	396,40	396,40
H00014	Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	SEDOP	UN	1,00000000	45,27	45,27
H00039	Valv. p/ tanque d = 2" - plastico	SEDOP	UN	1,00000000	3,99	3,99
	TOTAL MATERIAL:					459,41
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,00000000	14,50	43,50
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,00000000	18,40	55,20
	TOTAL SERVICOS:					98,70
	VALOR:					558,11
	VALOR COM BDI:					718,96
	VALOR TOTAL:					3.906,77
	VALOR BDI TOTAL:					1.125,95
	VALOR TOTAL COM BDI:					5.032,72
	TOTAL GERAL:					5.032,72

9.3.4. 190304 - Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE (UN)

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR:	713,45
	VALOR COM BDI:	919,07
	VALOR TOTAL:	7.847,95
	VALOR BDI TOTAL:	2.261,82
	VALOR TOTAL COM BDI:	10.109,77
	TOTAL GERAL:	10.109,77

9.3.8. 00037412 - BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (UN)

	VALOR:	195,11
	VALOR COM BDI:	251,34
	VALOR TOTAL:	3.511,98
	VALOR BDI TOTAL:	1.012,14
	VALOR TOTAL COM BDI:	4.524,12
	TOTAL GERAL:	4.524,12

9.3.9. 00039398 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

	VALOR:	71,86
	VALOR COM BDI:	92,57
	VALOR TOTAL:	2.083,94
	VALOR BDI TOTAL:	600,59
	VALOR TOTAL COM BDI:	2.684,53
	TOTAL GERAL:	2.684,53

9.3.10. 190101 - Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055 Fita de vedacao	SEDOP	M	3,70000000	0,21	0,78
H00047 Pia de aço inoxidavel c/02 cubas 2,00m	SEDOP	UN	1,00000000	1.036,94	1.036,94
H00016 Sifao metalico de 2"	SEDOP	UN	2,00000000	142,19	284,38
H00019 Torneira longa metalica de 3/4"	SEDOP	UN	2,00000000	44,73	89,46
H00020 Valvula p/ pia d = 2" - inox	SEDOP	UN	2,00000000	36,94	73,88
				TOTAL MATERIAL:	1.485,44

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,00000000	14,50	58,00
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,00000000	18,40	73,60
				TOTAL SERVICO:	131,60
				VALOR:	1.617,04
				VALOR COM BDI:	2.083,07
				VALOR TOTAL:	3.234,08
				VALOR BDI TOTAL:	932,06
				VALOR TOTAL COM BDI:	4.166,14
				TOTAL GERAL:	4.166,14

9.3.11. COMP-79970843 - BANHEIRA DE CANTO (un)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

INS-726603	BANHEIRA DE CANTO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	2.500,00	2.500,00
					TOTAL GERAL:	2.500,00
					VALOR:	2.500,00
					VALOR COM BDI:	3.220,50
					VALOR TOTAL:	7.500,00
					VALOR BDI TOTAL:	2.161,50
					VALOR TOTAL COM BDI:	9.661,50
					TOTAL GERAL:	9.661,50

9.3.12. COMP-07426266 - EXPURGO INOX (un)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06127S	Auxiliar de pedreiro	ORSE	h	2,00000000	9,48	18,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,96
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13636	Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (70x52,5 Cm). Marca Hidronox ou similar.	ORSE	un	1,00000000	1.297,11	1.297,11
					TOTAL MATERIAL:	1.297,11
					VALOR:	1.316,07
					VALOR COM BDI:	1.695,36
					VALOR TOTAL:	3.948,21
					VALOR BDI TOTAL:	1.137,87
					VALOR TOTAL COM BDI:	5.086,08
					TOTAL GERAL:	5.086,08

10.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	5,04	51,41
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	231,61	231,61
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	SINAPI	UN	1,00000000	117,27	117,27
90823	EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	365,12	365,12
					TOTAL SERVICO:	765,41
					VALOR:	765,41
					VALOR COM BDI:	986,00
					VALOR TOTAL:	14.542,79
					VALOR BDI TOTAL:	4.191,21
					VALOR TOTAL COM BDI:	18.734,00
					TOTAL GERAL:	18.734,00

10.2. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	5,04	50,40
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	231,61	231,61



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	117,27	117,27
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	300,50	300,50
TOTAL SERVICOS:						699,78
VALOR:						699,78
VALOR COM BDI:						901,46
VALOR TOTAL:						46.185,48
VALOR BDI TOTAL:						13.310,88
VALOR TOTAL COM BDI:						59.496,36
TOTAL GERAL:						59.496,36

10.3. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	5,04	48,38
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	231,61	231,61
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	102,57	102,57
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	276,67	276,67
					TOTAL SERVICOS:	659,23
					VALOR:	659,23
					VALOR COM BDI:	849,22
					VALOR TOTAL:	6.592,30
					VALOR BDI TOTAL:	1.899,90
					VALOR TOTAL COM BDI:	8.492,20
					TOTAL GERAL:	8.492,20

10.4. 090061 - Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00097	Alizar em madeira de lei	SEDOP	M	6,00000000	11,98	71,88
D00096	Caixilho em madeira de lei	SEDOP	M2	0,30000000	138,29	41,49
D00092	Porta em compensado (preço medio)	SEDOP	M2	1,00000000	134,48	134,48
TOTAL MATERIAL:						247,85
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,90000000	18,71	72,97
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	18,89	5,67
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,20000000	15,06	18,07
TOTAL SERVICOS:						96,71
VALOR:						344,56
VALOR COM BDI:						443,86
VALOR TOTAL:						25.108,09
VALOR BDI TOTAL:						7.235,99
VALOR TOTAL COM BDI:						32.344,08
TOTAL GERAL:						32.344,08

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

10.5. 200832 - Porta corta fogo (0.80x2.10m) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00358	Porta corta fogo (0.80x2.10m)	SEDOP	M2	1,68000000	723,41	1.215,33
TOTAL MATERIAL:						1.215,33
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110142	Argamassa de cimento e areia 1:6	SEDOP	M3	0,07000000	393,82	27,57
280020	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,50000000	15,75	70,88
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,50000000	15,06	67,77
TOTAL SERVICO:						166,22
VALOR:						1.381,55
VALOR COM BDI:						1.779,71
VALOR TOTAL:						4.144,65
VALOR BDI TOTAL:						1.194,48
VALOR TOTAL COM BDI:						5.339,13
TOTAL GERAL:						5.339,13

10.6. 100818 - Fechadura para porta interna (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00123	Fechadura interna	SEDOP	UN	1,00000000	51,92	51,92
TOTAL MATERIAL:						51,92
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,10000000	18,71	20,58
TOTAL SERVICO:						20,58
VALOR:						72,50
VALOR COM BDI:						93,39
VALOR TOTAL:						1.957,50
VALOR BDI TOTAL:						564,03
VALOR TOTAL COM BDI:						2.521,53
TOTAL GERAL:						2.521,53

10.7. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	0,28	0,48
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	1,80	4,18
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	37,97	28,40
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	22,66	7,00
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	367,42	367,42
TOTAL MATERIAL:						407,48
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	15,06	20,75
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	18,95	26,87
TOTAL SERVICO:						47,62
VALOR:						455,10
VALOR COM BDI:						586,26
VALOR TOTAL:						35.379,47

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

						VALOR BDI TOTAL:	10.196,38
						VALOR TOTAL COM BDI:	45.575,85
						TOTAL GERAL:	45.575,85
10.8. 00036888 - GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (M)							
						VALOR:	6,59
						VALOR COM BDI:	8,49
						VALOR TOTAL:	875,15
						VALOR BDI TOTAL:	252,32
						VALOR TOTAL COM BDI:	1.127,47
						TOTAL GERAL:	1.127,47
10.9. 00038168 - PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") (UN)							
						VALOR:	129,04
						VALOR COM BDI:	166,23
						VALOR TOTAL:	3.871,20
						VALOR BDI TOTAL:	1.115,70
						VALOR TOTAL COM BDI:	4.986,90
						TOTAL GERAL:	4.986,90
10.10. 98695 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,15	2,77	
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	50,56	50,56	
						TOTAL MATERIAL:	53,33
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,54700000	19,41	10,62	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	15,06	4,11	
						TOTAL SERVICO:	14,73
						VALOR:	68,06
						VALOR COM BDI:	87,67
						VALOR TOTAL:	1.966,93
						VALOR BDI TOTAL:	566,73
						VALOR TOTAL COM BDI:	2.533,66
						TOTAL GERAL:	2.533,66
10.11. 100710 - DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011451	DOBRADIÇA TIPO VAI-E-DEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	1,00000000	75,24	75,24	
						TOTAL MATERIAL:	75,24
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22200000	18,71	22,86	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61100000	15,06	9,20	
						TOTAL SERVICO:	32,06

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

	VALOR:	107,30
	VALOR COM BDI:	138,22
	VALOR TOTAL:	3.219,00
	VALOR BDI TOTAL:	927,60
	VALOR TOTAL COM BDI:	4.146,60
	TOTAL GERAL:	4.146,60

10.12. 00012759 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (M2)

	VALOR:	773,77
	VALOR COM BDI:	996,77
	VALOR TOTAL:	27.453,36
	VALOR BDI TOTAL:	7.912,04
	VALOR TOTAL COM BDI:	35.365,40
	TOTAL GERAL:	35.365,40

11.1. 070030 - Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00200	Acessórios de fixação p/telha de aluminio	SEDOP	CJ	2,00000000	1,72	3,44
D00002	Massa de vedação	SEDOP	KG	0,01000000	12,48	0,12
D00199	Telha de aluminio trapezoidal 1056E - e=0.5mm	SEDOP	M2	1,10000000	30,45	33,50
					TOTAL MATERIAL:	37,06
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	15,06	4,52
280028	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	18,68	5,60
					TOTAL SERVICO:	10,12
					VALOR:	47,18
					VALOR COM BDI:	60,78
					VALOR TOTAL:	86.630,50
					VALOR BDI TOTAL:	24.971,91
					VALOR TOTAL COM BDI:	111.602,41
					TOTAL GERAL:	111.602,41

11.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	111,21	0,78
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75	SINAPI	KG	4,33300000	9,33	40,43
					TOTAL MATERIAL:	41,21
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	16,40	0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	17,44	0,12
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	15,75	3,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	15,06	1,60
					TOTAL SERVICO:	5,22

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					VALOR:	46,43
					VALOR COM BDI:	59,81
					VALOR TOTAL:	85.253,37
					VALOR BDI TOTAL:	24.567,96
					VALOR TOTAL COM BDI:	109.821,33
					TOTAL GERAL:	109.821,33
11.3. 92608 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	23,96000000	8,64	207,01
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,37800000	24,96	9,43
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	71,82000000	9,10	653,56
					TOTAL MATERIAL:	870,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	170,73	170,73
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,13300000	15,75	33,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	15,06	7,41
					TOTAL SERVICO:	211,73
					VALOR:	1.081,73
					VALOR COM BDI:	1.393,48
					VALOR TOTAL:	30.288,44
					VALOR BDI TOTAL:	8.729,00
					VALOR TOTAL COM BDI:	39.017,44
					TOTAL GERAL:	39.017,44
11.4. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	14,63	0,09
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	61,91	0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	21,02	22,07
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	34,29	6,79
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	121,48	5,47
					TOTAL MATERIAL:	34,49
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,40	0,30
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,44	0,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	15,06	3,12
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	18,68	2,09
					TOTAL SERVICO:	5,74
					VALOR:	40,23
					VALOR COM BDI:	51,82

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

						VALOR TOTAL:	5.301,51
						VALOR BDI TOTAL:	1.527,33
						VALOR TOTAL COM BDI:	6.828,84
						TOTAL GERAL:	6.828,84
11.5. 070277 - Calha em chapa galvanizada (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
D00034	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	SEDOP	Ch	0,50000000	89,77	44,89	
						TOTAL MATERIAL:	44,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280006	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	18,79	9,40	
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	18,89	5,67	
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,80000000	15,06	12,05	
						TOTAL SERVICO:	27,12
						VALOR:	72,01
						VALOR COM BDI:	92,76
						VALOR TOTAL:	5.357,54
						VALOR BDI TOTAL:	1.543,80
						VALOR TOTAL COM BDI:	6.901,34
						TOTAL GERAL:	6.901,34
11.6. 070277 - CALHA EM AÇO/ALUMINIO MOLDURADA (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
D00034	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	SEDOP	Ch	0,50000000	89,77	44,89	
						TOTAL MATERIAL:	44,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280006	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	18,79	9,40	
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000000	18,89	5,67	
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,80000000	15,06	12,05	
						TOTAL SERVICO:	27,12
						VALOR:	72,01
						VALOR COM BDI:	92,76
						VALOR TOTAL:	12.868,19
						VALOR BDI TOTAL:	3.708,02
						VALOR TOTAL COM BDI:	16.576,21
						TOTAL GERAL:	16.576,21
11.7. 080151 - Impermeabilização de lajes e calhas (M2)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00001	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto	SEDOP	L	0,44000000	8,76	3,85	
J00005	Areia	SEDOP	M3	0,02400000	62,95	1,51	
J00003	Cimento	SEDOP	SC	0,22000000	40,57	8,93	
I00002	Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros	SEDOP	L	2,00000000	25,95	51,90	
						TOTAL MATERIAL:	66,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,80000000	18,89	15,11	



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,70000000	19,89	13,92
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,20000000	15,06	18,07
	TOTAL SERVICO:					47,10
	VALOR:					113,29
	VALOR COM BDI:					145,94
	VALOR TOTAL:					5.057,27
	VALOR BDI TOTAL:					1.457,49
	VALOR TOTAL COM BDI:					6.514,76
	TOTAL GERAL:					6.514,76

11.8. 071364 - Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00205 Cobertura - em policarbonato incolor (incl est metálica)-Instalada	SEDOP	M2	1,00000000	338,29	338,29
TOTAL MATERIAL:					338,29
VALOR:					338,29
VALOR COM BDI:					435,79
VALOR TOTAL:					40.209,15
VALOR BDI TOTAL:					11.588,85
VALOR TOTAL COM BDI:					51.798,00
TOTAL GERAL:					51.798,00

11.9. 070031 - Cumeeira aluminio e = 0,8 mm (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00200 Acessórios de fixação p/telha de alumínio	SEDOP	CJ	1,00000000	1,72	1,72
D00201 Cumeeira aluminio 1056E - e=0.8mm	SEDOP	UN	1,10000000	44,24	48,66
TOTAL MATERIAL:					50,38
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,15000000	15,06	2,26
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,15000000	18,68	2,80
TOTAL SERVICO:					5,06
VALOR:					55,44
VALOR COM BDI:					71,42
VALOR TOTAL:					3.027,02
VALOR BDI TOTAL:					872,51
VALOR TOTAL COM BDI:					3.899,53
TOTAL GERAL:					3.899,53

11.10. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	12,02	0,70
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	24,13	4,69
TOTAL MATERIAL:					5,39
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,58	0,03
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	19,89	1,26

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					VALOR BDI TOTAL:	239,73
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.071,54
					TOTAL GERAL:	1.071,54
12.5. 00010904 - REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI (UN)						
					VALOR:	148,53
					VALOR COM BDI:	191,34
					VALOR TOTAL:	594,12
					VALOR BDI TOTAL:	171,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	765,36
					TOTAL GERAL:	765,36
12.6. 190793 - Aspersor (esguicho) giratório 1/2" (incl. mangueira -30m) (CJ)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00306	Aspersor (esguicho) giratório 1/2" (incl. mangueira -30m)	SEDOP	CJ	1,00000000	69,57	69,57
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	0,40000000	0,21	0,08
					TOTAL MATERIAL:	69,65
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	14,50	7,25
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	18,40	9,20
					TOTAL SERVICO:	16,45
					VALOR:	86,10
					VALOR COM BDI:	110,91
					VALOR TOTAL:	258,30
					VALOR BDI TOTAL:	74,43
					VALOR TOTAL COM BDI:	332,73
					TOTAL GERAL:	332,73
12.7. 00020971 - CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO (UN)						
					VALOR:	14,14
					VALOR COM BDI:	18,22
					VALOR TOTAL:	42,42
					VALOR BDI TOTAL:	12,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	54,66
					TOTAL GERAL:	54,66
12.8. 00000737 - BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H (UN)						
					VALOR:	7.819,86
					VALOR COM BDI:	10.073,54
					VALOR TOTAL:	15.639,72
					VALOR BDI TOTAL:	4.507,36
					VALOR TOTAL COM BDI:	20.147,08
					TOTAL GERAL:	20.147,08

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

12.9. 00014112 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM (UN)

VALOR:	337,16
VALOR COM BDI:	434,33
VALOR TOTAL:	1.348,64
VALOR BDI TOTAL:	388,68
VALOR TOTAL COM BDI:	1.737,32
TOTAL GERAL:	1.737,32

12.10. 00020972 - REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL (UN)

VALOR:	106,08
VALOR COM BDI:	136,65
VALOR TOTAL:	318,24
VALOR BDI TOTAL:	91,71
VALOR TOTAL COM BDI:	409,95
TOTAL GERAL:	409,95

12.11. 00010905 - TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO (UN)

VALOR:	77,79
VALOR COM BDI:	100,21
VALOR TOTAL:	311,16
VALOR BDI TOTAL:	89,68
VALOR TOTAL COM BDI:	400,84
TOTAL GERAL:	400,84

12.12. 00004181 - NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR (UN)

VALOR:	29,08
VALOR COM BDI:	37,46
VALOR TOTAL:	232,64
VALOR BDI TOTAL:	67,04
VALOR TOTAL COM BDI:	299,68
TOTAL GERAL:	299,68

12.13. 92367 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	110,42	114,73
TOTAL MATERIAL:					114,73
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	14,50	3,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	18,40	4,51
TOTAL SERVICO:					8,06
VALOR:					122,79
VALOR COM BDI:					158,18



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

					VALOR TOTAL:	368,37
					VALOR BDI TOTAL:	106,17
					VALOR TOTAL COM BDI:	474,54
					TOTAL GERAL:	474,54
12.14. 92368 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	148,60	154,40
					TOTAL MATERIAL:	154,40
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	14,50	4,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	18,40	5,08
					TOTAL SERVICOS:	9,08
					VALOR:	163,48
					VALOR COM BDI:	210,59
					VALOR TOTAL:	22.560,24
					VALOR BDI TOTAL:	6.501,18
					VALOR TOTAL COM BDI:	29.061,42
					TOTAL GERAL:	29.061,42
12.15. 00001791 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" (UN)						
					VALOR:	189,74
					VALOR COM BDI:	244,42
					VALOR TOTAL:	1.707,66
					VALOR BDI TOTAL:	492,12
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.199,78
					TOTAL GERAL:	2.199,78
12.16. 00001792 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" (UN)						
					VALOR:	256,13
					VALOR COM BDI:	329,95
					VALOR TOTAL:	512,26
					VALOR BDI TOTAL:	147,64
					VALOR TOTAL COM BDI:	659,90
					TOTAL GERAL:	659,90
12.17. 92644 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05300000	11,04	0,59
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01300000	26,03	0,34
00006322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	139,57	139,57
					TOTAL MATERIAL:	140,50
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	14,50	24,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	18,40	30,47
TOTAL SERVICO:						54,48
VALOR:						194,98
VALOR COM BDI:						251,17
VALOR TOTAL:						194,98
VALOR BDI TOTAL:						56,19
VALOR TOTAL COM BDI:						251,17
TOTAL GERAL:						251,17

12.18. 92642 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04500000	11,04	0,50
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01100000	26,03	0,29
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	104,20	104,20
					TOTAL MATERIAL:	104,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	14,50	21,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	18,40	27,07
					TOTAL SERVICO:	48,40
					VALOR:	153,39
					VALOR COM BDI:	197,60
					VALOR TOTAL:	1.073,73
					VALOR BDI TOTAL:	309,47
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.383,20
					TOTAL GERAL:	1.383,20

12.19. 201507 - Extintor de incêndio ABC - 6Kg (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00419	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	SEDOP	UN	1,00000000	182,23	182,23
	TOTAL MATERIAL:					182,23

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	15,11	7,56
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000000	18,89	9,45
	TOTAL SERVICO:					17,01
	VALOR:					199,24
	VALOR COM BDI:					256,66
	VALOR TOTAL:					1.793,16
	VALOR BDI TOTAL:					516,78
	VALOR TOTAL COM BDI:					2.309,94
	TOTAL GERAL:					2.309,94

12.20. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03800000	11,04	0,42

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	207,11	207,11
TOTAL MATERIAL:						207,53
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81800000	14,50	11,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81800000	18,40	15,05
TOTAL SERVICOS:						26,91
VALOR:						234,44
VALOR COM BDI:						302,01
VALOR TOTAL:						1.172,20
VALOR BDI TOTAL:						337,85
VALOR TOTAL COM BDI:						1.510,05
TOTAL GERAL:						1.510,05
12.21. 94500 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05700000	11,04	0,63
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	250,74	250,74
TOTAL MATERIAL:						251,37
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84700000	14,50	12,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84700000	18,40	15,58
TOTAL SERVICOS:						27,86
VALOR:						279,23
VALOR COM BDI:						359,70
VALOR TOTAL:						837,69
VALOR BDI TOTAL:						241,41
VALOR TOTAL COM BDI:						1.079,10
TOTAL GERAL:						1.079,10
12.22. 00000773 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)						
VALOR:						36,97
VALOR COM BDI:						47,62
VALOR TOTAL:						110,91
VALOR BDI TOTAL:						31,95
VALOR TOTAL COM BDI:						142,86
TOTAL GERAL:						142,86
12.23. 00000764 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" (UN)						
VALOR:						8,28
VALOR COM BDI:						10,67
VALOR TOTAL:						24,84
VALOR BDI TOTAL:						7,17
VALOR TOTAL COM BDI:						32,01



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					TOTAL GERAL:	32,01
12.24. 00010405 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA (UN)						
					VALOR:	310,52
					VALOR COM BDI:	400,01
					VALOR TOTAL:	931,56
					VALOR BDI TOTAL:	268,47
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.200,03
					TOTAL GERAL:	1.200,03
12.25. 00012657 - VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA (UN)						
					VALOR:	192,65
					VALOR COM BDI:	248,17
					VALOR TOTAL:	577,95
					VALOR BDI TOTAL:	166,56
					VALOR TOTAL COM BDI:	744,51
					TOTAL GERAL:	744,51
12.26. 101917 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	3,00	0,04
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	89,10	89,10
					TOTAL MATERIAL:	89,14
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	14,50	12,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	18,40	15,51
					TOTAL SERVICO:	27,73
					VALOR:	116,87
					VALOR COM BDI:	150,55
					VALOR TOTAL:	116,87
					VALOR BDI TOTAL:	33,68
					VALOR TOTAL COM BDI:	150,55
					TOTAL GERAL:	150,55
12.27. 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,14400000	26,03	3,75
					TOTAL MATERIAL:	3,75
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	15,43	2,17
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	18,79	2,64
					TOTAL SERVICO:	4,81
					VALOR:	8,56

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

					VALOR COM BDI:	11,03
					VALOR TOTAL:	2.471,44
					VALOR BDI TOTAL:	713,14
					VALOR TOTAL COM BDI:	3.184,58
					TOTAL GERAL:	3.184,58
12.28. COMP-55685374 - ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (botoeira tipo liga-desliga) (un)						
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-573551	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (botoeira tipo liga-desliga)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	150,00	150,00
					TOTAL GERAL:	150,00
					VALOR:	150,00
					VALOR COM BDI:	193,23
					VALOR TOTAL:	150,00
					VALOR BDI TOTAL:	43,23
					VALOR TOTAL COM BDI:	193,23
					TOTAL GERAL:	193,23
12.29. COMP-05334374 - AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE (un)						
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-089670	AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	150,00	150,00
					TOTAL GERAL:	150,00
					VALOR:	150,00
					VALOR COM BDI:	193,23
					VALOR TOTAL:	450,00
					VALOR BDI TOTAL:	129,69
					VALOR TOTAL COM BDI:	579,69
					TOTAL GERAL:	579,69
12.30. COMP-44951484 - PAINEL DE CONTROLE DA BOMBA (un)						
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-219849	AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	1.490,00	1.490,00
					TOTAL GERAL:	1.490,00
					VALOR:	1.490,00
					VALOR COM BDI:	1.919,42
					VALOR TOTAL:	1.490,00
					VALOR BDI TOTAL:	429,42
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.919,42
					TOTAL GERAL:	1.919,42
12.31. COMP-93158994 - PRESSOSTATO (un)						
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-582099	PRESSOSTATO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	350,00	350,00
					TOTAL GERAL:	350,00
					VALOR:	350,00
					VALOR COM BDI:	450,87
					VALOR TOTAL:	700,00

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

						VALOR BDI TOTAL:	201,74
						VALOR TOTAL COM BDI:	901,74
						TOTAL GERAL:	901,74
12.32. COMP-35182750 - ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME (un)							
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
INS-241816	Acionador manual do sistema de alarme	PRÓPRIA	UN	1,00000000	175,00	175,00	
						TOTAL GERAL:	175,00
						VALOR:	175,00
						VALOR COM BDI:	225,44
						VALOR TOTAL:	525,00
						VALOR BDI TOTAL:	151,32
						VALOR TOTAL COM BDI:	676,32
						TOTAL GERAL:	676,32
12.33. COMP-92337596 - LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA FAROLETES - 30 LEDS (un)							
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
INS-833259	LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA FAROLETES - 30 LEDS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	37,00	37,00	
						TOTAL GERAL:	37,00
						VALOR:	37,00
						VALOR COM BDI:	47,66
						VALOR TOTAL:	74,00
						VALOR BDI TOTAL:	21,32
						VALOR TOTAL COM BDI:	95,32
						TOTAL GERAL:	95,32
12.34. COMP-97828646 - RESERVATÓRIO METALICO TUBULAR DE 30.000,00L (un)							
GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
INS-362173	RESERVATÓRIO METALICO TUBULAR DE 30.000,00L	PRÓPRIA	UN	1,00000000	33.240,00	33.240,00	
						TOTAL GERAL:	33.240,00
						VALOR:	33.240,00
						VALOR COM BDI:	42.819,77
						VALOR TOTAL:	33.240,00
						VALOR BDI TOTAL:	9.579,77
						VALOR TOTAL COM BDI:	42.819,77
						TOTAL GERAL:	42.819,77
13.1. 00004274 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (UN)							
						VALOR:	106,86
						VALOR COM BDI:	137,66
						VALOR TOTAL:	106,86
						VALOR BDI TOTAL:	30,80
						VALOR TOTAL COM BDI:	137,66
						TOTAL GERAL:	137,66



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

13.2. 00003380 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (UN)

VALOR:	75,81
VALOR COM BDI:	97,66
VALOR TOTAL:	909,72
VALOR BDI TOTAL:	262,20
VALOR TOTAL COM BDI:	1.171,92
TOTAL GERAL:	1.171,92

13.3. 96971 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	9,06	9,51
TOTAL MATERIAL:					9,51
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09570000	14,99	1,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09570000	19,04	1,82
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	20,29	10,15
TOTAL SERVICO:					13,40
VALOR:					22,91
VALOR COM BDI:					29,51
VALOR TOTAL:					114,55
VALOR BDI TOTAL:					33,00
VALOR TOTAL COM BDI:					147,55
TOTAL GERAL:					147,55

13.4. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	19,32	20,29
TOTAL MATERIAL:					20,29
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	14,99	3,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	19,04	4,82
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	20,29	10,15
TOTAL SERVICO:					18,77
VALOR:					39,06
VALOR COM BDI:					50,32
VALOR TOTAL:					12.889,80
VALOR BDI TOTAL:					3.715,80
VALOR TOTAL COM BDI:					16.605,60
TOTAL GERAL:					16.605,60

13.5. 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	26,91	29,60
TOTAL MATERIAL:					29,60



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	14,99	0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	19,04	0,64
					TOTAL SERVICOS:	1,15
					VALOR:	30,75
					VALOR COM BDI:	39,61
					VALOR TOTAL:	7.995,00
					VALOR BDI TOTAL:	2.303,60
					VALOR TOTAL COM BDI:	10.298,60
					TOTAL GERAL:	10.298,60
13.6. 171110 - Conector para haste de aterramento de 5/8" (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00503	Conector para haste de aterramento de 5/8"	SEDOP	UN	1,00000000	5,33	5,33
					TOTAL MATERIAL:	5,33
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,03000000	14,99	0,45
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,06000000	19,04	1,14
					TOTAL SERVICOS:	1,59
					VALOR:	6,92
					VALOR COM BDI:	8,91
					VALOR TOTAL:	83,04
					VALOR BDI TOTAL:	23,88
					VALOR TOTAL COM BDI:	106,92
					TOTAL GERAL:	106,92
13.7. 181296 - Caixa de inspeção em PVC d=300mm (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00405	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	SEDOP	UN	1,00000000	207,39	207,39
					TOTAL MATERIAL:	207,39
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	14,50	5,80
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	18,40	7,36
					TOTAL SERVICOS:	13,16
					VALOR:	220,55
					VALOR COM BDI:	284,11
					VALOR TOTAL:	882,20
					VALOR BDI TOTAL:	254,24
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.136,44
					TOTAL GERAL:	1.136,44
13.8. 00000034 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO (KG)						
					VALOR:	8,66
					VALOR COM BDI:	11,16
					VALOR TOTAL:	363,72

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR BDI TOTAL:	105,00
	VALOR TOTAL COM BDI:	468,72
	TOTAL GERAL:	468,72
13.9. 00004377 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UN)		
	VALOR:	0,11
	VALOR COM BDI:	0,14
	VALOR TOTAL:	2,64
	VALOR BDI TOTAL:	0,72
	VALOR TOTAL COM BDI:	3,36
	TOTAL GERAL:	3,36
14.1.1. 00039747 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)		
	VALOR:	42,21
	VALOR COM BDI:	54,37
	VALOR TOTAL:	59.094,00
	VALOR BDI TOTAL:	17.024,00
	VALOR TOTAL COM BDI:	76.118,00
	TOTAL GERAL:	76.118,00
14.1.2. 00039748 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)		
	VALOR:	68,29
	VALOR COM BDI:	87,97
	VALOR TOTAL:	10.926,40
	VALOR BDI TOTAL:	3.148,80
	VALOR TOTAL COM BDI:	14.075,20
	TOTAL GERAL:	14.075,20
14.1.3. 00039749 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)		
	VALOR:	86,87
	VALOR COM BDI:	111,91
	VALOR TOTAL:	25.713,52
	VALOR BDI TOTAL:	7.411,84
	VALOR TOTAL COM BDI:	33.125,36
	TOTAL GERAL:	33.125,36
14.1.4. 00039750 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)		
	VALOR:	131,20
	VALOR COM BDI:	169,01
	VALOR TOTAL:	24.928,00
	VALOR BDI TOTAL:	7.183,90
	VALOR TOTAL COM BDI:	32.111,90
	TOTAL GERAL:	32.111,90

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

14.1.5. 00039751 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)

VALOR: 157,85

VALOR COM BDI: 203,34

VALOR TOTAL: 10.260,25

VALOR BDI TOTAL: 2.956,85

VALOR TOTAL COM BDI: 13.217,10

TOTAL GERAL: 13.217,10

14.1.6. 00039752 - TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS (M)

VALOR: 224,61

VALOR COM BDI: 289,34

VALOR TOTAL: 12.353,55

VALOR BDI TOTAL: 3.560,15

VALOR TOTAL COM BDI: 15.913,70

TOTAL GERAL: 15.913,70

14.1.7. 00012714 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM (UN)

VALOR: 4,57

VALOR COM BDI: 5,89

VALOR TOTAL: 3.199,00

VALOR BDI TOTAL: 924,00

VALOR TOTAL COM BDI: 4.123,00

TOTAL GERAL: 4.123,00

14.1.8. 00012715 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM (UN)

VALOR: 10,33

VALOR COM BDI: 13,31

VALOR TOTAL: 123,96

VALOR BDI TOTAL: 35,76

VALOR TOTAL COM BDI: 159,72

TOTAL GERAL: 159,72

14.1.9. 00012716 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM (UN)

VALOR: 17,75

VALOR COM BDI: 22,87

VALOR TOTAL: 106,50

VALOR BDI TOTAL: 30,72

VALOR TOTAL COM BDI: 137,22

TOTAL GERAL: 137,22

14.1.10. 00012717 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM (UN)

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR:	34,89
	VALOR COM BDI:	44,95
	VALOR TOTAL:	697,80
	VALOR BDI TOTAL:	201,20
	VALOR TOTAL COM BDI:	899,00
	TOTAL GERAL:	899,00
14.1.11. 00012718 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM (UN)		
	VALOR:	53,55
	VALOR COM BDI:	68,98
	VALOR TOTAL:	214,20
	VALOR BDI TOTAL:	61,72
	VALOR TOTAL COM BDI:	275,92
	TOTAL GERAL:	275,92
14.1.12. 00012719 - COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM (UN)		
	VALOR:	85,00
	VALOR COM BDI:	109,50
	VALOR TOTAL:	680,00
	VALOR BDI TOTAL:	196,00
	VALOR TOTAL COM BDI:	876,00
	TOTAL GERAL:	876,00
14.1.13. 00012733 - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM (UN)		
	VALOR:	6,22
	VALOR COM BDI:	8,01
	VALOR TOTAL:	528,70
	VALOR BDI TOTAL:	152,15
	VALOR TOTAL COM BDI:	680,85
	TOTAL GERAL:	680,85
14.1.14. 00012734 - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM (UN)		
	VALOR:	13,27
	VALOR COM BDI:	17,09
	VALOR TOTAL:	331,75
	VALOR BDI TOTAL:	95,50
	VALOR TOTAL COM BDI:	427,25
	TOTAL GERAL:	427,25
14.1.15. 00012735 - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM (UN)		
	VALOR:	21,83
	VALOR COM BDI:	28,12
	VALOR TOTAL:	349,28

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR BDI TOTAL:	100,64
	VALOR TOTAL COM BDI:	449,92
	TOTAL GERAL:	449,92
14.1.16. 00012736 - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM (UN)		
	VALOR:	49,91
	VALOR COM BDI:	64,29
	VALOR TOTAL:	898,38
	VALOR BDI TOTAL:	258,84
	VALOR TOTAL COM BDI:	1.157,22
	TOTAL GERAL:	1.157,22
14.1.17. 00012737 - TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM (UN)		
	VALOR:	64,29
	VALOR COM BDI:	82,82
	VALOR TOTAL:	64,29
	VALOR BDI TOTAL:	18,53
	VALOR TOTAL COM BDI:	82,82
	TOTAL GERAL:	82,82
14.1.18. 00012723 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM (UN)		
	VALOR:	2,55
	VALOR COM BDI:	3,28
	VALOR TOTAL:	408,00
	VALOR BDI TOTAL:	116,80
	VALOR TOTAL COM BDI:	524,80
	TOTAL GERAL:	524,80
14.1.19. 00012724 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM (UN)		
	VALOR:	4,89
	VALOR COM BDI:	6,30
	VALOR TOTAL:	146,70
	VALOR BDI TOTAL:	42,30
	VALOR TOTAL COM BDI:	189,00
	TOTAL GERAL:	189,00
14.1.20. 00012725 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM (UN)		
	VALOR:	9,82
	VALOR COM BDI:	12,65
	VALOR TOTAL:	491,00
	VALOR BDI TOTAL:	141,50
	VALOR TOTAL COM BDI:	632,50
	TOTAL GERAL:	632,50

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

14.1.21. 00012726 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM (UN)

VALOR:	21,68
VALOR COM BDI:	27,93
VALOR TOTAL:	607,04
VALOR BDI TOTAL:	175,00
VALOR TOTAL COM BDI:	782,04
TOTAL GERAL:	782,04

14.1.22. 00012727 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM (UN)

VALOR:	27,49
VALOR COM BDI:	35,41
VALOR TOTAL:	357,37
VALOR BDI TOTAL:	102,96
VALOR TOTAL COM BDI:	460,33
TOTAL GERAL:	460,33

14.1.23. 00012728 - LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM (UN)

VALOR:	44,89
VALOR COM BDI:	57,83
VALOR TOTAL:	538,68
VALOR BDI TOTAL:	155,28
VALOR TOTAL COM BDI:	693,96
TOTAL GERAL:	693,96

14.1.24. 00039891 - BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM (UN)

VALOR:	43,47
VALOR COM BDI:	56,00
VALOR TOTAL:	43,47
VALOR BDI TOTAL:	12,53
VALOR TOTAL COM BDI:	56,00
TOTAL GERAL:	56,00

14.1.25. 00039888 - BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM (UN)

VALOR:	18,06
VALOR COM BDI:	23,26
VALOR TOTAL:	36,12
VALOR BDI TOTAL:	10,40
VALOR TOTAL COM BDI:	46,52
TOTAL GERAL:	46,52

14.1.26. 00039887 - BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM (UN)

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR:	7,90
	VALOR COM BDI:	10,18
	VALOR TOTAL:	94,80
	VALOR BDI TOTAL:	27,36
	VALOR TOTAL COM BDI:	122,16
	TOTAL GERAL:	122,16
14.1.27. 00039886 - BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM (UN)		
	VALOR:	5,26
	VALOR COM BDI:	6,78
	VALOR TOTAL:	105,20
	VALOR BDI TOTAL:	30,40
	VALOR TOTAL COM BDI:	135,60
	TOTAL GERAL:	135,60
14.1.28. 00011747 - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) (UN)		
	VALOR:	161,91
	VALOR COM BDI:	208,57
	VALOR TOTAL:	161,91
	VALOR BDI TOTAL:	46,66
	VALOR TOTAL COM BDI:	208,57
	TOTAL GERAL:	208,57
14.1.29. 00011750 - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) (UN)		
	VALOR:	87,14
	VALOR COM BDI:	112,25
	VALOR TOTAL:	174,28
	VALOR BDI TOTAL:	50,22
	VALOR TOTAL COM BDI:	224,50
	TOTAL GERAL:	224,50
14.1.30. 00011746 - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) (UN)		
	VALOR:	58,46
	VALOR COM BDI:	75,31
	VALOR TOTAL:	526,14
	VALOR BDI TOTAL:	151,65
	VALOR TOTAL COM BDI:	677,79
	TOTAL GERAL:	677,79
14.1.31. 00011749 - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) (UN)		
	VALOR:	43,30
	VALOR COM BDI:	55,78
	VALOR TOTAL:	519,60

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

						VALOR BDI TOTAL:	149,76
						VALOR TOTAL COM BDI:	669,36
						TOTAL GERAL:	669,36
14.1.32. 00011748 - VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) (UN)							
						VALOR:	37,51
						VALOR COM BDI:	48,32
						VALOR TOTAL:	450,12
						VALOR BDI TOTAL:	129,72
						VALOR TOTAL COM BDI:	579,84
						TOTAL GERAL:	579,84
14.1.33. COMP-56807786 - PAINEL ALARME OXIGÊNIO (un)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06127S	Auxiliar de pedreiro	ORSE	h	1,00000000	9,48	9,48	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I08501	Posto - Paine de alarme com pressostato para oxigênio, White Martins ou similar	ORSE	un	1,00000000	408,04	408,04	
						TOTAL MATERIAL:	408,04
						VALOR:	417,52
						VALOR COM BDI:	537,85
						VALOR TOTAL:	2.087,60
						VALOR BDI TOTAL:	601,65
						VALOR TOTAL COM BDI:	2.689,25
						TOTAL GERAL:	2.689,25
14.1.34. COMP-89156327 - PAINEL DE ALARME AR COMPRIMIDO (un)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06127S	Auxiliar de pedreiro	ORSE	h	1,00000000	9,48	9,48	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I08502	Posto - Paine de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	ORSE	un	1,00000000	408,04	408,04	
						TOTAL MATERIAL:	408,04
						VALOR:	417,52
						VALOR COM BDI:	537,85
						VALOR TOTAL:	2.087,60
						VALOR BDI TOTAL:	601,65
						VALOR TOTAL COM BDI:	2.689,25
						TOTAL GERAL:	2.689,25
14.1.35. COMP-54288826 - PAINEL DE ALARME DE VÁCUO (un)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06127S	Auxiliar de pedreiro	ORSE	h	1,00000000	9,48	9,48	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

I08503	Posto - Paine de alarme com pressostato para ar vácuo, White Martins ou similar	ORSE	un	1,00000000	408,04	408,04
					TOTAL MATERIAL:	408,04
					VALOR:	417,52
					VALOR COM BDI:	537,85
					VALOR TOTAL:	2.087,60
					VALOR BDI TOTAL:	601,65
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.689,25
					TOTAL GERAL:	2.689,25
14.1.36. COMP-32559309 - PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO NITROSO (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06127S	Auxiliar de pedreiro	ORSE	h	1,00000000	9,48	9,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08505	Posto - Paine de alarme com pressostato para óxido nitroso, White Martins ou similar	ORSE	un	1,00000000	408,04	408,04
					TOTAL MATERIAL:	408,04
					VALOR:	417,52
					VALOR COM BDI:	537,85
					VALOR TOTAL:	417,52
					VALOR BDI TOTAL:	120,33
					VALOR TOTAL COM BDI:	537,85
					TOTAL GERAL:	537,85
15.1. 180650 - Tubo em PVC - 200mm (LS) (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,23000000	8,99	2,07
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01000000	49,83	0,50
H00267	Tubo em PVC - 200mm (LS)	SEDOP	M	1,05000000	64,88	68,12
					TOTAL MATERIAL:	70,69
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,65000000	14,50	9,43
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,65000000	18,40	11,96
					TOTAL SERVICO:	21,39
					VALOR:	92,08
					VALOR COM BDI:	118,62
					VALOR TOTAL:	4.419,84
					VALOR BDI TOTAL:	1.273,92
					VALOR TOTAL COM BDI:	5.693,76
					TOTAL GERAL:	5.693,76
15.2. 180508 - Tubo em PVC - 150mm (LS) (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,22000000	8,99	1,98
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01000000	49,83	0,50
H00059	Tubo em PVC - 150mm (LS)	SEDOP	M	1,05000000	46,41	48,73



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

						TOTAL MATERIAL:	51,21
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,60000000	14,50	8,70	
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,60000000	18,40	11,04	
						TOTAL SERVICOS:	19,74
						VALOR:	70,95
						VALOR COM BDI:	91,40
						VALOR TOTAL:	1.702,80
						VALOR BDI TOTAL:	490,80
						VALOR TOTAL COM BDI:	2.193,60
						TOTAL GERAL:	2.193,60
15.3. 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,18000000	8,99	1,62	
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01000000	49,83	0,50	
H00001	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	M	1,05000000	15,34	16,11	
						TOTAL MATERIAL:	18,23
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,45000000	14,50	6,53	
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,45000000	18,40	8,28	
						TOTAL SERVICOS:	14,81
						VALOR:	33,04
						VALOR COM BDI:	42,56
						VALOR TOTAL:	264,32
						VALOR BDI TOTAL:	76,16
						VALOR TOTAL COM BDI:	340,48
						TOTAL GERAL:	340,48
15.4. 95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38	
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	56,29	56,29	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	21,47	0,99	
						TOTAL MATERIAL:	60,66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,50	1,45	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,40	1,84	
						TOTAL SERVICOS:	3,29
						VALOR:	63,95
						VALOR COM BDI:	82,38
						VALOR TOTAL:	191,85

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

	VALOR BDI TOTAL:	55,29
	VALOR TOTAL COM BDI:	247,14
	TOTAL GERAL:	247,14

15.5. 00011708 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS (UN)

	VALOR:	25,54
	VALOR COM BDI:	32,90
	VALOR TOTAL:	51,08
	VALOR BDI TOTAL:	14,72
	VALOR TOTAL COM BDI:	65,80
	TOTAL GERAL:	65,80

15.6. 00011709 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS (UN)

	VALOR:	60,00
	VALOR COM BDI:	77,29
	VALOR TOTAL:	60,00
	VALOR BDI TOTAL:	17,29
	VALOR TOTAL COM BDI:	77,29
	TOTAL GERAL:	77,29

15.7. 180413 - Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	M2	1,10000000	83,27	91,60
110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	1,13000000	9,62	10,87
130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3	SEDOP	M2	0,16000000	43,44	6,95
050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	M3	0,03400000	2.829,83	96,21
030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	0,30000000	45,18	13,55
040257 Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	M3	0,02500000	583,44	14,59
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	1,13000000	39,21	44,31
	TOTAL SERVICO:				278,08
	VALOR:				278,08
	VALOR COM BDI:				358,22
	VALOR TOTAL:				1.390,40
	VALOR BDI TOTAL:				400,70
	VALOR TOTAL COM BDI:				1.791,10
	TOTAL GERAL:				1.791,10

16.1. 00036081 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (UN)

	VALOR:	164,75
	VALOR COM BDI:	212,23
	VALOR TOTAL:	16.804,50
	VALOR BDI TOTAL:	4.842,96
	VALOR TOTAL COM BDI:	21.647,46
	TOTAL GERAL:	21.647,46

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Construção da Maternidade Municipal

16.2. 00036210 - BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

VALOR:	392,39
VALOR COM BDI:	505,48
VALOR TOTAL:	3.923,90
VALOR BDI TOTAL:	1.130,90
VALOR TOTAL COM BDI:	5.054,80
TOTAL GERAL:	5.054,80

16.3. 00036209 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

VALOR:	362,67
VALOR COM BDI:	467,19
VALOR TOTAL:	3.626,70
VALOR BDI TOTAL:	1.045,20
VALOR TOTAL COM BDI:	4.671,90
TOTAL GERAL:	4.671,90

16.4. COMP-82101124 - POÇO SEMI-ARTESIANO 80 METROS (un)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-421738	Bomba submersa de 2cv - Mon - 230v c/instalação e chave de comando magnética automática e proteção elétrica e serviços(estimado).	PRÓPRIA	CJ	1,00000000	3.960,00	3.960,00
INS-320720	Construção de proteção sanitário(0,60x0,60x0,20)	PRÓPRIA	m3	0,72000000	2.650,00	1.908,00
INS-167792	Construção e perfuração de um poço tubular com 6"	PRÓPRIA	m	80,00000000	450,00	36.000,00
INS-406360	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	KM	10,00000000	9,60	96,00
INS-400632	Instalação elétrica e hidráulica da bomba sumersa até a saída do poço tubular e QD distribuição com chave magnética e proteção elétrica e serviços.	PRÓPRIA	m	60,00000000	53,80	3.228,00
INS-513108	Mobilização de equipamentos, material e pessoal	PRÓPRIA	KM	10,00000000	9,60	96,00
INS-894106	Recolhimento de taxa ART e honorário geologo	PRÓPRIA	QT	1,00000000	2.800,00	2.800,00
INS-972343	Revestimento e filtro em tubo geomecânico STD 6" 2x0,75mm	PRÓPRIA	m	30,00000000	350,00	10.500,00
INS-768492	Tampa de aluminio rigido para poço tubular com 3 furos	PRÓPRIA	QT	1,00000000	450,00	450,00
					TOTAL GERAL:	59.038,00
					VALOR:	59.038,00
					VALOR COM BDI:	76.052,75
					VALOR TOTAL:	59.038,00
					VALOR BDI TOTAL:	17.014,75
					VALOR TOTAL COM BDI:	76.052,75
					TOTAL GERAL:	76.052,75

16.5. 00010848 - PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

VALOR:	677,36
VALOR COM BDI:	872,58
VALOR TOTAL:	677,36
VALOR BDI TOTAL:	195,22
VALOR TOTAL COM BDI:	872,58

**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**

CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8

Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista

CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Concorrência nº 001/2022.

Relatório Analítico

Obra: Contrução da Maternidade Municipal

					TOTAL GERAL:	872,58
16.6. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	15,06	6,02
TOTAL SERVICO:						6,02
VALOR:						6,02
VALOR COM BDI:						7,75
VALOR TOTAL:						9.097,12
VALOR BDI TOTAL:						2.614,29
VALOR TOTAL COM BDI:						11.711,41
TOTAL GERAL:						11.711,41