



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.955,81
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP 11340	m ²	6	176,27	228,97	1.373,82
1.2	Limpeza do terreno	SEDOP 10008	m ²	96	2,05	2,66	255,36
1.3	Locação da obra a trena	SEDOP 10009	m ²	51,6	4,87	6,33	326,63
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						1.264,50
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP 30010	m ³	4,88	51,21	66,52	324,62
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	SEDOP 30011	m ³	6,84	105,78	137,41	939,88
3.0	ESTRUTURAL						12.690,43
3.1	FUNDAÇÃO						5.741,59
3.1.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP 40283	m ³	0,32	2.976,66	3.866,68	1.237,34
3.1.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP 40284	m ³	1,26	2.751,96	3.574,80	4.504,25
3.2	ESTRUTURA						6.948,84
3.2.1	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca	SEDOP 50729	m ³	1,54	3.276,26	4.255,86	6.554,02
3.2.2	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento)	SEDOP 050258	m ³	0,39	787,41	1.022,85	394,82
4	ALVENARIA						35.093,11
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP 60046	m ²	136,10	68,23	88,63	12.062,54



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
4.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP 60045	m ²	19,53	92,52	120,18	2.347,12
4.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP 110143	m ²	272,20	10,89	14,15	3.851,63
4.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP 110763	m ²	272,20	44,46	57,75	15.719,55
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI 87273	m ²	21,46	39,90	51,83	1.112,27
5	PINTURA						11.861,29
5.1	PVA interna c/ massa acrílica e selador	SEDOP 150730	M2	250,74	35,21	45,74	11.468,85
5.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	SEDOP 150377	M2	12,18	24,80	32,22	392,44
6	COBERTURA						16.533,47
6.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	SEDOP 70054	M2	88,12	58,54	76,04	6.700,64
6.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	SEDOP 070047	M2	88,12	77,71	100,95	8.895,71
6.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	SEDOP 070029	M3	10,80	66,80	86,77	937,12
7	PISO						12.587,19
7.1	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	SEDOP 130112	M2	74,02	67,66	87,89	6.505,62
7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP 130110	M2	74,02	36,15	46,96	3.475,98
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	SINAPI 87251	M2	45,64	43,95	57,09	2.605,59



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
8	FORRO						5.600,49
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	SEDOP 140348	M2	45,64	52,08	67,65	3.087,55
8.2	Forro em lambri de PVC	SEDOP 141336	M2	45,64	42,39	55,06	2.512,94
9	ESQUADRIA						12.191,11
9.1	Porta em madeira lambrizada	SEDOP 090641	M2	12,18	358,37	465,52	5.670,03
9.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	SEDOP 91511	M2	6,87	674,28	875,89	6.017,36
9.3	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	SEDOP 120734	M2	0,74	524,02	680,70	503,72
10	HIDROSSANITÁRIA						15.666,50
10.1	ESGOTO						6.238,04
10.1.1	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP 180102	M	6,00	36,90	47,93	287,58
10.1.2	Tubo em PVC - 75mm (LS)	SEDOP 180103	M	6,00	30,32	39,39	236,34
10.1.3	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP 180104	M	24,00	21,52	27,95	670,80
10.1.4	Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS	SEDOP 180473	UND	2,00	18,48	24,01	48,02
10.1.5	Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	SEDOP 180472	UND	7,00	16,19	21,03	147,21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
10.1.6	Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS	SEDOP 180476	UND	1,00	21,74	28,24	28,24
10.1.7	Redução PVC 75mm x 50mm - LS	SEDOP 180255	UND	1,00	25,76	33,46	33,46
10.1.8	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	SEDOP 180093	UND	1,00	30,39	39,48	39,48
10.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89811	UND	1,00	32,85	42,67	42,67
10.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89803	UND	4,00	14,48	18,81	75,24
10.1.11	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	SEDOP 180243	UND	2,00	17,69	22,98	45,96
10.1.12	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	SEDOP 180679	UND	2,00	397,99	516,99	1.033,98
10.1.13	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP 180350	UND	1,00	1.310,74	1.702,65	1.702,65
10.1.14	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	SEDOP 180349	UND	1,00	1.421,41	1.846,41	1.846,41
10.2	AGUA FRIA						5.053,62
10.2.1	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	SEDOP 180239	und	1,00	5,06	6,57	6,57
10.2.2	Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH)	SEDOP 180237	und	2,00	7,23	9,39	18,78



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
10.2.3	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	SEDOP 180236	und	1,00	12,80	16,63	16,63
10.2.4	Bucha de redução JS 25x20mm (LH)	SEDOP 181513	und	6,00	5,15	6,69	40,14
10.2.5	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	SEDOP 180230	und	4,00	6,05	7,86	31,44
10.2.6	Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH)	SEDOP 180231	und	1,00	9,69	12,59	12,59
10.2.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89365	und	1,00	9,81	12,74	12,74
10.2.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89364	und	7,00	10,75	13,96	97,72
10.2.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89369	und	2,00	17,36	22,55	45,10
10.2.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89503	und	2,00	26,68	34,66	69,32
10.2.11	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	SEDOP 180221	und	7,00	13,41	17,42	121,94
10.2.12	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	SEDOP 180446	und	1,00	126,28	164,04	164,04
10.2.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI 94490	und	1,00	33,00	42,87	42,87
10.2.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI 94492	und	1,00	34,95	45,40	45,40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
10.2.15	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	SEDOP 180434	und	5,00	8,51	11,05	55,25
10.2.16	Tê em PVC - JS - 32mm-LH	SEDOP 180435	und	6,00	11,88	15,43	92,58
10.2.17	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180108	m	7,00	11,99	15,58	109,06
10.2.18	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180107	m	18,00	14,10	18,32	329,76
10.2.19	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180106	m	18,00	22,35	29,03	522,54
10.2.20	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180423	m	6,00	34,37	44,65	267,90
10.2.21	Reservatório em polietileno de 500 L	SEDOP 180460	und	1,00	2.271,94	2.951,25	2.951,25
10.3	LOUÇAS E METAIS						4.374,84
10.3.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP 190609	und	1,00	580,23	753,72	753,72
10.3.2	Chuveiro em PVC	SEDOP 190218	und	1,00	29,40	38,19	38,19
10.3.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	SEDOP 190232	und	4,00	514,21	667,96	2.671,84
10.3.4	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	SEDOP 190238	und	1,00	701,38	911,09	911,09
11	ELÉTRICA						10.347,03
11.1	Eletroduto PVC de 1 1/4"	SEDOP 170632	M	3,00	15,49	20,12	60,36
11.2	Eletroduto PVC de 1"	SEDOP 170078	M	122,67	11,94	15,51	1.902,61
11.3	Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE)	SEDOP 171267	UND	1,00	18,80	24,42	24,42



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91924	M	171,36	2,68	3,48	596,33
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91926	M	148,20	3,93	5,11	757,30
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91928	M	104,69	6,48	8,42	881,49
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91927	M	7,19	5,62	7,30	52,49
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI 93653	UND	5,00	11,25	14,61	73,05
11.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI 93666	UND	5,00	69,12	89,79	448,95
11.10	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	SEDOP 171468	UND	5,00	120,55	156,59	782,95
11.11	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP 170339	UND	8,00	25,17	32,70	261,60
11.12	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	SEDOP 171523	UND	3,00	24,78	32,19	96,57
11.13	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP 171522	UND	6,00	28,39	36,88	221,28
11.14	Conjunto Airstop de embutir completo	SEDOP 231215	UND	4,00	94,64	122,94	491,76
11.15	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	SEDOP 170337	UND	2,00	28,09	36,49	72,98
11.16	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP 170332	UND	6,00	15,85	20,59	123,54
11.17	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	SEDOP 170338	UND	1,00	40,44	52,53	52,53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DO ORÇAMENTO	16/08/2022	BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	TABELA SINAPI/PA - 13/07/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP MAIO/2022		VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA			R\$193.047,61

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
11.18	Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa	SEDOP 171013	UND	2,00	124,76	162,06	324,12
11.19	Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	SEDOP 171015	UND	7,00	139,26	180,90	1.266,30
11.20	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	SEDOP 170983	UND	2,00	130,57	169,61	339,22
11.21	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V	SEDOP 170999	UND	2,00	17,54	22,78	45,56
11.22	Caixa plástica octogonal	SEDOP 171417	UND	11,00	5,50	7,14	78,54
11.23	Caixa plástica 4"x2"	SEDOP 170881	UND	31,00	3,07	3,99	123,69
11.24	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	SEDOP 170321	UND	1,00	395,13	513,27	513,27
11,25	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	SEDOP 170073	UND	1,00	582,08	756,12	756,12
12	Muro						57.256,68
12.1	MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m)	SEDOP 260651	M	80,00	353,87	459,68	36.774,40
12.2	CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m	SEDOP 261526	M	80,00	159,49	207,18	16.574,40
12.3	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)	SEDOP 90822	M²	7,50	401,12	521,05	3.907,88
TOTAL							193.047,61

Itaituba - Pa 16 de AGOSTO de 2022

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA