

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.			FEIRA BEIRA RIO						-	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	
									276.977,07	
1.1.0.1.	sedop	11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	6,00	176,27	BDI 1	227,07	1.362,42	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2.662,50	49,73	BDI 1	64,06	170.559,75	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	670,00	102,19	BDI 1	131,64	88.198,80	RA
1.1.0.4.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	847,62	BDI 1	1.091,90	9.827,10	RA
1.1.0.5.	sedop	10008	Limpeza do terreno	M2	2.662,50	2,05	BDI 1	2,64	7.029,00	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.2.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.3.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.4.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.5.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.6.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.7.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.8.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.9.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.10.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.10.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.11.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.11.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,07	63.208,80	BDI 1	81.425,58	5.699,79	RA
1.12.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.12.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,06	63.208,80	BDI 1	81.425,58	4.885,53	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.13.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,06	63.208,80	BDI 1	81.425,58	4.885,53	RA
1.14.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.14.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,06	63.208,80	BDI 1	81.425,58	4.885,53	RA
1.15.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.15.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,06	63.208,80	BDI 1	81.425,58	4.885,53	RA
1.16.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	
1.16.0.1.	Composição	009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,06	63.208,80	BDI 1	81.425,58	4.885,53	RA
1.17.			MOVIMENTO DE TERRA						-	
1.17.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	105,16	67,60	BDI 1	87,08	9.157,33	RA
1.18.			FUNDAÇÃO						-	
1.18.0.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.327,29	17,79	BDI 1	22,92	76.261,49	RA
1.18.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.739,60	14,42	BDI 1	18,58	88.061,77	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.18.0.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	226,33	16,95	BDI 1	21,83	4.940,78	RA
1.18.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,08	16,05	BDI 1	20,68	5.667,97	RA
1.18.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	28,00	816,00	BDI 1	1.051,17	29.432,76	RA
1.18.0.6.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,53	649,05	BDI 1	836,11	2.951,47	RA
1.18.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	5,96	822,19	BDI 1	1.059,15	6.312,53	RA
1.18.0.8.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	471,20	68,65	BDI 1	88,43	41.668,22	RA
1.18.0.9.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	76,00	13,30	BDI 1	17,13	1.301,88	RA
1.18.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	309,32	38,07	BDI 1	49,04	15.169,05	RA
1.19.			ESTRUTURA					-	350.700,38	
1.19.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	427,62	184,10	BDI 1	237,16	101.414,36	RA
1.19.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	755,33	14,97	BDI 1	19,28	14.562,76	RA
1.19.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.243,63	14,31	BDI 1	18,43	22.920,10	RA
1.19.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.313,09	12,99	BDI 1	16,73	38.698,00	RA
1.19.0.5.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	483,16	219,15	BDI 1	282,31	136.400,90	RA
1.19.0.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,10	775,96	BDI 1	999,59	9.096,27	RA
1.19.0.7.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	19,54	776,32	BDI 1	1.000,06	19.541,17	RA
1.19.0.8.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,80	78,23	BDI 1	100,78	2.297,78	RA
1.19.0.9.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,60	82,02	BDI 1	105,66	5.769,04	RA
1.20.			PISO/PAVIMENTO - HORTIFRUTI					-	339.741,95	
1.20.0.1.	SINAPI-I	40653	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.149,33	136,20	BDI 1	175,45	201.649,95	RA
1.20.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1.149,33	93,27	BDI 1	120,15	138.092,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.21.			PISO/PAVIMENTO - RESTAURANTE/WC/ADM/LOJAS					-	449.512,70	
1.21.0.1.	SINAPI-I	40653	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.110,82	136,20	BDI 1	175,45	194.893,37	RA
1.21.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1.110,82	93,27	BDI 1	120,15	133.465,02	RA
1.21.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	940,00	80,92	BDI 1	104,24	97.985,60	RA
1.21.0.4.	sedop	130890	Piso de borracha tátil (16 un)	M2	25,33	258,17	BDI 1	332,57	8.424,00	RA
1.21.0.5.	sedop	130728	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	M2	95,72	119,58	BDI 1	154,04	14.744,71	RA
1.22.			ESTRUTURA DA COBERTURA- TERÇAS E TESOURAS					-	648.457,96	
1.22.0.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	15.996,35	20,44	BDI 1	26,33	421.183,90	RA
1.22.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3.166,70	55,71	BDI 1	71,77	227.274,06	RA
1.23.			ESTRUTURA COBERTURA- PILARES METALICOS					-	427.846,56	
1.23.0.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	19.608,00	16,94	BDI 1	21,82	427.846,56	RA
1.24.			ESTRUTURA COBERTURA - TELHA E PAINEL					-	550.028,49	
1.24.0.1.	sedop	71497	Cobertura -Telha termoacústica	M2	3.166,70	121,55	BDI 1	156,58	495.841,89	RA
1.24.0.2.	SINAPI-I	39518	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	M2	130,00	323,57	BDI 1	416,82	54.186,60	RA
1.25.			PAREDES E REVESTIMENTOS					-	262.674,11	
1.25.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.055,66	53,98	BDI 1	69,54	73.410,60	RA
1.25.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.111,32	8,47	BDI 1	10,91	23.034,50	RA
1.25.0.3.	sedop	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	2.111,32	44,46	BDI 1	57,27	120.915,30	RA
1.25.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	514,87	68,32	BDI 1	88,01	45.313,71	RA
1.26.			BOX HORTIFRUTI - CONCRETO E REVESTIMENTO					-	322.467,67	
1.26.0.1.	sedop	51172	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden	M3	41,82	3.321,57	BDI 1	4.278,85	178.941,51	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.26.0.2.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.613,56	69,05	BDI 1	88,95	143.526,16	RA
1.27.			BOX HORTIFRUTI - ESTRUTURA METÁLICA					-	388.564,62	
1.27.0.1.	Composição	024	ESTRUTURA EXPOSITORA DE HORTIFRUTI EM AÇO TUBULAR CIRCULAR, COM PRATELEIRAS EM TELA DE ARAME ONDULADA, COM PINTURA ESMALTE INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVA.	UND	58,00	5.200,58	BDI 1	6.699,39	388.564,62	RA
1.28.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	113.328,62	
1.28.0.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	260,00	161,81	BDI 1	208,44	54.194,40	RA
1.28.0.2.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00	164,07	BDI 1	211,35	1.902,15	RA
1.28.0.3.	SINAPI	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	122,00	177,66	BDI 1	228,86	27.920,92	RA
1.28.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	16,00	182,64	BDI 1	235,28	3.764,48	RA
1.28.0.5.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	425,46	BDI 1	548,08	548,08	RA
1.28.0.6.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	52,85	BDI 1	68,08	408,48	RA
1.28.0.7.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	77,42	BDI 1	99,73	99,73	RA
1.28.0.8.	sedop	170615	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	1,00	891,92	BDI 1	1.148,97	1.148,97	RA
1.28.0.9.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,60	72,91	BDI 1	93,92	7.851,71	RA
1.28.0.10.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	396,62	BDI 1	510,93	510,93	RA
1.28.0.11.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,01	BDI 1	104,36	104,36	RA
1.28.0.12.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	56,95	BDI 1	73,36	73,36	RA
1.28.0.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	10,90	BDI 1	14,04	98,28	RA
1.28.0.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	11,39	BDI 1	14,67	146,70	RA
1.28.0.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,40	BDI 1	15,97	47,91	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.28.0.16.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,40	BDI 1	15,97	31,94	RA
1.28.0.17.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,61	BDI 1	17,53	70,12	RA
1.28.0.18.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	19,59	BDI 1	25,24	25,24	RA
1.28.0.19.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	179,00	7,37	BDI 1	9,49	1.698,71	RA
1.28.0.20.	Cotação	001	LAMPADA DE LED 40W	UND	179,00	55,00	BDI 1	70,85	12.682,15	RA
1.29.			HIDROSSÂNITÁRIO					-	220.836,54	
1.29.1.			AGUA FRIA					-	17.804,80	
1.29.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,79	9,14	BDI 1	11,77	44,61	RA
1.29.1.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	306,07	11,09	BDI 1	14,29	4.373,74	RA
1.29.1.3.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,34	18,56	BDI 1	23,91	151,59	RA
1.29.1.4.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,32	25,03	BDI 1	32,24	558,40	RA
1.29.1.5.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,94	29,11	BDI 1	37,50	4.535,25	RA
1.29.1.6.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	38,79	33,51	BDI 1	43,17	1.674,56	RA
1.29.1.7.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,57	BDI 1	5,89	5,89	RA
1.29.1.8.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,35	BDI 1	17,20	17,20	RA
1.29.1.9.	SINAPI-I	796	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	UN	35,00	9,70	BDI 1	12,50	437,50	RA
1.29.1.10.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,91	BDI 1	21,78	43,56	RA
1.29.1.11.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	6,32	BDI 1	8,14	32,56	RA
1.29.1.12.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	7,03	BDI 1	9,06	751,98	RA
1.29.1.13.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,25	BDI 1	13,20	26,40	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.29.1.14.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,63	BDI 1	20,13	120,78	RA
1.29.1.15.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,40	BDI 1	23,70	23,70	RA
1.29.1.16.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	40,57	BDI 1	52,26	261,30	RA
1.29.1.17.	SINAPI	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	111,00	10,38	BDI 1	13,37	1.484,07	RA
1.29.1.18.	SINAPI	104006	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	22,92	BDI 1	29,53	118,12	RA
1.29.1.19.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,17	BDI 1	10,52	42,08	RA
1.29.1.20.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	73,00	9,89	BDI 1	12,74	930,02	RA
1.29.1.21.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,48	BDI 1	19,94	39,88	RA
1.29.1.22.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	23,89	BDI 1	30,78	123,12	RA
1.29.1.23.	SEDOP	180444	Registro de gaveta c/ canopla - 1"	UN	8,00	152,20	BDI 1	196,06	1.568,48	RA
1.29.1.24.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,28	BDI 1	31,28	31,28	RA
1.29.1.25.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	35,97	BDI 1	46,34	92,68	RA
1.29.1.26.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	49,07	BDI 1	63,21	316,05	RA
1.29.2.			ACESSÓRIOS					-	94.581,50	
1.29.2.1.	Composição	003	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 150 X 50CM, COM DUAS CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	673,76	BDI 1	867,94	867,94	RA
1.29.2.2.	Composição	006	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 50CM, COM DUAS CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	915,27	BDI 1	1.179,05	1.179,05	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.29.2.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,00	373,59	BDI 1	481,26	27.913,08	RA
1.29.2.4.	Composição	008	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	34,00	654,06	BDI 1	842,56	28.647,04	RA
1.29.2.5.	Composição	001	BANCADA DE GRANITO POLIDO, DE 4,42M X 0,40M, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA BOX DE SACARIA.	UND	7,00	1.405,73	BDI 1	1.810,86	12.676,02	RA
1.29.2.6.	Composição	002	BANCADA DE GRANITO POLIDO, DE 2,30M X 0,20M, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, PARA RESTAURANTES.	UND	34,00	373,37	BDI 1	480,98	16.353,32	RA
1.29.2.7.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	434,85	BDI 1	560,17	2.800,85	RA
1.29.2.8.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	688,39	BDI 1	886,78	886,78	RA
1.29.2.9.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	643,78	BDI 1	829,32	829,32	RA
1.29.2.10.	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	138,48	BDI 1	178,39	178,39	RA
1.29.2.11.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	387,07	BDI 1	498,62	498,62	RA
1.29.2.12.	SINAPI-I	11822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	1,00	30,84	BDI 1	39,73	39,73	RA
1.29.2.13.	sedop	190231	Chuveiro cromado	UN	3,00	73,88	BDI 1	95,17	285,51	RA
1.29.2.14.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	128,56	BDI 1	165,61	165,61	RA
1.29.2.15.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	330,32	BDI 1	425,52	851,04	RA
1.29.2.16.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	317,65	BDI 1	409,20	409,20	RA
1.29.3.			ESGOTO					-	108.450,24	
1.29.3.1.	SINAPI-I	1965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	42,00	49,28	BDI 1	63,48	2.666,16	RA
1.29.3.2.	SINAPI-I	20095	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	6,00	42,27	BDI 1	54,45	326,70	RA
1.29.3.3.	sedop	180240	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS	UN	5,00	72,58	BDI 1	93,50	467,50	RA
1.29.3.4.	sedop	180243	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	8,00	17,69	BDI 1	22,79	182,32	RA
1.29.3.5.	sedop	180241	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	UN	5,00	33,88	BDI 1	43,64	218,20	RA
1.29.3.6.	sedop	180242	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS	UN	1,00	25,20	BDI 1	32,46	32,46	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre										6.036.505,39
1.29.3.7.	sedop	180429	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH	UN	12,00	17,71	BDI 1	22,81	273,72	RA
1.29.3.8.	sedop	180430	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH	UN	180,00	19,16	BDI 1	24,68	4.442,40	RA
1.29.3.9.	SINAPI-I	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	101,00	3,19	BDI 1	4,11	415,11	RA
1.29.3.10.	SINAPI-I	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,04	BDI 1	7,78	15,56	RA
1.29.3.11.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	118,00	7,00	BDI 1	9,02	1.064,36	RA
1.29.3.12.	SINAPI-I	38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	33,88	BDI 1	43,64	305,48	RA
1.29.3.13.	sedop	180232	Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH)	UN	91,00	11,00	BDI 1	14,17	1.289,47	RA
1.29.3.14.	sedop	180247	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	4,00	24,09	BDI 1	31,03	124,12	RA
1.29.3.15.	SINAPI-I	20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00	171,64	BDI 1	221,11	442,22	RA
1.29.3.16.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	69,00	19,24	BDI 1	24,78	1.709,82	RA
1.29.3.17.	SINAPI-I	3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	13,15	BDI 1	16,94	16,94	RA
1.29.3.18.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	48,28	BDI 1	62,19	186,57	RA
1.29.3.19.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	122,41	58,16	BDI 1	74,92	9.170,96	RA
1.29.3.20.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	396,88	39,81	BDI 1	51,28	20.352,01	RA
1.29.3.21.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,82	17,18	BDI 1	22,13	283,71	RA
1.29.3.22.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,32	24,14	BDI 1	31,10	1.347,25	RA
1.29.3.23.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,05	33,44	BDI 1	43,08	88,31	RA
1.29.3.24.	SINAPI-I	9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	151,80	81,01	BDI 1	104,36	15.841,85	RA
1.29.3.25.	sedop	180254	Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS	UN	1,00	34,87	BDI 1	44,92	44,92	RA
1.29.3.26.	sedop	180256	Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS	UN	24,00	28,45	BDI 1	36,65	879,60	RA
1.29.3.27.	sedop	180255	Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	UN	1,00	25,76	BDI 1	33,18	33,18	RA
1.29.3.28.	SINAPI-I	11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	12,00	51,71	BDI 1	66,61	799,32	RA
1.29.3.29.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90,00	45,01	BDI 1	57,98	5.218,20	RA
1.29.3.30.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	97,00	1,99	BDI 1	2,56	248,32	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.29.3.31.	SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,00	2,93	BDI 1	3,77	7,54	RA
1.29.3.32.	SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	122,00	3,91	BDI 1	5,04	614,88	RA
1.29.3.33.	SINAPI-I	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	12,00	12,30	BDI 1	15,84	190,08	RA
1.29.3.34.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	16,00	756,67	BDI 1	974,74	15.595,84	RA
1.29.3.35.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	3.623,24	BDI 1	4.667,46	4.667,46	RA
1.29.3.36.	SINAPI	98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	14.662,09	BDI 1	18.887,70	18.887,70	RA
1.30.			ESQUADRIAS					-	145.898,22	
1.30.0.1.	SINAPI-I	4969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	58,38	391,17	BDI 1	503,91	29.418,27	RA
1.30.0.2.	sedop	1002260	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	39,00	156,05	BDI 1	201,02	7.839,78	RA
1.30.0.3.	sedop	91379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M2	44,00	564,47	BDI 1	727,15	31.994,60	RA
1.30.0.4.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,56	273,46	BDI 1	352,27	2.663,16	RA
1.30.0.5.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	21,00	42,87	BDI 1	55,23	1.159,83	RA
1.30.0.6.	sedop	90070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr. (incl.pint.anti-corrosiva)	M2	78,20	466,19	BDI 1	600,55	46.963,01	RA
1.30.0.7.	sedop	91375	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	M2	0,48	757,48	BDI 1	975,79	468,38	RA
1.30.0.8.	sedop	91376	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	M2	16,50	802,48	BDI 1	1.033,75	17.056,88	RA
1.30.0.9.	sedop	60813	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	M2	11,26	574,58	BDI 1	740,17	8.334,31	RA
1.31.			GUARDA-CORPO					-	217.724,86	
1.31.0.1.	sedop	50766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	26,39	3.298,29	BDI 1	4.248,86	112.127,42	RA
1.31.0.2.	Composição	010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 4"	M	210,00	171,86	BDI 1	221,39	46.491,90	RA
1.31.0.3.	Composição	011	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 2"	M	420,00	77,22	BDI 1	99,47	41.777,40	RA
1.31.0.4.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	157,50	19,37	BDI 1	24,95	3.929,63	RA
1.31.0.5.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	157,50	8,31	BDI 1	10,70	1.685,25	RA
1.31.0.6.	sedop	151284	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	205,10	44,33	BDI 1	57,11	11.713,26	RA
1.32.			PINTURA					-	143.702,28	
1.32.0.1.	SEDOP	151284	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	1.596,45	44,33	BDI 1	57,11	91.173,26	RA
1.32.0.2.	sedop	150251	PVA interna c/ massa e selador	M2	428,95	32,88	BDI 1	42,36	18.170,32	RA
1.32.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	3.166,70	8,42	BDI 1	10,85	34.358,70	RA
1.33.			COMBATE INCENDIO					-	46.562,40	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre										6.036.505,39
1.33.0.1.	SEDOP	241468	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	159,00	34,04	BDI 1	43,85	6.972,15	RA
1.33.0.2.	SEDOP	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	17,00	224,22	BDI 1	288,84	4.910,28	RA
1.33.0.3.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.343,34	BDI 1	1.730,49	5.191,47	RA
1.33.0.4.	SEDOP	200661	Hidrante de passeio - completo	UN	1,00	1.550,40	BDI 1	1.997,23	1.997,23	RA
1.33.0.5.	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.350,47	BDI 1	3.027,88	6.055,76	RA
1.33.0.6.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	131,97	106,92	BDI 1	137,73	18.176,23	RA
1.33.0.7.	SINAPI-I	1821	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	4,00	187,44	BDI 1	241,46	965,84	RA
1.33.0.8.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	168,91	BDI 1	217,59	217,59	RA
1.33.0.9.	SINAPI	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	63,64	BDI 1	81,98	327,92	RA
1.33.0.10.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	47,00	28,87	BDI 1	37,19	1.747,93	RA
1.34.			SPDA					-	136.741,80	
1.34.0.1.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	146,62	BDI 1	188,88	1.699,92	RA
1.34.0.2.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	175,10	BDI 1	225,56	2.030,04	RA
1.34.0.3.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ½) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	66,00	53,99	BDI 1	69,55	4.590,30	RA
1.34.0.4.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	101,63	BDI 1	130,92	1.178,28	RA
1.34.0.5.	sedop	171272	Cabo de cobre nú 35mm²	M	474,95	38,22	BDI 1	49,24	23.386,54	RA
1.34.0.6.	sedop	171273	Cabo de cobre nú 50mm²	M	994,16	61,35	BDI 1	79,03	78.568,46	RA
1.34.0.7.	sedop	171270	Cabo de cobre nú 16mm²	M	3,50	25,14	BDI 1	32,39	113,37	RA
1.34.0.8.	sedop	171066	Suporte isolador simples	UN	429,00	37,70	BDI 1	48,57	20.836,53	RA
1.34.0.9.	sedop	180414	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	18,00	187,10	BDI 1	241,02	4.338,36	RA
1.35.			POÇO E RESERVATÓRIO					-	254.937,89	
1.35.1.			CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DO POÇO					-	138.256,10	
1.35.1.1.	Composição	012	PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - FURO PILOTO ø 8 1/2"	M	100,00	276,44	BDI 1	356,11	35.611,00	RA
1.35.1.2.	Composição	013	PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - ALARGAMENTO ø 12 3/4"	M	90,00	224,67	BDI 1	289,42	26.047,80	RA
1.35.1.3.	Composição	014	PERFURAÇÃO EM SOLO SEDIMENTAR - ALARGAMENTO ø 17 1/2"	M	5,00	362,89	BDI 1	467,47	2.337,35	RA
1.35.1.4.	Cotação	COT 02	PERFILAGEM GEOFÍSICA EM POÇOS TUBULARES	M	100,00	70,00	BDI 1	90,17	9.017,00	RA
1.35.1.5.	Composição	015	REVESTIMENTO DE TUBO DE BOCA EM CHAPA DE AÇO 1020 E=2,25mm - DIÂMETRO DO TUBO 13,00"	M	5,00	513,58	BDI 1	661,59	3.307,95	RA
1.35.1.6.	Composição	016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO, STANDARD DN 154mm	M	50,00	165,97	BDI 1	213,80	10.690,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.35.1.7.	Composição	017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE FILTRO EM TUBO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO, STANDARD DN 154, ABERTURA DE 0,75 mm	M	78,00	65,41	BDI 1	84,26	6.572,28	RA
1.35.1.8.	Composição	018	PRÉ-FILTRO DE AREIA USINADA ø 1,0 A 3,00 mm	UND	1,00	3.356,40	BDI 1	4.323,71	4.323,71	RA
1.35.1.9.	Composição	019	CIMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	M³	0,29	1.035,00	BDI 1	1.333,29	386,65	RA
1.35.1.10.	Composição	020	LAJE DE PROTEÇÃO	M³	24,00	865,82	BDI 1	1.115,35	26.768,40	RA
1.35.1.11.	Composição	021	DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA QUÍMICA DO POÇO COM COMPRESSOR	H	24,00	272,41	BDI 1	350,92	8.422,08	RA
1.35.1.12.	Composição	022	ENSAIO DE BOMBEAMENTO COM MEDIDAS DE NÍVEL ESTÁTICO E DINÂMICO	H	1,00	179,30	BDI 1	230,97	230,97	RA
1.35.1.13.	Cotação	COT 06	DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO CONFORME ABNT	UND	1,00	850,00	BDI 1	1.094,97	1.094,97	RA
1.35.1.14.	Cotação	COT 07	COLETA E AMOSTRA FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UND	1,00	475,00	BDI 1	611,90	611,90	RA
1.35.1.15.	Cotação	COT 08	TESTE DE BOMBEAMENTO CONFORME NBR 12212 (acompanhamento mínimo de 24 horas e recuperação de nível)	UND	1,00	2.200,00	BDI 1	2.834,04	2.834,04	RA
1.35.2.			SISTEMA ELEVATÓRIO					-	10.395,78	
1.35.2.1.	SINAPI-I	759	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	1,00	6.286,49	BDI 1	8.098,26	8.098,26	RA
1.35.2.2.	Composição	023	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BOMBA SUBMERSA AO QUADRO DE COMANDO	UND	1,00	1.783,51	BDI 1	2.297,52	2.297,52	RA
1.35.3.			INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA SUBMERSA					-	1.980,52	
1.35.3.1.	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	42,49	BDI 1	54,74	164,22	RA
1.35.3.2.	SINAPI-I	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,00	88,95	BDI 1	114,59	114,59	RA
1.35.3.3.	SINAPI-I	3939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	4,00	20,51	BDI 1	26,42	105,68	RA
1.35.3.4.	SINAPI-I	1789	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	UN	1,00	70,99	BDI 1	91,45	91,45	RA
1.35.3.5.	SINAPI-I	1777	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	UN	2,00	73,96	BDI 1	95,28	190,56	RA
1.35.3.6.	SINAPI-I	9884	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"	UN	1,00	61,96	BDI 1	79,82	79,82	RA
1.35.3.7.	SEDOF	180452	Valvula de retenção horizontal 1 1/2" - recalque	UN	1,00	183,61	BDI 1	236,53	236,53	RA
1.35.3.8.	SINAPI-I	39141	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	12,00	1,23	BDI 1	1,58	18,96	RA
1.35.3.9.	SINAPI-I	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	1,00	759,75	BDI 1	978,71	978,71	RA
1.35.4.			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO					-	12.774,76	
1.35.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,16	67,60	BDI 1	87,08	1.058,89	RA
1.35.4.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,38	40,99	BDI 1	52,80	336,86	RA
1.35.4.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,05	4,95	BDI 1	6,38	19,46	RA
1.35.4.4.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,73	649,05	BDI 1	836,11	610,36	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.35.4.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,84	75,97	BDI 1	97,86	669,36	RA
1.35.4.6.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	269,92	13,75	BDI 1	17,71	4.780,28	RA
1.35.4.7.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,87	16,29	BDI 1	20,98	81,19	RA
1.35.4.8.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,06	17,05	BDI 1	21,96	462,48	RA
1.35.4.9.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,54	580,61	BDI 1	747,94	3.395,65	RA
1.35.4.10.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,54	232,58	BDI 1	299,61	1.360,23	RA
1.35.5.			SUPERESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO					-	45.293,90	
1.35.5.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	90,18	183,51	BDI 1	236,40	21.318,55	RA
1.35.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	461,74	12,99	BDI 1	16,73	7.724,91	RA
1.35.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,25	14,97	BDI 1	19,28	1.643,62	RA
1.35.5.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,52	14,77	BDI 1	19,03	295,35	RA
1.35.5.5.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,36	14,38	BDI 1	18,52	2.043,87	RA
1.35.5.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,72	580,61	BDI 1	747,94	5.026,16	RA
1.35.5.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,72	232,58	BDI 1	299,61	2.013,38	RA
1.35.5.8.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,80	140,92	BDI 1	181,53	5.228,06	RA
1.35.6.			PINTURA					-	1.763,85	
1.35.6.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	96,28	14,22	BDI 1	18,32	1.763,85	RA
1.35.7.			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO/MECANICO					-	29.617,65	
1.35.7.1.	SETOP	180838	Reservatório em fibra de vidro 10.000 L	UN	2,00	7.789,59	BDI 1	10.034,55	20.069,10	RA
1.35.7.2.	SINAPI-I	3511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	118,92	BDI 1	153,19	919,14	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.35.7.3.	SINAPI-I	1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	69,14	BDI 1	89,07	178,14	RA
1.35.7.4.	Cotação	COT09	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM	UND	5,00	137,50	BDI 1	177,13	885,65	RA
1.35.7.5.	SINAPI-I	83	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,00	227,10	BDI 1	292,55	585,10	RA
1.35.7.6.	SINAPI-I	7144	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	78,34	BDI 1	100,92	302,76	RA
1.35.7.7.	SINAPI-I	9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	22,00	51,12	BDI 1	65,85	1.448,70	RA
1.35.7.8.	SINAPI-I	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	7,30	BDI 1	9,40	18,80	RA
1.35.7.9.	SINAPI-I	1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	19,67	BDI 1	25,34	101,36	RA
1.35.7.10.	SINAPI-I	66	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,00	46,52	BDI 1	59,93	119,86	RA
1.35.7.11.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6,00	18,09	BDI 1	23,30	139,80	RA
1.35.7.12.	SINAPI-I	1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5,00	16,14	BDI 1	20,79	103,95	RA
1.35.7.13.	SINAPI-I	11676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	42,27	BDI 1	54,45	108,90	RA
1.35.7.14.	SINAPI-I	86	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,00	46,35	BDI 1	59,71	119,42	RA
1.35.7.15.	SINAPI-I	7141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	11,76	BDI 1	15,15	15,15	RA
1.35.7.16.	SINAPI-I	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	15,00	15,79	BDI 1	20,34	305,10	RA
1.35.7.17.	SEDOP	240618	Escada de marinho c/ proteção	M	5,00	614,14	BDI 1	791,14	3.955,70	RA
1.35.7.18.	SEDOP	180414	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	1,00	187,10	BDI 1	241,02	241,02	RA
1.35.8.			MURETA DE PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO					-	5.320,30	
1.35.8.1.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.417,55	BDI 1	1.826,09	1.826,09	RA
1.35.8.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,12	594,01	BDI 1	765,20	91,82	RA
1.35.8.3.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,45	79,76	BDI 1	102,75	354,49	RA
1.35.8.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,60	44,46	BDI 1	57,27	377,98	RA
1.35.8.5.	Composição	020	LAJE DE PROTEÇÃO	M³	0,04	865,82	BDI 1	1.115,35	44,61	RA
1.35.8.6.	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	88,85	BDI 1	114,46	114,46	RA
1.35.8.7. PMV3.0.4	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	197,86	BDI 1	254,88	254,88	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Feira Livre									6.036.505,39	
1.35.8.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,60	14,22	BDI 1	18,32	120,91	RA
1.35.8.9.	SEDOP	91500	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	M2	1,50	980,20	BDI 1	1.262,69	1.894,04	RA
1.35.8.10.	SEDOP	180414	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	1,00	187,10	BDI 1	241,02	241,02	RA
1.35.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO RESERVATORIO					-	9.535,03	
1.35.9.1.	SINAPI	101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	42,50	90,49	BDI 1	116,57	4.954,23	RA
1.35.9.2.	SEDOP	90623	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	1,60	439,90	BDI 1	566,68	906,69	RA
1.35.9.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	16,03	114,53	BDI 1	147,54	2.365,07	RA
1.35.9.4.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,74	79,76	BDI 1	102,75	1.309,04	RA
1.36.			ÁREA DE CONVIVENCIA DOS TAXISTAS					-	6.312,16	
1.36.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	24,41	53,98	BDI 1	69,54	1.697,47	RA
1.36.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,41	4,63	BDI 1	5,96	145,48	RA
1.36.0.3.	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	24,41	44,46	BDI 1	57,27	1.397,96	RA
1.36.0.4.	SEDOP	50282	Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e ade	M3	0,41	3.275,82	BDI 1	4.219,91	1.730,16	RA
1.36.0.5.	SEDOP	151285	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	M2	24,41	42,65	BDI 1	54,94	1.341,09	RA
1.37.			FORRO					-	304.153,32	
1.37.0.1.	SEDOP	140240	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	M2	2.924,27	80,74	BDI 1	104,01	304.153,32	RA
1.38.			DIVERSOS					-	66.984,99	
1.38.0.1.	sedop	70277	Calha em chapa galvanizada	M	291,20	83,66	BDI 1	107,77	31.382,62	RA
1.38.0.2.	SEDOP	180102	Tube em PVC - 100mm (LS)	M	108,00	36,90	BDI 1	47,53	5.133,24	RA
1.38.0.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	84,00	55,67	BDI 1	71,71	6.023,64	RA
1.38.0.4.	sedop	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M2	2.662,00	6,83	BDI 1	8,80	23.425,60	RA
1.38.0.5.	sedop	241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1,00	791,72	BDI 1	1.019,89	1.019,89	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080533-33	Nº SICONV 921588/2021	PROPONENTE / TOMADOR Município de Itaituba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Feira Livre			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Feira Livre	MUNICÍPIO / UF ITAITUBA/PA	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Feira Livre									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
↓

ITAITUBA/PA

Local

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: José Alcir Oliveira da Silva Júnior

CREA/CAU: 151525739-8

ART/RRT: PA20220837512