



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e orientar nos serviços necessários para reforma do Terminal Hidroviário Municipal de Itaituba – Dr. Almir Gabriel contendo uma área construída total de 1.556,52 M², no Município de Itaituba.

O objetivo principal deste terminal hidroviário é a interligação entre municípios e comunidades ribeirinhas vizinhas.

INTRODUÇÃO:

O projeto arquitetônico de reforma desenvolvido pela equipe de engenharia do município de Itaituba, possuindo os seguintes ambientes salão de embarque, banheiro masc/femin, banheiro PCD, sala de administração, DML, lanchonete guarda volume, marinha, sala fiscais, sala de carga, terminal de espera, balsa das lancha e passarela móvel

Para o desenvolvimento do projeto de reforma, adotou-se como ideal, manter a estética da edificação revitalizando os ambientes para promover conforto e inclusão aos usuários.

2. LOCALIZAÇÃO:

Município de ITAITUBA-PA.

AMBIENTES QUE COMPÕEM O TERMINAL HIDROVIÁRIO E SEUS SERVIÇOS

- **Salão de embarque**

Substituição das divisória dos box por divisórias de gesso

Substituição do piso por piso de porcelanato polido

Pintura geral

Colocação de central de AR

Pintura de esquadrias

- **Banheiro masc/femin**

Pintura de esquadrias

- **Banheiro PCD**



Pintura de esquadrias

- **Sala de administração**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **DML**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **Lanchonete**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **Guarda volume**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **Marinha**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **Sala fiscais**

Pintura da alvenaria e esquadrias

- **Sala de carga**

Pintura da alvenaria e esquadrias

Substituição de uma esquadria

- **Terminal de embarque e desembarque**

Pintura dos guarda corpo

Pintura das mãos francesas

Pintura de pilares e vigas

Substituição das luminárias

- **Terminal de espera**

Pintura dos pilares, guarda corpo, estrutura metálica e estrutura de madeira

Substituição das luminárias para tipo plafon

- **Balsa dos barcos**



Regularização do piso com concreto armado

Cobertura parcial com telhas metálicas

Construção de guarda corpo

Pintura das demarcações

Pintura do piso

- **Balsa das lancha**

Pintura das demarcações

Pintura do piso

Recuperação do guarda corpo

- **Passarela móvel**

Pintura das demarcações

Pintura do piso

Pintura do guarda corpo

Estrutura do telhado

Substituição de todas as luminárias

OBS: todo o terminal hidroviário deverá ser pintando mantendo as cores do município.

A inclusão do piso tátil direcional será da entrada do terminal até a balsa das lanchas percorrendo pelos ambientes que existirem até o fim do trajeto.

As tintas para piso serão a base D'água e as tintas das estruturas metálicas como guarda corpo ou esquadrias assim como as estruturas em madeiras como mão francesas e estrutura do telhado devem ser tinta esmalte.

JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR

Engenheiro Civil

CREA-PA: 151525739-8