

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 29,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 95.349,85	5,90
1.1	010000	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	SEDOP	cj	1,00	R\$ 11.535,22	R\$ 14.977,33	R\$ 14.977,33	0,93
1.2	14	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 4.983,37	R\$ 6.470,41	R\$ 38.822,46	2,40
1.3	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m²	6,16	R\$ 140,37	R\$ 182,26	R\$ 1.122,72	0,07
1.4	010008	Limpeza do terreno	SEDOP	m²	825,27	R\$ 4,48	R\$ 5,82	R\$ 4.803,07	0,30
1.5	010009	Locação da obra a trena	SEDOP	m²	825,27	R\$ 5,01	R\$ 6,50	R\$ 5.364,26	0,33
1.6	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	m²	20,00	R\$ 401,74	R\$ 521,62	R\$ 10.432,40	0,65
1.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	215,12	R\$ 70,99	R\$ 92,17	R\$ 19.827,61	1,23
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 38.578,26	2,39
2.1	030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	58,92	R\$ 91,44	R\$ 118,73	R\$ 6.995,57	0,43
2.2	030254	Reaterro compactado	SEDOP	m³	41,24	R\$ 14,72	R\$ 19,11	R\$ 788,10	0,05
2.3	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	SEDOP	m³	156,58	R\$ 151,47	R\$ 196,67	R\$ 30.794,59	1,91
3	FUNDAÇÕES							R\$ 121.675,06	7,53
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES							R\$ 63.263,97	3,91
3.1.1	040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	m³	3,92	R\$ 742,98	R\$ 964,69	R\$ 3.781,58	0,23
3.1.2	051172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	SEDOP	m³	15,78	R\$ 2.903,17	R\$ 3.769,48	R\$ 59.482,39	3,68
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES							R\$ 58.411,09	3,61



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

3.2.1	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	m³	16,18	R\$ 2.780,41	R\$ 3.610,08	R\$ 58.411,09	3,61
4	SUPERESTRUTURA							R\$ 75.992,72	4,70
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS							R\$ 75.992,72	4,70
4.1.1	051172	Concreto armado dos pilares fck = 25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	9,50	R\$ 2.903,17	R\$ 3.769,48	R\$ 35.810,06	2,22
4.1.2	051172	Concreto armado das percintas fck = 25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	10,66	R\$ 2.903,17	R\$ 3.769,48	R\$ 40.182,66	2,49
5	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 10.505,97	0,65
5.1	080314	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	SEDOP	m²	259,92	R\$ 31,13	R\$ 40,42	R\$ 10.505,97	0,65
6	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 220.393,23	13,64
6.1	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	m²	1.005,95	R\$ 119,15	R\$ 154,70	R\$ 155.620,47	9,63
6.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	SINAPI	M	100,00	R\$ 52,21	R\$ 67,79	R\$ 6.779,00	0,42
6.3	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	18,00	R\$ 41,11	R\$ 53,38	R\$ 960,84	0,06
6.4	060812	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	SEDOP	m²	36,52	R\$ 1.202,78	R\$ 1.561,69	R\$ 57.032,92	3,53
7	REVESTIMENTO							R\$ 146.628,68	9,07
7.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	2.014,35	R\$ 12,43	R\$ 16,14	R\$ 32.511,61	2,01
7.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	1.728,30	R\$ 37,23	R\$ 48,34	R\$ 83.546,02	5,17
7.3	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	281,32	R\$ 31,81	R\$ 41,30	R\$ 11.618,52	0,72
7.4	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	SEDOP	m²	281,32	R\$ 51,89	R\$ 67,37	R\$ 18.952,53	1,17
8	PISOS							R\$ 177.660,95	10,99
8.1	130507	Camada impermeabilizadora c=10cm c/ seixo	SEDOP	m²	477,12	R\$ 66,77	R\$ 86,69	R\$ 41.361,53	2,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 29.84%

8.2	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	SEDOP	m²	238,56	R\$ 33,04	R\$ 42,90	R\$ 10.234,22	0,63
8.3	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	SEDOP	m²	616,71	R\$ 110,59	R\$ 143,59	R\$ 88.553,39	5,48
8.4	130119	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	SEDOP	m²	441,60	R\$ 58,35	R\$ 75,76	R\$ 33.455,62	2,07
8.5	130119	Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha)	SEDOP	m²	53,54	R\$ 58,35	R\$ 75,76	R\$ 4.056,19	0,25
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA							R\$ 68.707,88	4,25
9.1	ELÉTRICA							R\$ 58.933,22	3,65
9.1.1	QUADROS E DISJUNTORES							R\$ 2.655,26	0,16
9.1.1.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 398,01	R\$ 516,78	R\$ 1.033,56	0,06
9.1.1.2	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	un	14,00	R\$ 18,96	R\$ 24,62	R\$ 344,68	0,02
9.1.1.3	170362	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	SEDOP	un	10,00	R\$ 50,62	R\$ 65,73	R\$ 657,30	0,04
9.1.1.4	S09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	2,00	R\$ 63,39	R\$ 82,31	R\$ 164,62	0,01
9.1.1.5	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	6,00	R\$ 58,42	R\$ 75,85	R\$ 455,10	0,03
9.1.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$ 17.526,53	1,08
9.1.2.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	546,26	R\$ 15,94	R\$ 20,70	R\$ 11.307,58	0,70
9.1.2.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	46,00	R\$ 9,49	R\$ 12,32	R\$ 566,72	0,04
9.1.2.3	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	99,00	R\$ 20,76	R\$ 26,95	R\$ 2.668,05	0,17
9.1.2.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	140,00	R\$ 14,74	R\$ 19,14	R\$ 2.679,60	0,17
9.1.2.5	S02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	2,00	R\$ 117,29	R\$ 152,29	R\$ 304,58	0,02
9.1.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							R\$ 18.162,55	1,12



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

9.1.3.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.169,88	R\$ 3,72	R\$ 4,83	R\$ 10.480,52	0,65
9.1.3.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	734,46	R\$ 5,78	R\$ 7,50	R\$ 5.508,45	0,34
9.1.3.3	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	18,72	R\$ 21,98	R\$ 28,54	R\$ 534,27	0,03
9.1.3.4	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	56,16	R\$ 22,48	R\$ 29,19	R\$ 1.639,31	0,10
9.1.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							R\$ 20.588,88	1,27
9.1.4.1	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 37,84	R\$ 49,13	R\$ 786,08	0,05
9.1.4.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 35,51	R\$ 46,11	R\$ 368,88	0,02
9.1.4.3	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 47,83	R\$ 62,10	R\$ 869,40	0,05
9.1.4.4	250732	Ventilador de teto	SEDOP	un	32,00	R\$ 268,14	R\$ 348,15	R\$ 11.140,80	0,69
9.1.4.5	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 203,16	R\$ 263,78	R\$ 3.165,36	0,20
9.1.4.6	97589	Luminária compacta flat com plafon E27	SINAPI	UN	116,00	R\$ 28,27	R\$ 36,71	R\$ 4.258,36	0,26
9.2	LÓGICA							R\$ 9.774,66	0,60
9.2.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							R\$ 8.437,15	0,52
9.2.1.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 9,49	R\$ 12,32	R\$ 98,56	0,01
9.2.1.2	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,28	R\$ 32,82	R\$ 65,64	0,00
9.2.1.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 35,87	R\$ 46,57	R\$ 465,70	0,03
9.2.1.4	170324	Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm	SEDOP	un	2,00	R\$ 64,95	R\$ 84,33	R\$ 168,66	0,01
9.2.1.5	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 10,96	R\$ 14,23	R\$ 341,52	0,02
9.2.1.6	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	48,00	R\$ 6,70	R\$ 8,70	R\$ 417,60	0,03



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

9.2.1.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	154,82	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 1.947,64	0,12
9.2.1.8	171526	Rack 19" 570mm 36U	SEDOP	un	1,00	R\$ 2.513,33	R\$ 3.263,31	R\$ 3.263,31	0,20
9.2.1.9	171185	Switch 24 portas	SEDOP	un	1,00	R\$ 1.285,06	R\$ 1.668,52	R\$ 1.668,52	0,10
9.2.2	CABOS							R\$ 1.337,51	0,08
9.2.2.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	131,00	R\$ 7,86	R\$ 10,21	R\$ 1.337,51	0,08
10	SPDA							R\$ 45.415,22	2,81
10.1	S12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	ORSE	m	490,64	R\$ 11,56	R\$ 15,01	R\$ 7.364,51	0,46
10.2	S10693	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	ORSE	un	40,00	R\$ 34,56	R\$ 44,87	R\$ 1.794,80	0,11
10.3	S10272	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento	ORSE	un	30,00	R\$ 10,69	R\$ 13,88	R\$ 416,40	0,03
10.4	S00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	m	90,00	R\$ 11,59	R\$ 15,05	R\$ 1.354,50	0,08
10.5	S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	kg	167,52	R\$ 103,26	R\$ 134,07	R\$ 22.459,41	1,39
10.6	171163	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	SEDOP	un	40,00	R\$ 184,62	R\$ 239,71	R\$ 9.588,40	0,59
10.7	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	40,00	R\$ 46,93	R\$ 60,93	R\$ 2.437,20	0,15
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA							R\$ 6.337,03	0,39
11.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	73,54	R\$ 10,26	R\$ 13,32	R\$ 979,55	0,06
11.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	129,15	R\$ 16,10	R\$ 20,90	R\$ 2.699,24	0,17
11.3	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	20,00	R\$ 16,93	R\$ 21,98	R\$ 439,60	0,03
11.4	00001194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	4,00	R\$ 6,47	R\$ 8,40	R\$ 33,60	0,00
11.5	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 19,66	R\$ 25,53	R\$ 102,12	0,01
11.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,83	R\$ 14,06	R\$ 56,24	0,00



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

11.7	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 6,92	R\$ 8,98	R\$ 179,60	0,01
11.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 58,97	R\$ 76,57	R\$ 612,56	0,04
11.9	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 56,12	R\$ 72,87	R\$ 291,48	0,02
11.10	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 17,88	R\$ 23,22	R\$ 185,76	0,01
11.11	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 18,66	R\$ 24,23	R\$ 387,68	0,02
11.12	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 9,60	R\$ 12,46	R\$ 149,52	0,01
11.13	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,49	R\$ 13,62	R\$ 54,48	0,00
11.14	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 7,97	R\$ 10,35	R\$ 165,60	0,01
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							R\$ 96.606,75	5,98
12.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	47,31	R\$ 17,56	R\$ 22,80	R\$ 1.078,67	0,07
12.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	48,91	R\$ 22,49	R\$ 29,20	R\$ 1.428,17	0,09
12.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	26,34	R\$ 28,08	R\$ 36,46	R\$ 960,36	0,06
12.4	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	54,89	R\$ 23,21	R\$ 30,14	R\$ 1.654,38	0,10
12.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,52	R\$ 48,30	R\$ 62,71	R\$ 1.161,39	0,07
12.6	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	4,00	R\$ 477,05	R\$ 619,40	R\$ 2.477,60	0,15
12.7	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 90,52	R\$ 117,53	R\$ 470,12	0,03
12.8	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 61,24	R\$ 79,51	R\$ 636,08	0,04
12.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,50	R\$ 11,04	R\$ 44,16	0,00
12.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,15	R\$ 18,37	R\$ 73,48	0,00
12.11	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 21,45	R\$ 27,85	R\$ 557,00	0,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 29,84%

[illegible]



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

15.3.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	70,40	R\$ 216,37	R\$ 280,93	R\$ 19.777,47	1,22
15.3.2	94573	Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 216,37	R\$ 280,93	R\$ 1.685,58	0,10
16	PINTURAS							R\$ 65.873,40	4,08
16.1	151285	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	SEDOP	m²	867,77	R\$ 38,82	R\$ 50,40	R\$ 43.735,61	2,71
16.2	150301	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	SEDOP	m²	393,95	R\$ 37,00	R\$ 48,04	R\$ 18.925,36	1,17
16.3	150301	Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul França	SEDOP	m²	66,87	R\$ 37,00	R\$ 48,04	R\$ 3.212,43	0,20
17	FORRO							R\$ 39.696,38	2,46
17.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	477,12	R\$ 64,08	R\$ 83,20	R\$ 39.696,38	2,46
18	COBERTURA							R\$ 272.849,56	16,88
18.1	071360	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	SEDOP	kg	4.587,64	R\$ 19,61	R\$ 25,46	R\$ 116.801,31	7,23
18.2	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	SEINFRA	M	93,07	R\$ 60,56	R\$ 78,63	R\$ 7.318,09	0,45
18.3	071497	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR)	SEDOP	m²	825,27	R\$ 138,80	R\$ 180,22	R\$ 148.730,16	9,20
19	COMBATE A INCENDIO							R\$ 1.743,12	0,11
19.1	241468	Placa de sinalização fotoluminescente	SEDOP	un	12,00	R\$ 40,16	R\$ 52,14	R\$ 625,68	0,04
19.2	241468	Placa de sinalização fotoluminescente sinalização equipamento (E5)	SEDOP	un	4,00	R\$ 40,16	R\$ 52,14	R\$ 208,56	0,01
19.3	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	SEDOP	un	4,00	R\$ 175,00	R\$ 227,22	R\$ 908,88	0,06
20	CISTERNA							R\$ 14.385,69	0,89
20.1	082	Cisterna enterrada	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 11.079,55	R\$ 14.385,69	R\$ 14.385,69	0,89



ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrição Estadual: 15.370.846-8. Inscrição Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, nº361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pará. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 - CE

LOTE II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MAGALHÃES BARATA

LOCAL: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO BELA VISTA

FONTE: SINAPI/PA - 01/2025, SEDOP/PA - 02/2025, SETOP 10/2024, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PRÓPRIAS (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 29,84%

21	DIVERSOS								R\$ 14.032,57	0,87
21.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m²	825,27	R\$ 7,51	R\$ 9,75	R\$ 8.046,38		0,50
21.2	241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	SEDOP	un	1,00	R\$ 1.115,47	R\$ 1.448,33	R\$ 1.448,33		0,09
21.3	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	9,24	R\$ 378,24	R\$ 491,11	R\$ 4.537,86		0,28
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 1.244.641,02	
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 371.379,56	
VALOR TOTAL:									R\$ 1.616.020,58	

Representante da Empresa

Responsavel Técnico