



C M
EMPREENDEIMENTOS

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53; Tel : (93)99111-6868; E-mail:nortcarveiculos@hotmail.com

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE V)

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - TP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA : 13/08/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA CONQUISTA.	VALOR DA OBRA: R\$ 286.104,37
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 42, VICINAL NOVA CONQUISTA, ITAITUBA PA.	REF: TABELA SINAPI/PA - 05/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	B.D.I	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1.000.000			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.270,38
1.001.000	SEDOP	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	6,16	156,94	29,00%	R\$ 202,45	R\$ 1.247,09
1.002.000	SEDOP	010009	Locação da obra a trena	M2	189,85	4,18	29,00%	R\$ 5,39	R\$ 1.023,29
2.000.000			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.215,41
2.001.000	SEDOP	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (blocos e vigas)	M3	13,81	42,96	29,00%	R\$ 55,42	R\$ 765,35
2.002.000	SEDOP	030011	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	3,77	92,54	29,00%	R\$ 119,38	R\$ 450,06
3.000.000			FUNDAÇÃO						R\$ 16.986,59
3.001.000	SEDOP	040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	2,88	2.148,50	29,00%	R\$ 2.771,57	R\$ 7.982,12
3.002.000	SEDOP	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	3,45	2.023,25	29,00%	R\$ 2.609,99	R\$ 9.004,47
4.000.000			ESTRUTURA						R\$ 20.311,60
4.001.000	SEDOP	050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (pilares e vigas de amarração)	M3	6,80	2.315,50	29,00%	R\$ 2.987,00	R\$ 20.311,60
5.000.000			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 4.145,59
5.001.000	SEDOP	080293	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	M2	57,45	55,94	29,00%	R\$ 72,16	R\$ 4.145,59
6.000.000			PAREDES E PAINÉIS						R\$ 11.169,04
6.001.000	SINAPI	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	241,19	33,18	29,00%	R\$ 42,80	R\$ 10.322,93
6.002.000	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,90	32,14	29,00%	R\$ 41,46	R\$ 659,21
6.003.000	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	19,32	29,00%	R\$ 24,92	R\$ 186,90
7.000.000			REVESTIMENTO						R\$ 26.004,86
7.001.000	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	291,24	8,99	29,00%	R\$ 11,60	R\$ 3.378,38
7.002.000	SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST.	M2	195,39	36,47	29,00%	R\$ 47,05	R\$ 9.193,10
7.003.000	SEDOP	110148	AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1	M2	95,85	77,67	29,00%	R\$ 100,19	R\$ 9.603,21
7.004.000	SEDOP	110762	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	95,85	30,98	29,00%	R\$ 39,96	R\$ 3.830,17
8.000.000			PISOS						R\$ 27.250,40
8.001.000	SEDOP	130507	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	M2	110,55	47,73	29,00%	R\$ 61,57	R\$ 6.806,56
8.002.000	SEDOP	130110	CAMADA REGULARIZADORA	M2	110,55	29,18	29,00%	R\$ 37,64	R\$ 4.161,10
8.003.000	SEDOP	130492	CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA	M2	55,40	84,66	29,00%	R\$ 109,21	R\$ 6.050,23
8.004.000	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS	M2	110,55	71,75	29,00%	R\$ 92,56	R\$ 10.232,51
9.000.000			INSTALAÇÕES						R\$ 42.568,41
9.100.000			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 14.623,94
9.101.000	SINAPI	93128	PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016	UN	25,00	97,54	29,00%	R\$ 125,83	R\$ 3.145,75
9.102.000	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016.	UN	17,00	119,69	29,00%	R\$ 154,40	R\$ 2.624,80
9.103.000	SEDOP	170321	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1,00	316,18	29,00%	R\$ 407,87	R\$ 407,87
9.104.000	SEDOP	171164	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR	UN	5,00	96,38	29,00%	R\$ 124,33	R\$ 621,65
9.105.000	SEDOP	250732	VENTILADOR DE TETO	UN	6,00	195,64	29,00%	R\$ 252,38	R\$ 1.514,28
9.106.000	SEDOP	170073	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	1,00	378,58	29,00%	R\$ 488,37	R\$ 488,37
9.107.000	SEDOP	180680	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	217,26	29,00%	R\$ 280,27	R\$ 280,27
9.108.000	SEDOP	171092	ELETRODUTO FºGº 3/4"	M	145,00	11,46	29,00%	R\$ 14,78	R\$ 2.143,10
9.109.000	SEDOP	171017	Eletrduto de FºGº de 1"	M	10,00	12,44	29,00%	R\$ 16,05	R\$ 160,50
9.110.000	SEDOP	171175	ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D=72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO.	UN	30,00	16,98	29,00%	R\$ 21,90	R\$ 657,00



C M
EMPREENDEIMENTOS

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53; Tel : (93)99111-6868; E-mail:nortcarveiculos@hotmail.com

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE V)

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - TP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA : 13/08/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA CONQUISTA.	VALOR DA OBRA: R\$ 286.104,37
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 42, VICINAL NOVA CONQUISTA, ITAITUBA PA.	REF: TABELA SINAPI/PA - 05/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	B.D.I	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
9.111.000	PRÓPRIA	CÓD. 0001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W	UND	22,00	82,41	29,00%	R\$ 106,31	R\$ 2.338,82
9.112.000	PRÓPRIA	CÓD. 0002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W	UND	3,00	62,41	29,00%	R\$ 80,51	R\$ 241,53
9.200.000			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						R\$ 27.944,47
9.201.000	SEDOP	180214	PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS)	Pt	12,00	292,55	29,00%	R\$ 377,39	R\$ 4.528,68
9.202.000	SEDOP	180299	PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	Pt	18,00	340,53	29,00%	R\$ 439,28	R\$ 7.907,04
9.203.000	SINAPI	98068	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM.	UN	1,00	6.944,61	29,00%	R\$ 8.958,55	R\$ 8.958,55
9.204.000	SEDOP	180543	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas	UN	1,00	2.393,12	29,00%	R\$ 3.087,12	R\$ 3.087,12
9.205.000	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	58,83	29,00%	R\$ 75,89	R\$ 75,89
9.206.000	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	177,07	29,00%	R\$ 228,42	R\$ 913,68
9.207.000	SEDOP	180461	Reservatório em polietileno de 1.000 L	UN	1,00	1.917,45	29,00%	R\$ 2.473,51	R\$ 2.473,51
10.000.000			FORRO						R\$ 10.163,97
10.001.000	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC.	M2	110,55	45,59	29,00%	R\$ 58,81	R\$ 6.501,45
10.002.000	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC.	M2	110,55	25,68	29,00%	R\$ 33,13	R\$ 3.662,52
11.000.000			ESQUADRIAS						R\$ 20.875,27
11.001.000	SEDOP	090065	ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALZAR	M2	10,50	454,98	29,00%	R\$ 586,92	R\$ 6.162,66
11.002.000	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.	M2	12,15	265,99	29,00%	R\$ 343,13	R\$ 4.169,03
11.003.000	SINAPI	90822	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (incl. Pintura anti corrosiva)	UN	16,58	348,27	29,00%	R\$ 449,27	R\$ 7.448,90
11.004.000	SEDOP	090825	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	M2	7,84	305,99	29,00%	R\$ 394,73	R\$ 3.094,68
12.000.000			PINTURA						R\$ 7.055,53
12.001.000	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	195,39	9,88	29,00%	R\$ 12,75	R\$ 2.491,22
12.002.000	SEDOP	150252	PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO.	M2	195,39	18,11	29,00%	R\$ 23,36	R\$ 4.564,31
13.000.000			LOUÇAS E METAIS						R\$ 2.871,08
13.001.000	SEDOP	190090	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO	UN	2,00	345,43	29,00%	R\$ 445,60	R\$ 891,20
13.002.000	SEDOP	190375	LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA.	UN	2,00	479,12	29,00%	R\$ 618,06	R\$ 1.236,12
13.003.000	SEDOP	190238	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1.50M)	UN	1,00	529,52	29,00%	R\$ 683,08	R\$ 683,08
13.004.000	SEDOP	190218	CHUVEIRO EM PVC.	UN	2,00	23,52	29,00%	R\$ 30,34	R\$ 60,68
14.000.000			COBERTURA						R\$ 33.261,72
14.001.000	SEDOP	070053	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	M2	189,85	50,02	29,00%	R\$ 64,53	R\$ 12.251,02
14.002.000	SEDOP	070047	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	189,85	58,95	29,00%	R\$ 76,05	R\$ 14.438,09
14.003.000	SEDOP	080028	Descupinização	M2	189,85	6,36	29,00%	R\$ 8,20	R\$ 1.556,77
14.004.000	SEDOP	080783	Manta para sub cobertura e= 5mm	M2	189,85	20,48	29,00%	R\$ 26,42	R\$ 5.015,84
15.000.000			COMBATE A INCENDIO						R\$ 761,96
15.001.000	SEDOP	241468	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UN	8,00	29,00	29,00%	R\$ 37,41	R\$ 299,28
15.002.000	SEDOP	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	2,00	179,33	29,00%	R\$ 231,34	R\$ 462,68



**C M
EMPREENDIMENTOS**

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53; Tel : (93)99111-6868; E-mail:nortcarveiculos@hotmail.com

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE V)

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - TP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA : 13/08/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA CONQUISTA.	VALOR DA OBRA: R\$ 286.104,37
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 42, VICINAL NOVA CONQUISTA, ITAITUBA PA.	REF: TABELA SINAPI/PA - 05/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	B.D.I	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
16.000.000			DIVERSOS						R\$ 59.192,56
16.001.000	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO - PNE	M	3,00	214,11	29,00%	R\$ 276,20	R\$ 828,60
16.002.000	SEDOP	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	189,85	5,73	29,00%	R\$ 7,39	R\$ 1.402,99
16.003.000	SEDOP	260188	MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO	CJ	1,00	1.768,27	29,00%	R\$ 2.281,07	R\$ 2.281,07
16.004.000	SEDOP	260651	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	M	110,00	272,06	29,00%	R\$ 350,96	R\$ 38.605,60
16.005.000	SEDOP	261526	Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m	M	110,00	113,28	29,00%	R\$ 146,13	R\$ 16.074,30
VALOR TOTAL (COM BDI)									R\$ 286.104,37

Valor da proposta: (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Cento e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)

Validade da proposta: 60 (dias)

Prazo de execução: 120 (dias)

Forma de pagamento: (Medição)

A empresa C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, é ciente de todas as condições e concorda com as mesmas, declara ainda que, caso seja vencedora da licitação, assinará o contrato digital e físico, no prazo previsto no item 62 do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - TP. Os dados do responsável pela assinatura do contrato: NEY MENDES DOS SANTOS, Solteiro, portador do RG sob nº. 3326269 SSP/PA e CPF nº. 426.835.482-49, residente e domiciliado na Travessa Justo Chermont, s/nº, Bairro Bela Vista, Município de Itaituba/PA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0754-4

CONTA CORRENTE: nº 29745-3

Itaituba – Pará, 13 de agosto de 2020

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53