



SIT SÃO JOSÉ N° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CEARÁ CEP: 62320-000
 FONE (88)9 9270-8897 (93) 99139-2970
 CNPJ: 00.393.237/0001-80- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
 EMAIL: briturismo@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 - LOTE III

DATA DA EXPEDIÇÃO: AGOSTO/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL

REFERÊNCIAS:
 TABELA SINAPI/PA - 05/2020
 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

VALOR DA OBRA: R\$283.330,35

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL, COMUNIDADE IPIRANGA

| ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | | | | B.D.I (%) |
|------------------|--------------|--|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | OBRA |
| | | | | | | | | | 27,00% |
| 1.000.000 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.799,47 | 2.285,27 | |
| 1.001.000 | SEDOP 011340 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m ² | 6,16 | 160,83 | 204,25 | 990,71 | 1.258,18 | INCLUSO |
| 1.002.000 | SEDOP 010009 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m ² | 189,85 | 4,26 | 5,41 | 808,76 | 1.027,09 | INCLUSO |
| 2.000.000 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 948,93 | 1.205,12 | |
| 2.001.000 | SEDOP 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS) | m ³ | 13,81 | 43,08 | 54,71 | 594,93 | 755,55 | INCLUSO |
| 2.002.000 | SEDOP 030011 | ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO | m ³ | 3,77 | 93,90 | 119,25 | 354,00 | 449,57 | INCLUSO |
| 3.000.000 | | FUNDAÇÃO | | | | | 13.420,80 | 17.044,41 | |
| 3.001.000 | SEDOP 040283 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FÔRMA) | m ³ | 2,88 | 2.189,68 | 2.780,89 | 6.306,28 | 8.008,96 | INCLUSO |
| 3.002.000 | SEDOP 040284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO | m ³ | 3,45 | 2.062,18 | 2.618,97 | 7.114,52 | 9.035,45 | INCLUSO |
| 4.000.000 | | ESTRUTURA | | | | | 16.045,82 | 20.378,17 | |
| 4.001.000 | SEDOP 050729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FÔRMA MAD. BRANCA (PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO) | m ² | 6,80 | 2.359,68 | 2.996,79 | 16.045,82 | 20.378,17 | INCLUSO |
| 5.000.000 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 3.240,18 | 4.115,14 | |
| 5.001.000 | SEDOP 080293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) | m ² | 57,45 | 56,40 | 71,63 | 3.240,18 | 4.115,14 | INCLUSO |
| 6.000.000 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | 8.794,19 | 11.169,49 | |
| 6.001.000 | SINAPI 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m ² | 241,19 | 33,69 | 42,79 | 8.125,69 | 10.320,52 | INCLUSO |
| 6.002.000 | SINAPI 93183 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 15,90 | 32,78 | 41,63 | 521,20 | 661,92 | INCLUSO |
| 6.003.000 | SINAPI 93184 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 7,50 | 19,64 | 24,94 | 147,30 | 187,05 | INCLUSO |



SIT SÃO JOSÉ N° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CEARÁ CEP: 62320-000
 FONE (88)9 9270-8897 (93) 99139-2970
 CNPJ: 00.393.237/0001-80- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
 EMAIL: briturismo@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 - LOTE III

DATA DA EXPEDIÇÃO: AGOSTO/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL

REFERÊNCIAS:
 TABELA SINAPI/PA - 05/2020
 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

VALOR DA OBRA: R\$283.330,35

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL, COMUNIDADE IPIRANGA

| ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | | | | B.D.I (%) |
|------------------|--------------|---|-------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | OBRA |
| | | | | | | | | | 27,00% |
| 7.000.000 | | REVESTIMENTO | | | | | 18.927,55 | 24.038,79 | |
| 7.001.000 | SEDOP 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 291,24 | 9,04 | 11,48 | 2.632,81 | 3.343,44 | INCLUSO |
| 7.002.000 | SEDOP 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 195,39 | 36,69 | 46,60 | 7.168,86 | 9.105,17 | INCLUSO |
| 7.003.000 | SEDOP 110644 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO | m² | 95,85 | 64,03 | 81,32 | 6.137,28 | 7.794,52 | INCLUSO |
| 7.004.000 | SEDOP 110762 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 95,85 | 31,18 | 39,60 | 2.988,60 | 3.795,66 | INCLUSO |
| 8.000.000 | | PISOS | | | | | 21.448,04 | 27.239,34 | |
| 8.001.000 | SEDOP 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 110,55 | 48,56 | 61,67 | 5.368,31 | 6.817,62 | INCLUSO |
| 8.002.000 | SEDOP 130110 | CAMADA REGULARIZADORA | m² | 110,55 | 29,44 | 37,39 | 3.254,59 | 4.133,46 | INCLUSO |
| 8.003.000 | SEDOP 130492 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 55,40 | 85,93 | 109,13 | 4.760,52 | 6.045,80 | INCLUSO |
| 8.004.000 | SEDOP 130119 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS | m² | 110,55 | 72,95 | 92,65 | 8.064,62 | 10.242,46 | INCLUSO |
| 9.000.000 | | INSTALAÇÕES | | | | | 31.663,90 | 39.459,86 | |
| 9.100.000 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | 11.459,45 | 18.037,70 | |
| 9.101.000 | SINAPI 93128 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 25,00 | 97,93 | 124,37 | 2.448,25 | 3.464,54 | INCLUSO |
| 9.102.000 | SINAPI 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 17,00 | 120,39 | 152,90 | 2.046,63 | 2.917,21 | INCLUSO |
| 9.103.000 | SEDOP 170321 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO | UND | 1,00 | 323,51 | 410,86 | 323,51 | 2.881,45 | INCLUSO |
| 9.104.000 | SEDOP 171164 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR | UND | 5,00 | 98,34 | 124,89 | 491,70 | 460,66 | INCLUSO |



SIT SÃO JOSÉ N° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CEARÁ CEP: 62320-000
 FONE (88)9 9270-8897 (93) 99139-2970
 CNPJ: 00.393.237/0001-80- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
 EMAIL: briturismo@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 - LOTE III

DATA DA EXPEDIÇÃO: AGOSTO/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL

REFERÊNCIAS:

VALOR DA
OBRA:

R\$283.330,35

TABELA SINAPI/PA - 05/2020

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL, COMUNIDADE IPIRANGA

| ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | | | | B.D.I (%) |
|------------------|------------------|--|-------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | OBRA |
| | | | | | | | | | 27,00% |
| 9.105.000 | SEDOP 250732 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6,00 | 200,31 | 254,39 | 1.201,86 | 2.150,71 | INCLUSO |
| 9.106.000 | SEDOP 170073 | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1,00 | 386,23 | 490,51 | 386,23 | 709,55 | INCLUSO |
| 9.107.000 | SEDOP 180680 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 1,00 | 220,37 | 279,87 | 220,37 | 467,88 | INCLUSO |
| 9.108.000 | SEDOP 171092 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 145,00 | 11,66 | 14,81 | 1.690,70 | 1.294,90 | INCLUSO |
| 9.109.000 | SEDOP 171017 | ELETRODUTO FºGº 1" | M | 10,00 | 12,65 | 16,07 | 126,50 | 262,52 | INCLUSO |
| 9.110.000 | SEDOP 171175 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TESSÃO. | UND | 30,00 | 17,19 | 21,83 | 515,70 | 878,23 | INCLUSO |
| 9.111.000 | CÓD. 0001 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W | UND | 22,00 | 82,72 | 105,05 | 1.819,84 | 2.311,10 | INCLUSO |
| 9.112.000 | CÓD. 0002 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W | UND | 3,00 | 62,72 | 79,65 | 188,16 | 238,95 | INCLUSO |
| 9.200.000 | | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | | | | | 20.204,45 | 21.422,16 | |
| 9.201.000 | SEDOP 180214 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 12,00 | 295,90 | 375,79 | 3.550,80 | 3.821,93 | INCLUSO |
| 9.202.000 | SEDOP 180299 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 18,00 | 346,02 | 439,45 | 6.228,36 | 3.807,69 | INCLUSO |
| 9.203.000 | SINAPI 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 32 CONTRIBUINTE) | UND | 1,00 | 7.054,24 | 8.958,88 | 5.246,49 | 8.335,88 | INCLUSO |
| 9.204.000 | SEDOP 180543 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 50 PESSOAS. | UND | 1,00 | 2.435,13 | 3.092,62 | 2.435,13 | 2.368,29 | INCLUSO |
| 9.205.000 | SINAPI 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 1,00 | 60,24 | 76,50 | 60,24 | 277,87 | INCLUSO |
| 9.206.000 | SINAPI 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 | 179,82 | 228,37 | 719,28 | 1.274,24 | INCLUSO |
| 9.207.000 | SEDOP 180461 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L | UND | 1,00 | 1.964,15 | 2.494,47 | 1.964,15 | 1.536,26 | INCLUSO |



SIT SÃO JOSÉ N° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CEARÁ CEP: 62320-000
 FONE (88)9 9270-8897 (93) 99139-2970
 CNPJ: 00.393.237/0001-80- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
 EMAIL: briturismo@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 - LOTE III

DATA DA EXPEDIÇÃO: AGOSTO/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL

REFERÊNCIAS:
 TABELA SINAPI/PA - 05/2020
 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

VALOR DA OBRA: R\$283.330,35

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL, COMUNIDADE IPIRANGA

| ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | | | | B.D.I (%) |
|-------------------|--------------|--|-------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | OBRA |
| | | | | | | | | | 27,00% |
| 10.000.000 | | FORRO | | | | | 7.924,22 | 16.294,63 | |
| 10.001.000 | SEDOP 140348 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 110,55 | 45,69 | 58,03 | 5.051,03 | 8.589,03 | INCLUSO |
| 10.002.000 | SEDOP 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 110,55 | 25,99 | 33,01 | 2.873,19 | 7.705,60 | INCLUSO |
| 11.000.000 | | ESQUADRIAS | | | | | 11.824,07 | 15.016,63 | |
| 11.001.000 | SEDOP 090065 | ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR. | m² | 10,50 | 464,08 | 589,38 | 4.872,84 | 6.188,49 | INCLUSO |
| 11.002.000 | SINAPI 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. | m² | 12,15 | 272,43 | 345,99 | 3.310,02 | 4.203,78 | INCLUSO |
| 11.003.000 | SEDOP 90822 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | m² | 16,58 | 365,66 | 464,39 | 6.062,64 | 7.699,59 | INCLUSO |
| 11.004.000 | SEDOP 90825 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | m² | 7,84 | 312,68 | 397,10 | 2.451,41 | 3.113,26 | INCLUSO |
| 12.000.000 | | PINTURA | | | | | 5.539,31 | 9.044,88 | |
| 12.001.000 | SINAPI 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 195,39 | 10,04 | 12,75 | 1.961,72 | 3.494,84 | INCLUSO |
| 12.002.000 | SEDOP 150252 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 195,39 | 18,31 | 23,25 | 3.577,59 | 5.550,04 | INCLUSO |
| 13.000.000 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 2.274,60 | 4.327,74 | |
| 13.001.000 | SEDOP 190090 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 2,00 | 352,81 | 448,07 | 705,62 | 1.300,40 | INCLUSO |
| 13.002.000 | SEDOP 190375 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2,00 | 489,77 | 622,01 | 979,54 | 1.149,73 | INCLUSO |
| 13.003.000 | SEDOP 190238 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 1,00 | 541,70 | 687,96 | 541,70 | 1.822,19 | INCLUSO |
| 13.004.000 | SEDOP 190218 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2,00 | 23,87 | 30,31 | 47,74 | 55,42 | INCLUSO |



SIT SÃO JOSÉ N° 1995, ZONA RURAL, TIANGUÁ – CEARÁ CEP: 62320-000
 FONE (88)9 9270-8897 (93) 99139-2970
 CNPJ: 00.393.237/0001-80- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.380.832-3 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60481
 EMAIL: briturismo@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 - LOTE III

DATA DA EXPEDIÇÃO: AGOSTO/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL

REFERÊNCIAS:
 TABELA SINAPI/PA - 05/2020
 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

VALOR DA OBRA: R\$283.330,35

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL, COMUNIDADE IPIRANGA

| ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | | | | B.D.I (%) |
|--------------------|--------------|--|-------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | OBRA 27,00% |
| 14.000.000 | | COBERTURA | | | | | 26.064,50 | 31.954,45 | |
| 14.001.000 | SEDOP 070053 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | M² | 189,85 | 50,06 | 63,58 | 9.503,89 | 12.294,06 | INCLUSO |
| 14.002.000 | SEDOP 070047 | COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO E=6mm | M² | 189,85 | 60,13 | 76,37 | 11.415,68 | 13.154,69 | INCLUSO |
| 14.003.000 | SEDOP 080028 | DESCUPINIZAÇÃO | M² | 189,85 | 6,46 | 8,20 | 1.226,43 | 1.529,73 | INCLUSO |
| 14.004.000 | SEDOP 080783 | MANTA PARA SUB COBERTURA E=5mm | M² | 189,85 | 20,64 | 26,21 | 3.918,50 | 4.975,97 | INCLUSO |
| 15.000.000 | | COMBATE A INCENDIO | | | | | 604,38 | 1.440,21 | |
| 15.001.000 | SEDOP 241468 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8,00 | 29,62 | 37,62 | 236,96 | 552,84 | INCLUSO |
| 15.002.000 | SEDOP 201507 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6 KG | UND | 2,00 | 183,71 | 233,31 | 367,42 | 887,37 | INCLUSO |
| 16.000.000 | | DIVERSOS | | | | | 46.520,23 | 58.316,22 | |
| 16.001.000 | SEDOP 190716 | BARRA EM AÇO - PNE | M | 3,00 | 219,65 | 278,96 | 658,95 | 786,27 | INCLUSO |
| 16.002.000 | SEDOP 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | M² | 189,85 | 5,74 | 7,29 | 1.089,74 | 1.141,03 | INCLUSO |
| 16.003.000 | SEDOP 260188 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UM | CJ | 1,00 | 1.808,84 | 2.297,23 | 1.808,84 | 1.825,62 | INCLUSO |
| 16.004.000 | SEDOP 260651 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | M | 110,00 | 275,21 | 349,52 | 30.273,10 | 38.447,20 | INCLUSO |
| 16.005.000 | SEDOP 261526 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | M | 110,00 | 115,36 | 146,51 | 12.689,60 | 16.116,10 | INCLUSO |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 217.040,19 | 283.330,35 | |

OBS: Esta Planilha Orçamentária se encontra relacionada com o relatório de composição de preços item a item, cronograma físico-financeiro, tabela de composição de BDI e encargos sociais.

Itaituba - Pa, 13 de agosto de 2020

JOSE DA SILVA BRITO
 CNPJ 00.393.237/0001-80