



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – TP

**ANEXO I e II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO.**

**OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE NA COMUNIDADE
SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, MUNICIPIO DE ITAITUBA-
PA.**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -
SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.
REF. SINAPI/PA 06/2019; SEDOP/PA 10/2018 E PRÓPRIA-COM DESONERAÇÃO
BDI MÁXIMO ACEITO: 28,82%

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT. S/BDI	VLR BDI	VLR UNIT. C/BDI	VLR TOTAL C/BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SEDOP 010175	LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO	m ²	826,80				
1.2	SEDOP 010006	ANDAIME DE MADEIRA	m ²	507,00				
1.3	SEDOP 000006	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00				
2		MADEIRAMENTO						
2.1	COTAÇÃO	TRANSVERSINAS 0,30x0,30x5,00 m	m	70,00				
2.2	COTAÇÃO	BALANCIN 0,30x0,30x2,00 m	m	144,00				
2.3	COTAÇÃO	LONGARINAS 0,30x0,30x6,00 m	m	468,00				

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

2.4	COTAÇÃO	GUARDA RODAS 0,30x0,30x6,00 m	m	156,00			
2.5	COTAÇÃO	PRANCHAS 0,07x0,20x4,50 m	m	1.890,00			
2.6	COTAÇÃO	PRANCHAS (DESLIZANTES) 0,07x0,30x6,00 m	m	468,00			
2.7	SEDOP 250585	GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADO H=1m	m ²	140,40			
2.8	COTAÇÃO	LINHAS D'ÁGUA	m	120,00			
2.9	COTAÇÃO	CONTRAVENTAMENTO	m	144,00			
2.10	COTAÇÃO	ESTACA	m	512,00			
2.11	SINAPI 91635	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1.152,00			
2.12	SINAPI 88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00			
2.13	SINAPI 88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00			
2.14	SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00			
2.15	SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	576,00			

3		FERRAGENS					
3.1.	COTAÇÃO	PREGOS		KG	400,00		
3.2	COTAÇÃO	VERGALHÃO 12,5mm		KG	536,00		
4		PINTURA					
4.1	SINAPI 73739/00 1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S		m ²	561,60		
5		DIVERSOS					
5.1	SEDOP 270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA		m ²	826,80		
TOTAL GERAL							


 José Alcides Oliveira da Silva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - PA 151525739-8



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.
 REF. SINAPI/PA 06/2019; SEDOP/PA 10/2018 E PRÓPRIA-COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÃO DE BDI MÁXIMO ACEITO: 28,82%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2	MADEIRAMENTO					
3	FERRAGENS					
4	PINTURA					
5	DIVERSOS					
TOTAL R\$				-		
PARCIAL SIMPLES R\$						
PERCENTUAIS SIMPLES %						
PARCIAIS ACUMULADOS R\$						
PERCENTUAIS ACUMULADOS %						

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - PA 151525739-8