



ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II DA CONCORRÊNCIA N° 001 - 2021

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

REF: sinapi 12/2020 sedop 04/2020

BDI 29,90%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA ESTRADA NOVA OLINDA						1.155.039,59	1.500.432,59
1.1		MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:						20.003,28	25.984,32
1.1.1	93207	Instalação do canteiro em chapa de madeira	SINAPI	M2	24,00	795,81	1.033,76	19.099,44	24.810,24
1.1.2	011340	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	SEDOP	M2	6,00	150,64	195,68	903,84	1.174,08
1.2		DESMATAMENTO E LIMPEZA:						46.512,00	60.078,00
1.2.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	SINAPI	M2	193.800,00	0,24	0,31	46.512,00	60.078,00
1.3		TERRAPLANAGEM:						339.731,40	441.670,20
1.3.1	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	19.380,00	2,53	3,29	49.031,40	63.760,20
1.3.2	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora (largura de 6,00m)	SINAPI	M2	193.800,00	0,07	0,09	13.566,00	17.442,00
1.3.3	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	SINAPI	M2	193.800,00	1,43	1,86	277.134,00	360.468,00
1.4		OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS						183.332,96	238.149,62

1.4.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	22,00	142,24	184,77	3.129,28	4.064,94
1.4.2	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	SINAPI	UN	4,00	1.167,08	1.516,04	4.668,32	6.064,16
1.4.3	COMP-90004296	RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA.	PESQUISAS DE PREÇOS LOCAL	ML	52,00	3.375,68	4.385,01	175.535,36	228.020,52
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)							565.459,95	734.550,45
1.5.1	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	19.380,00	2,19	2,84	42.442,20	55.039,20
1.5.2	100940	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 5,0 km	SINAPI	M3XKM	121.125,00	3,15	4,09	381.543,75	495.401,25
1.5.3	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M)	SINAPI	M2	193.800,00	0,07	0,09	13.566,00	17.442,00
1.5.4	100577	Regularização e compactação de solo	SINAPI	M2	193.800,00	0,66	0,86	127.908,00	166.668,00
							VALOR BDI TOTAL:	345.393,00	
							VALOR ORÇAMENTO:	1.155.039,59	
							VALOR TOTAL:	1.500.432,59	